

**งวดเงินงวดงาน**  
**งานก่อสร้างโรงจอดรถแบบมีหลังคาบริเวณอาคารที่พักบุคลากรฯ**  
**จำนวน 4 งวดงาน 180 วัน**

---

**งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 (สะสมร้อยละ 25)**

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

**งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโรงแรมเรือนนครินทร์**

- งานปรับพื้นที่แนวก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนพื้นเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฐานราก คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเสาตอม่อ คสล. พร้อมติดตั้ง L-Bolt ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างหอวิจัย และทางเดินเชื่อมเข้าอาคาร**

- งานปรับพื้นที่แนวก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนพื้นเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฐานราก คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเสาตอม่อ คสล. พร้อมติดตั้ง L-Bolt ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าแพลตฟอร์ม 4**

- งานปรับพื้นที่แนวก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฐานราก คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเสาตอม่อ คสล. พร้อมติดตั้ง L-Bolt ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างถังเก็บน้ำ**

- งานปรับพื้นที่แนวก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนพื้นเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างฐานราก คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างเสาตอม่อ คสล. พร้อมติดตั้ง L-Bolt ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

**งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 (สะสมร้อยละ 50)**

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

**งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโรงแรมเรือนนครินทร์**

- งานติดตั้งโครงหลังคา TS1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

**งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างหอวิจัย และทางเดินเชื่อมเข้าอาคาร**

- งานติดตั้งโครงหลังคา TS1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

- งานเทพื้น คสล. ลานจอดรถ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

#### **งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าแพลตฟอร์ม 4**

- งานติดตั้งโครงหลังคา TS1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานเทพื้น คสล. ลานจอดรถ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

#### **งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างถังเก็บน้ำ**

- งานติดตั้งโครงหลังคา TS1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

### **งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 (สะสมร้อยละ 70)**

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### **งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโรงแรมเรือนนครินทร์**

- งานติดตั้งแปเหล็กตัวซี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีโครงเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

#### **งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างทอวิจัย และทางเดินเชื่อมเข้าอาคาร**

- งานติดตั้งแปเหล็กตัวซี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีโครงเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคาทางเดิน TS4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคาทางเดิน TS5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet หลังคาทางเดิน TS4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet หลังคาทางเดิน TS5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

#### **งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าแพลตฟอร์ม 4**

- งานติดตั้งแปเหล็กตัวซี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีโครงเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

#### **งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างถังเก็บน้ำ**

- งานติดตั้งแปเหล็กตัวซี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานทาสีโครงเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 130 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

### **งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30 (สะสมร้อยละ 100)**

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

#### **งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโรงแรมเรือนนครินทร์**

- งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet พร้อม Flashing ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานทาสีโครงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีเส้นช่องจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง TIE ROD พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการเก็บรายละเอียดโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดโครงสร้าง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดโครงสร้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการส่ง AS-Built Drawing ทั้งหมด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนที่เหลือของโครงการ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ทำความสะอาดบริเวณแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิมและปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด

#### **งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างหอวิจัย และทางเดินเชื่อมเข้าอาคาร**

- งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet พร้อม Flashing ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีเส้นช่องจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง Wheel Stopper ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง TIE ROD พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดโครงสร้าง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดโครงสร้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการส่ง AS-Built Drawing ทั้งหมด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนที่เหลือของโครงการ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ทำความสะอาดบริเวณแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิมและปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด

#### **งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าแพลตฟอร์ม 4**

- งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet พร้อม Flashing ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีเส้นช่องจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง Wheel Stopper ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง TIE ROD พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดโครงสร้าง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดโครงสร้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการส่ง AS-Built Drawing ทั้งหมด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำงานส่วนที่เหลือของโครงการ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ทำความสะอาดบริเวณแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิมและปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด

#### **งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างถังเก็บน้ำ**

- งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet พร้อม Flashing ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีเส้นช่องจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง Wheel Stopper ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง TIE ROD พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดโครงสร้าง คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดโครงสร้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการส่ง AS-Built Drawing ทั้งหมด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนที่เหลือของโครงการ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ทำความสะอาดบริเวณแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิมและปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)