

รายการประมาณราคา

งานก่อสร้างโรงจอดรถแบบมีหลังคาบริเวณอาคารที่พักบุคลากรฯ

สถานที่ ด้านหน้าโรงแรมเรือนนครินทร์, ด้านข้างหอวิจัย, ด้านหน้าแฟลต 4 และด้านข้างถังเก็บน้ำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ.....งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม สำนักงานวิทยาเขต.....

ประเภท งานก่อสร้างโรงจอดรถแบบมีหลังคาบริเวณอาคารที่พักบุคลากรฯ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ ด้านหน้าโรงแรมเรือนนครินทร์, ด้านข้างหอวิจัย, ด้านหน้าแพลตฟอร์ม 4 และด้านข้างถังเก็บน้ำ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4และปร.5

มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโรงแรมเรือนนครินทร์	433,513.73	
2	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างหอวิจัย และทางเดินเชื่อมเข้าอาคาร	409,315.52	
3	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าแพลตฟอร์ม 4	344,563.71	
4	งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างถังเก็บน้ำ	342,128.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,529,521.86	
	ราคากลาง	1,529,521.86	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์.....)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน

วันที่ 21 ก.ค. 2566

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์.....)

หัวหน้างานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

วันที่ 21 ก.ค. 2566

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นางสาวอรุณ ลั่นตั้ง.....)

วันที่ 21 ก.ค. 2566

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(.....นายพนทวัฒน์ จริงจิตร.....)

วันที่ 21 ก.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ								
	งานรื้อถอนพื้นเดิม	3.00	ตร.ม.	-	-	100.00	300.00	300.00	
	งานเทคอนกรีตพื้นเดิม	1.00	ลบ.ม.	2,190.00	2,190.00	532.00	532.00	2,722.00	
	รวมงานเตรียมการ				2,190.00		832.00	3,022.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	ฐานราก F1								
	ดินชุด-ถมดิน	42.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	7,056.00	7,056.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.CUBE	9.00	ลบ.ม.	2,190.00	19,710.00	532.00	4,788.00	24,498.00	
	เสาเข็มทเหล็กกลาง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	24.00	ต้น	310.00	7,440.00	50.00	1,200.00	8,640.00	
	เหล็ก DB12 SD40	89.00	กก.	26.50	2,358.50	3.30	293.70	2,652.20	
	เหล็ก DB16 SD40	250.00	กก.	26.50	6,625.00	3.30	825.00	7,450.00	
	เหล็ก DB20 SD40	450.00	กก.	26.50	11,925.00	2.90	1,305.00	13,230.00	
	ลวดผูกเหล็ก	25.00	กก.	32.50	812.50	-	-	812.50	
	ไม้แบบ	40.00	ตร.ม.	110.00	4,400.00	110.00	4,400.00	8,800.00	
	ตะปู	10.00	กก.	46.00	460.00	-	-	460.00	
	รวมฐานราก F1				53,731.00		19,867.70	73,598.70	
2.2	เสาต่อม่อ C1								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.CUBE	1.00	ลบ.ม.	2,190.00	2,190.00	532.00	532.00	2,722.00	
	เหล็ก DB16 SD40	228.00	กก.	26.50	6,042.00	3.30	752.40	6,794.40	
	เหล็ก RB9 SR24	175.00	กก.	26.50	4,637.50	4.10	717.50	5,355.00	
	ลวดผูกเหล็ก	13.00	กก.	32.50	422.50	-	-	422.50	
	ไม้แบบ	16.00	ตร.ม.	110.00	1,760.00	110.00	1,760.00	3,520.00	
	ตะปู	4.00	กก.	46.00	184.00	-	-	184.00	
	L bolt 16 mm. ความยาว 0.60 ม.	96.00	ตัว	100.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	รวมเสาต่อม่อ C1				24,836.00		3,761.90	28,597.90	
2.3	งานโครงสร้าง TS1								

ประมาณราคาก่อสร้าง งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าโรงแรมเรอเนอซันนครินทร์
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านหน้าโรงแรมเรอเนอซันนครินทร์
 ฝ่าย/งาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
 สำนักกอง _____ กรม _____
 เมื่อวันที่ **21 ก.ค. 2566**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กท่อดำ 3 นิ้ว ทนฯ 3.2 มม.	26.00	ท่อน	1,325.00	34,450.00	-	-	34,450.00	
	เหล็กท่อดำ 2 นิ้ว ทนฯ 3.2 มม.	5.00	ท่อน	945.00	4,725.00	-	-	4,725.00	
	แผ่นเหล็ก 12 นิ้ว x 12 นิ้ว ทนฯ 12 มม.	12.00	แผ่น	467.00	5,604.00	50.00	600.00	6,204.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	1,750.00	กก.	-	-	10.00	17,500.00	17,500.00	
	สีน้ำมัน	45.00	ตรม.	40.00	1,800.00	35.00	1,575.00	3,375.00	
	รวมงานโครงสร้าง TS1				46,579.00		19,675.00	66,254.00	
2.4	งานโครงสร้างหลังคา								
	เหล็กค้ำซี 125x50x20 มม. ทนฯ 2.3 มม.	52.00	ท่อน	758.00	39,416.00	-	-	39,416.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	2,190.00	กก.	-	-	10.00	21,900.00	21,900.00	
	สีน้ำมัน	110.00	ตรม.	40.00	4,400.00	35.00	3,850.00	8,250.00	
	แผ่นแม่เหล็ก ทนฯ 0.35 มม.	260.00	ตรม.	260.00	67,600.00	80.00	20,800.00	88,400.00	
	TIE ROD พร้อมอุปกรณ์	20.00	ชุด	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	Flashing Metal Sheet	18.00	เมตร	260.00	4,680.00	50.00	900.00	5,580.00	
	รวมรวมงานโครงสร้าง TS1				119,096.00		47,450.00	166,546.00	
	รวมงานโครงสร้าง				244,242.00		90,754.60	334,996.60	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานทาสีเดินช่องจอดรถ	8.00	ตรม.	45.00	360.00	38.00	304.00	664.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				360.00		304.00	664.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็ก DB16 SD40	115.00	กก.	26.50	3,047.50	3.30	379.50	3,427.00	
	เหล็ก RB9 SR24	87.00	กก.	26.50	2,305.50	4.10	356.70	2,662.20	
	ลวดผูกเหล็ก	6.50	กก.	32.50	211.25	-	-	211.25	
	ไม้แบบ	8.00	ตรม.	110.00	880.00	110.00	880.00	1,760.00	
	ตะปู	2.00	กก.	46.00	92.00	-	-	92.00	
		48.00	ตัว	100.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	รวมเสาต่อมือ C1				14,621.25		2,414.20	17,035.45	
2.4	งานโครงสร้าง TSI								
	เหล็กท่อน้ำ 3 นิ้ว ทน 3.2 มม.	17.00	ท่อน	1,491.00	25,347.00	-	-	25,347.00	
	เหล็กท่อน้ำ 2 นิ้ว ทน 3.2 มม.	6.00	ท่อน	1,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	แผ่นเหล็ก 12นิ้วx12นิ้ว ทน 12 มม.	12.00	แผ่น	467.00	5,604.00	-	-	5,604.00	
	แผ่นเหล็กสามเหลี่ยม ทน 12 มม.	48.00	แผ่น	120.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	1,300.00	กก.	-	-	10.00	13,000.00	13,000.00	
	สีน้ำมัน	30.00	ตรม.	40.00	1,200.00	35.00	1,050.00	2,250.00	
	รวมงานโครงสร้าง TSI				43,911.00		14,050.00	57,961.00	
2.5	งานโครงสร้างหลังคา								
	เหล็กตัวซี 125x50x20 มม. ทน 2.3 มม.	35.00	ท่อน	758.00	26,530.00	-	-	26,530.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	1,270.00	กก.	-	-	10.00	12,700.00	12,700.00	
	สีน้ำมัน	63.00	ตรม.	40.00	2,520.00	35.00	2,205.00	4,725.00	
	แผ่นเมทัลชีท ทน 0.35 มม.	190.00	ตรม.	260.00	49,400.00	80.00	15,200.00	64,600.00	
	TIE ROD พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	Flashing Metal Sheet	14.00	เมตร	260.00	3,640.00	50.00	700.00	4,340.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา				83,590.00		30,805.00	114,395.00	
2.6	งานโครงสร้างหลังคาทางเดิน TS4								
	ท่อนเหล็กดำ ขนาด 3 นิ้ว ทน 3.2 มม.	1.00	ท่อน	1,325.00	1,325.00	-	-	1,325.00	
	ท่อนเหล็กดำ ขนาด 3 นิ้ว ทน 2.3 มม. พร้อมติดตั้ง	2.00	ท่อน	945.00	1,890.00	-	-	1,890.00	
	แปเหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	4.00	ท่อน	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	plate ทน 10 มม.	100.00	กก.	-	-	10.00	1,000.00	1,000.00	
	งานพื้นฐานราก 0.50x0.50x0.50 เมตร	2.00	ฐาน	1,800.00	3,600.00	500.00	1,000.00	4,600.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	200.00	กก.	-	-	10.00	2,000.00	2,000.00	
	สีน้ำมัน	20.00	ตรม.	40.00	800.00	35.00	700.00	1,500.00	
	แผ่นแม่เหล็ก ทน 0.30 มม.	15.00	ตรม.	185.00	2,775.00	80.00	1,200.00	3,975.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคาทางเดิน TS4				12,790.00		5,900.00	18,690.00	
2.7	งานโครงสร้างหลังคาทางเดิน TS5								
	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	6.00	ทอน	935.00	5,610.00	-	-	5,610.00	
	แปเหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	10.00	ทอน	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	plate ทน 10 มม.	45.00	กก.	-	-	10.00	450.00	450.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	280.00	กก.	-	-	10.00	2,800.00	2,800.00	
	สีน้ำมัน	40.00	ตรม.	40.00	1,600.00	35.00	1,400.00	3,000.00	
	แผ่นแม่เหล็ก ทน 0.30 มม.	25.00	ตรม.	185.00	4,625.00	80.00	2,000.00	6,625.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคาทางเดิน TS5				17,835.00		6,650.00	24,485.00	
	รวมงานโครงสร้าง				218,060.75		76,692.00	294,752.75	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานทาสีผนังช่องจอดรถ	7.00	ตรม.	45.00	315.00	38.00	266.00	581.00	
	Wheel Stopper	12.00	ชุด	1,000.00	12,000.00	100.00	1,200.00	13,200.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				12,315.00		1,466.00	13,781.00	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ.....งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม สำนักงานวิทยาเขต.....

ประเภท งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างถังเก็บน้ำ

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ ด้านหน้าโรงแรมเรือนนครินทร์, ด้านข้างหอวิจัย, ด้านหน้าแฟลต 4 และด้านข้างถังเก็บน้ำ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2566

หมายเหตุ :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	VAT 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเตรียมการ	6,122.00				
2	งานโครงสร้าง	249,253.20				
3	งานสถาปัตยกรรม	11,913.00				
	รวม	267,288.20	1.2800		342,128.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				342,128.90	
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์				
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%					
	เงินประกันผลงานหัก.....%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(.....ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ อนันต์เจริญวงศ์.....)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน

21 ก.ค. 2566
วันที่

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์.....)

หัวหน้างานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

21 ก.ค. 2566
วันที่

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นางสาวอรชร สันตั้ง.....)

21 ก.ค. 2566
วันที่

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(.....นายพนทวัฒน์ จริงจิตร.....)

21 ก.ค. 2566
วันที่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างถึงเก็บน้ำ
 1
 แบบเลขที่ _____ แผ่นที่ _____
 รายการเลขที่ _____
 แบบเลขที่ _____
 สำนักกอง _____
 กรม _____
 วันที่ _____
21 กค 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมการ								
	งานรื้อถอนพื้นเดิม	34.00	ตร.ม.	-	-	100.00	3,400.00	3,400.00	
	งานเทพคอนกรีตพื้นเดิม	1.00	ลบ.ม.	2,190.00	2,190.00	532.00	532.00	2,722.00	
	รวมงานเตรียมการ				2,190.00		3,932.00	6,122.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	ฐานราก F2B								
	ดินซุด	32.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	5,376.00	5,376.00	
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	600.00	600.00	60.00	60.00	660.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.CUBE	7.00	ลบ.ม.	2,190.00	15,330.00	532.00	3,724.00	19,054.00	
	เสาเข็มเหล็กกลมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	18.00	ต้น	310.00	5,580.00	50.00	900.00	6,480.00	
	เหล็ก DB12 SD40	100.00	กก.	26.50	2,650.00	3.30	330.00	2,980.00	
	เหล็ก DB16 SD40	220.00	กก.	26.50	5,830.00	3.30	726.00	6,556.00	
	เหล็ก DB20 SD40	165.00	กก.	26.50	4,372.50	2.90	478.50	4,851.00	
	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	32.50	487.50	-	-	487.50	
	ไม้แบบ	30.00	ตร.ม.	110.00	3,300.00	110.00	3,300.00	6,600.00	
	ตะปู	7.50	กก.	46.00	345.00	-	-	345.00	
	รวมฐานราก F2B				38,495.00		14,894.50	53,389.50	
2.2	เสาตอม่อ C2								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.CUBE	1.25	ลบ.ม.	2,190.00	2,737.50	532.00	665.00	3,402.50	
	เหล็ก DB16 SD40	115.00	กก.	26.50	3,047.50	3.30	379.50	3,427.00	
	เหล็ก RB9 SR24	87.00	กก.	26.50	2,305.50	4.10	356.70	2,662.20	
	ลวดผูกเหล็ก	6.00	กก.	32.50	195.00	-	-	195.00	
	ไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	110.00	880.00	110.00	880.00	1,760.00	
	ตะปู	2.00	กก.	46.00	92.00	-	-	92.00	
	L bolt 16 mm. ความยาว 0.60 ม.	48.00	ตัว	100.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	รวมเสาตอม่อ C2				14,057.50		2,281.20	16,338.70	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานก่อสร้างลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านข้างถึงเก็บน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง ด้านหน้าโรงแรมเรเนอเนชั่น
 ฝ่าย/งาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ รายนามเลขที่
 สำนักกอง กรม
 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานโครงสร้าง TSS								
	เหล็กท่อดำ 3 นิ้ว ทน 3.2 มม.	16.00	ท่อน	1,325.00	21,200.00	-	-	21,200.00	
	ค่าแรงตัดโค้ง	11.00	ท่อน	-	-	600.00	6,600.00	6,600.00	
	เหล็กท่อดำ 2 นิ้ว ทน 3.2 มม.	5.00	ท่อน	945.00	4,725.00	-	-	4,725.00	
	แผ่นเหล็ก 12นิ้วx12นิ้ว ทน 12 มม.	12.00	แผ่น	467.00	5,604.00	-	-	5,604.00	
	แผ่นเหล็กสามเหลี่ยม ทน 12 มม.	48.00	แผ่น	120.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
2.4	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	1,070.00	กก.	-	-	10.00	10,700.00	10,700.00	
	สีน้ำมัน	30.00	ตรม.	40.00	1,200.00	35.00	1,050.00	2,250.00	
	รวมงานโครงสร้าง TSS				38,489.00		18,350.00	56,839.00	
	งานโครงสร้างคาน								
	เหล็กค้ำ 125x50x20 มม. ทน 2.3 มม.	37.00	ท่อน	758.00	28,046.00	-	-	28,046.00	
	ค่าแรงเชื่อมประกอบ	1,350.00	กก.	-	-	10.00	13,500.00	13,500.00	
3	สีน้ำมัน	68.00	ตรม.	40.00	2,720.00	35.00	2,380.00	5,100.00	
	แผ่นเหล็ก ทน 0.35 มม.	180.00	ตรม.	260.00	46,800.00	80.00	14,400.00	61,200.00	
	ค่าแรงตัดโค้งเมทัลชีท	180.00	ตรม.	-	-	50.00	9,000.00	9,000.00	
	TIE ROD พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	Flashing Metal Sheet	14.00	เมตร	260.00	3,640.00	50.00	700.00	4,340.00	
	รวมงานโครงสร้างคาน				82,706.00		39,980.00	122,686.00	
รวมงานโครงสร้าง					173,747.50		75,505.70	249,253.20	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานทาสีเส้นช่องจอดรถ	11.00	ตรม.	45.00	495.00	38.00	418.00	913.00	
	Wheel Stopper	10.00	ชุด	1,000.00	10,000.00	100.00	1,000.00	11,000.00	
รวมงานสถาปัตยกรรม					10,495.00		1,418.00	11,913.00	