

งวดเงินงวดงาน

อาคารปฏิบัติการวิจัยการผลิตหอยทะเลเศรษฐกิจ

จำนวน 5 งวดงาน 150 วัน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 (สะสมร้อยละ 15)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานวางผังก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฐานราก คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็มไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานคาน คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- งานพื้น คสล. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 (สะสมร้อยละ 35)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานคาน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้น คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเสา คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- งานติดตั้งหลังคาแผ่น Metal Sheet พร้อมฉนวน พียูโฟม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- งานติดตั้งหลังคาแผ่น Metal Sheet สีใส แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
- งานติดตั้ง ครอบหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- งานติดตั้ง เกล็ด Louver แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 (สะสมร้อยละ 50)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคาแผ่น Metal Sheet พร้อมฉนวน พียูโฟม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหลังคาแผ่น Metal Sheet สีใส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ครอบหลังคา Metal Sheet ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง เกล็ด Louver ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐ ภายใน+ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายใน+ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานบ่อ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อPVCภายในทั้งหมด
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ PVC แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 80 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

งวดเงินงวดงาน.....



งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 (สะสมร้อยละ 70)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติการดังนี้

- งานติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวพื้นภายใน-ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดฉาบเรียบ ภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีผนังรองพื้น ภายใน+ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- งานร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- งานเดินท่อระบบท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 5(งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30 (สะสมร้อยละ 100)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติการดังนี้

- งานทาสีผนังภายใน+ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์+อุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานจัดหาพร้อมติดตั้งซึ่งคลังงานชนิดมีขาตั้งแบบ 2 หลุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบเต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการทดสอบและส่งผลการทดสอบ ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ทั้งหมด ให้สามารถใช้
งานได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการส่งผลการทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- งานทดสอบระบบสุขาภิบาล ใช้การได้เป็นอย่างดี
- งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย+ถังตกไขมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเก็บรายละเอียดพื้น, ผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ทำงานส่วนที่เหลือของโครงการ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- ดำเนินการส่ง AS-Built Drawing ทั้งหมด โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯส่งมอบพื้นที่)

*สามารถเบิกข้ามงวดงานได้ ยกเว้นงานงวดสุดท้าย

