

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม  
กับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคาร  
เรียนรวมกับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๔๙,๙๖๙.๗๖ บาท (แปดแสน  
สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ ปก รายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๔ แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๖ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและการจัดการทรัพย์สิน ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ หัวหน้างานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม กรรมการ
  - ๗.๓ นายธนพล คงทรัพย์ กรรมการ
  - ๗.๔ นางสาวอรชร ลั่นเต็ง กรรมการและเลขานุการ

## ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวม  
กับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง

อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม กับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวม

กับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม กับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ  | รวมราคา  | หมายเหตุ   |
|-------|---|--|------------|
| 1     | งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวม<br>กับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | 849,969.76   |            |
|       |   |  |            |
|       |   |  |            |
|       |   |  |            |
|       |   |  |            |
|       |   |  |            |
| สรุป  |   | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ                                | 849,969.76 |
|       | ตัวอักษร  | แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ |            |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
(.....ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน.....)

ประธานกรรมการ

วันที่ .....22.....ตุลาคม.....2563.....

ลงชื่อ .....  
(.....หัวหน้างานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม.....)

กรรมการ

วันที่ .....22.....ตุลาคม.....2563.....

ลงชื่อ .....  
(.....นายธนพล คงทรัพย์.....)

กรรมการ

วันที่ .....22.....ตุลาคม.....2563.....

ลงชื่อ .....  
(.....นางสาวอรชร ถิ่นเตง.....)

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ .....22.....ตุลาคม.....2563.....

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวม

กับ อาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม กับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ  | รวมราคา           | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------------|----------|
|       | <u>งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวม</u> |                   |          |
|       | <u>กับ อาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี</u>                             |                   |          |
| 1     | หมวดงานโครงสร้าง คสล.   | 107,869.95        |          |
| 2     | หมวดงานโครงสร้างเหล็ก   | 358,240.62        |          |
| 3     | หมวดงานราวกันตก   | 60,467.50         |          |
| 4     | หมวดงานหลังคา   | 51,389.20         |          |
| 5     | หมวดงานสถาปัตยกรรม  | 41,702.00         |          |
| 6     | หมวดงานระบบไฟฟ้า  | 34,153.62         |          |
|       | <b>รวมราคาค่างานต้นทุน</b>  | <b>653,822.89</b> |          |
|       | <b>FACTOR F = 1.3000</b>  |                   |          |
|       | เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |                   |          |
|       | เงินประกันผลงานหัก 0%   |                   |          |
|       | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี  |                   |          |
|       | <b>รวมค่าก่อสร้าง</b>   | <b>849,969.76</b> |          |

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  
(.....ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน.....)

ประธานกรรมการ

วันที่ .....22.....ตุลาคม.....2563.....

ลงชื่อ .....  
(.....หัวหน้างานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม.....)

กรรมการ

วันที่ .....22.....ตุลาคม.....2563.....

ลงชื่อ .....  
(.....นายชนพล คงทรัพย์.....)

กรรมการ

วันที่ .....22.....ตุลาคม.....2563.....

ลงชื่อ .....  
(.....นางสาวอรชร ถิ่นเต็ง.....)

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ .....22.....ตุลาคม.....2563.....

# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4  
แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4/11

งาน งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวมกับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาลัยเกษตรสุราษฎร์ธานี  
โครงการ งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวมกับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาลัยเกษตรสุราษฎร์ธานี  
สถานที่ อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม กับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาลัยเกษตรสุราษฎร์ธานี  
เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                            | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรง   |          | รวมราคา<br>ทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------|--------|-------|----------|-----------|----------|----------|---------------------|----------|
|       |                                   |        |       | ต่อหน่วย | รวม       | ต่อหน่วย | รวม      |                     |          |
| 1     | หมวดงานโครงสร้าง คสล.             |        |       |          |           |          |          |                     |          |
| 1.1   | ฐานราก F1                         |        |       |          |           |          |          |                     |          |
|       | ดินขุด                            | 11.20  | ลบ.ม. | -        | -         | 90.00    | 1,008.00 | 1,008.00            |          |
|       | เสาเข็มต้น 0.26x0.26x8.00 ม. มอก. | 7.00   | ต้น   | 2,050.00 | 14,350.00 | 640.00   | 4,480.00 | 18,830.00           |          |
|       | ค้ำค้ำหัวเสาเข็ม                  | 7.00   | ต้น   | -        | -         | 250.00   | 1,750.00 | 1,750.00            |          |
|       | คอนกรีตโครงสร้าง ST 240 KSC. CUBE | 1.51   | ลบ.ม. | 1,850.00 | 2,793.50  | 300.00   | 453.00   | 3,246.50            |          |
|       | ทรายหยาบบดอัดแน่น                 | 0.13   | ลบ.ม. | 607.48   | 78.97     | 90.00    | 11.70    | 90.67               |          |
|       | คอนกรีตหยาบ                       | 0.13   | ลบ.ม. | 1,800.00 | 234.00    | 300.00   | 39.00    | 273.00              |          |
|       | DB 16 SD40                        | 159.26 | กก.   | 17.12    | 2,726.53  | 3.00     | 477.78   | 3,204.31            |          |
|       | RB 9 SR24                         | 16.77  | กก.   | 19.20    | 321.98    | 4.00     | 67.08    | 389.06              |          |
|       | ลวดผูกเหล็ก                       | 5.28   | กก.   | 28.04    | 148.05    | -        | -        | 148.05              |          |
|       | ไม้แบบ                            | 10.08  | ตร.ม. | 100.00   | 1,008.00  | 100.00   | 1,008.00 | 2,016.00            |          |
|       | ตะปู                              | 2.52   | กก.   | 37.38    | 94.20     | -        | -        | 94.20               |          |
|       | <b>รวมงานฐานราก F1</b>            |        |       |          |           |          |          | <b>31,049.79</b>    |          |
| 1.2   | เสา C1                            |        |       |          |           |          |          |                     |          |
|       | คอนกรีตโครงสร้าง ST 240 KSC. CUBE | 2.88   | ลบ.ม. | 1,850.00 | 5,328.00  | 300.00   | 864.00   | 6,192.00            |          |
|       | DB 20 SD40                        | 993.14 | กก.   | 17.07    | 16,952.90 | 3.00     | 2,979.42 | 19,932.32           |          |
|       | RB6 SR24                          | 62.66  | กก.   | 18.81    | 1,178.63  | 4.00     | 250.64   | 1,429.27            |          |
|       | ลวดผูกเหล็ก                       | 31.67  | กก.   | 28.04    | 888.03    | -        | -        | 888.03              |          |

# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4  
แบบ ป.ร.4 แก้ไขที่ 5/11

งาน งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวมกับ อาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการ งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวมกับ อาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์

สถานที่ อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม กับ อาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วม.สุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ   | ปริมาณ | หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรง   |          | รวมราคาทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--|--------|-------|----------|-----------|----------|----------|-----------------|----------|
|       |  |        |       | ต่อหน่วย | รวม       | ต่อหน่วย | รวม      |                 |          |
|       | ไม่แบบ(คิด 50%)                                      | 25.13  | ตร.ม. | 100.00   | 2,513.00  | 100.00   | 2,513.00 | 5,026.00        |          |
|       | ตะปู   | 12.57  | กก.   | 37.38    | 469.87    | -        | -        | 469.87          |          |
|       | รวมงานเสา C1   |        |       |          |           |          |          | 33,937.49       |          |
| 1.3   | คาน B1   |        |       |          |           |          |          |                 |          |
|       | ชุดดิน   | 2.14   | ลบ.ม. | -        | -         | 90.00    | 192.60   | 192.60          |          |
|       | คอนกรีตโครงสร้าง ST 240 KSC. CUBE                    | 0.86   | ลบ.ม. | 1,850.00 | 1,591.00  | 300.00   | 258.00   | 1,849.00        |          |
|       | DB16 SD40  | 81.05  | กก.   | 17.12    | 1,387.58  | 3.00     | 243.15   | 1,630.73        |          |
|       | RB6 SR24   | 17.97  | กก.   | 18.81    | 338.02    | 4.00     | 71.88    | 409.90          |          |
|       | ลวดผูกเหล็ก  | 2.97   | กก.   | 28.04    | 83.28     | -        | -        | 83.28           |          |
|       | ไม่แบบ   | 6.84   | ตร.ม. | 100.00   | 684.00    | 100.00   | 684.00   | 1,368.00        |          |
|       | ตะปู   | 1.71   | กก.   | 37.38    | 63.92     | -        | -        | 63.92           |          |
|       | รวมงานคาน B1   |        |       |          |           |          |          | 5,597.43        |          |
| 1.4   | พื้น PS  |        |       |          |           |          |          |                 |          |
|       | แผ่นพื้นต้นสำเร็จรูป ทอเรียบ กว้าง 0.35 ม. x 3.00 ม. | 95.27  | ตร.ม. | 200.00   | 19,054.00 | 20.00    | 1,905.40 | 20,959.40       |          |
|       | คอนกรีตโครงสร้าง ST 240 KSC. CUBE                    | 4.76   | ลบ.ม. | 1,850.00 | 8,806.00  | 300.00   | 1,428.00 | 10,234.00       |          |
|       | เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม.@0.20 ม.                  | 95.27  | ตร.ม. | 30.00    | 2,858.10  | 5.00     | 476.35   | 3,334.45        |          |
|       | RB6 SR24   | 89.59  | กก.   | 18.81    | 1,685.19  | 4.00     | 358.36   | 2,043.55        |          |
|       | ลวดผูกเหล็ก  | 2.69   | กก.   | 28.04    | 75.43     | -        | -        | 75.43           |          |
|       | ไม่แบบ   | 3.05   | ตร.ม. | 100.00   | 305.00    | 100.00   | 305.00   | 610.00          |          |

# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4  
แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/11

งาน งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวมกับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาลัยเกษตรสุราษฎร์ธานี

โครงการ งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวมกับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาลัยเกษตรสุราษฎร์ธานี

สถานที่ อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม กับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาลัยเกษตรสุราษฎร์ธานี

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                               | ปริมาณ   | หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรง   |           | รวมราคา<br>ทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|-----------|---------------------|----------|
|       |                                      |          |       | ต่อหน่วย | รวม       | ต่อหน่วย | รวม       |                     |          |
|       | ตะปู                                 | 0.76     | กก.   | 37.38    | 28.41     | -        | -         | 28.41               |          |
|       | รวมงานพื้น PS                        |          |       |          |           |          |           | 37,285.24           |          |
|       | รวมหมวดงานโครงสร้าง คสล.             |          |       |          |           |          |           | 107,869.95          |          |
| 2     | หมวดงานโครงสร้างเหล็ก                |          |       |          |           |          |           |                     |          |
| 2.1   | โครงสร้างคานเหล็ก                    |          |       |          |           |          |           |                     |          |
|       | แปเหล็กกลอง 75x45x3.2 มม.            | 31.00    | ทอน   | 821.10   | 25,454.10 | -        | -         | 25,454.10           |          |
|       | ขั้วพันเหล็กกลอง 125x75x3.2 มม.      | 11.00    | ทอน   | 1,330.30 | 14,633.30 | -        | -         | 14,633.30           |          |
|       | อะเสเหล็กงานน้ำ 180x75x7x10.5 มม.    | 11.00    | ทอน   | 3,580.90 | 39,389.90 | -        | -         | 39,389.90           |          |
|       | เสาเหล็กกลอง 75x75x2.3 มม.           | 5.00     | ทอน   | 759.80   | 3,799.00  | -        | -         | 3,799.00            |          |
|       | สีน้ำมัน                             | 120.96   | ตรม.  | 35.00    | 4,233.60  | 30.00    | 3,628.80  | 7,862.40            |          |
|       | ค่าแรงเชื่อมประกอบ                   | 3,217.92 | กก.   | -        | -         | 10.00    | 32,179.20 | 32,179.20           |          |
|       | รวมงานโครงสร้างคานเหล็ก              |          |       |          | 87,509.90 |          | 35,808.00 | 123,317.90          |          |
| 2.2   | คานเหล็ก                             |          |       |          |           |          |           |                     |          |
|       | แผ่นเหล็กขนาด 0.25x0.25 ม.หนา 12 มม. | 7.00     | แผ่น  | 130.00   | 910.00    | -        | -         | 910.00              |          |
|       | แผ่นเหล็กขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 12 มม. | 3.00     | แผ่น  | 83.00    | 249.00    | -        | -         | 249.00              |          |
|       | แผ่นเหล็กขนาด 0.35x0.40 ม.หนา 15 มม. | 2.00     | แผ่น  | 383.25   | 766.50    | -        | -         | 766.50              |          |
|       | พุกเคมี M12                          | 12.00    | ตัว   | 54.40    | 652.80    | -        | -         | 652.80              |          |
|       | พุกเคมี M16                          | 12.00    | ตัว   | 88.00    | 1,056.00  | -        | -         | 1,056.00            |          |

# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4  
แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 7/11

งาน งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวมกับ อาคารศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ธานี

โครงการ งานก่อสร้างสะพานเชื่อมต่ออาคาร ศูนย์บริการวิชาการกลางและ อาคารเรียนรวมกับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ธานี

สถานที่ อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม กับ อาคารศูนย์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ธานี

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563

แบบเลขที่

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ  | ปริมาณ   | หน่วย | ค่าวัสดุ  |                   | ค่าแรง   |                  | รวมราคา<br>ทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|-------|-----------|-------------------|----------|------------------|---------------------|----------|
|       |   |          |       | ต่อหน่วย  | รวม               | ต่อหน่วย | รวม              |                     |          |
|       | คานเหล็ก H-Beam 100x100x6x8 มม.                     | 4.00     | ทอน   | 2,487.12  | 9,948.48          | -        | -                | 9,948.48            |          |
|       | คานเหล็ก H-Beam 250x250x9x14 มม.                    | 2.00     | ทอน   | 10,469.04 | 20,938.08         | -        | -                | 20,938.08           |          |
|       | คานเหล็ก H-Beam 350x250x9x14 มม.                    | 7.00     | ทอน   | 21,076.08 | 147,532.56        | -        | -                | 147,532.56          |          |
|       | สีน้ำมัน  | 101.22   | ตรม.  | 35.00     | 3,542.70          | 30.00    | 3,036.60         | 6,579.30            |          |
|       | ค่าแรงเชื่อมประกอบ                                  | 4,629.00 | กก.   | -         | -                 | 10.00    | 46,290.00        | 46,290.00           |          |
|       | <b>รวมงานคานเหล็ก</b>                               |          |       |           | <b>185,596.12</b> |          | <b>49,326.60</b> | <b>234,922.72</b>   |          |
|       | <b>รวมหมวดงานโครงสร้างเหล็ก</b>                     |          |       |           | <b>273,106.02</b> |          | <b>85,134.60</b> | <b>358,240.62</b>   |          |
| 3     | <b>หมวดงานราวกันตก</b>                              |          |       |           |                   |          |                  |                     |          |
|       | เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.                            | 25.00    | ทอน   | 665.30    | 16,632.50         | -        | -                | 16,632.50           |          |
|       | สีน้ำมัน  | 60.00    | ตรม.  | 35.00     | 2,100.00          | 30.00    | 1,800.00         | 3,900.00            |          |
|       | ค่าแรงเชื่อมประกอบ                                  | 601.50   | กก.   | -         | -                 | 10.00    | 6,015.00         | 6,015.00            |          |
|       | ไม้เนื้ออ่อน กว้าง 6" คร่าวเหล็กกล่อง 1"x1"x2.3 มม. | 73.10    | ตรม.  | 290.00    | 21,199.00         | 150.00   | 10,965.00        | 32,164.00           |          |
|       | สกรูหัวเตปเปอร์สกรูฝังไม่แอมร่า ปลายสว่าน           | 878.00   | ตัว   | 2.00      | 1,756.00          | -        | -                | 1,756.00            |          |
|       | <b>รวมหมวดงานโครงสร้างเหล็ก</b>                     |          |       |           |                   |          |                  | <b>60,467.50</b>    |          |
| 4     | <b>หมวดงานหลังคา</b>                                |          |       |           |                   |          |                  |                     |          |
|       | Metal sheet หน้า 0.4 มม.                            | 182.76   | ตรม.  | 120.00    | 21,931.20         | 70.00    | 12,793.20        | 34,724.40           |          |
|       | ฉนวนกันความร้อน PE หน้า 5 มม.                       | 182.76   | ตรม.  | 35.00     | 6,396.60          | -        | -                | 6,396.60            |          |



