

งวดเงินงวดงาน
งานก่อสร้างอฒจันทรโรงแยมนีเซียม ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จำนวน 5 งวดงาน 150 วัน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 (สะสมร้อยละ 15)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีต (ของเดิม) แล้วเสร็จทั้งหมด
- จัดหาเหล็กรูปพรรณ เข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 (สะสมร้อยละ 40)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (โครงเหล็กบันได) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (โครงเหล็กรับอฒจันทร) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
- งานจัดหาแก้วอฒจันทรไฟเบอร์กลาส เข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง ครบตามจำนวน (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 (สะสมร้อยละ 55)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (โครงเหล็กบันได) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (โครงเหล็กรับอฒจันทร) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- งานติดตั้งแผ่นวีว้าบอร์ดพื้นอฒจันทร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
- งานติดตั้งแผ่นวีว้าบอร์ดพื้นบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
- งานติดตั้งกระเบื้องยางไวนิลลายไม้พื้นอฒจันทร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
- งานติดตั้งกระเบื้องยางไวนิลลายไม้พื้นบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 (สะสมร้อยละ 75)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (โครงเหล็กรับอฒจันทร) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานประกอบและติดตั้งราว Stainless ตกแต่งด้วยอลูมิเนียมกล่องลายไม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- งานติดตั้งแผ่นวีว้าบอร์ดพื้นอฒจันทร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- งานติดตั้งแผ่นวีว้าบอร์ดพื้นบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

- งานติดตั้งกระเบื้องยางไวนิลลายไม้พื้นอะครีลิก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- งานติดตั้งกระเบื้องยางไวนิลลายไม้พื้นบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- งานติดตั้งตัวครอบฉาก PVC แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- งานติดตั้งเก้าอี้อะครีลิกไฟเบอร์กลาส แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 (สะสมร้อยละ 100)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งเก้าอี้อะครีลิกไฟเบอร์กลาส แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งแผ่นวีว่าบอร์ดพื้นอะครีลิก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งแผ่นวีว่าบอร์ดพื้นบันได แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งกระเบื้องยางไวนิลลายไม้พื้นอะครีลิก แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งกระเบื้องยางไวนิลลายไม้พื้นบันได แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งตัวครอบฉาก PVC แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานประกอบและติดตั้งราว Stainless ตกแต่งด้วยอลูมิเนียมกล่องลายไม้ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเก็บรายละเอียดโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานเก็บรายละเอียดผิวพื้น แล้วเสร็จเรียบร้อย
- ทำงานส่วนที่เหลือของโครงการ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)
