

# รายการประมาณราคา

โครงการงานปรับปรุงห้องนำชายหญิง (อย่างละ 1 ห้อง)  
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ดำเนินการ บริเวณตึกปฏิบัติการณ์อุตสาหกรรมยาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561



แบบเลขที่ \_\_\_\_\_ รายการเลขที่ \_\_\_\_\_  
 สำนักกอง \_\_\_\_\_ การบริหารและการพัฒนาบุคลากร

โครงการงานปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง (อย่างละ 1 ห้อง)  
 สถานที่ดำเนินการ บริเวณตึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง  
 ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง งานจัดการทรัพย์สิน  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โครงการงานปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง (อย่างละ 1 ห้อง)								
1	งานปรับพื้นที่	250.00	ตร.ม.			100.00	25,000.00	25,000.00	
2	งานชุด-งานถม	950.00	ลบ.ม.				94,050.00	94,050.00	
3	แผ่นพื้น ทน 5 ซม. รับน้ำหนัก 300 กก./ตร.ม.	128.00	ตร.ม.		7,040.00	2.00	256.00	7,296.00	
4	งานคอนกรีตพื้น 280 KSC (CUBE)	12.50	ลบ.ม.		2,200.00	300.00	3,750.00	31,250.00	
5	งานฝ้าหนา 5 ซม.	128.00	ตร.ม.		350.00	250.00	32,000.00	76,800.00	
6	งานปูกระเบื้อง ขนาด 60x60 ซม.	120.00	ตร.ม.		650.00	180.00	21,600.00	99,600.00	
6	งานปูกระเบื้อง ขนาด 20x20 ซม.	8.00	ตร.ม.		350.00	180.00	1,440.00	4,240.00	
7	งานปูกระเบื้องผนัง ขนาด 20x20 ซม.	12.00	ตร.ม.		350.00	180.00	2,160.00	6,360.00	
7	งานคอนกรีตโครงสร้าง	45.00	ลบ.ม.		2,200.00	300.00	13,500.00	112,500.00	
8	งานร้อยถนนิ่ง พร้อมขนทัง	560	ตร.ม.			35.00	19,600.00	19,600.00	
8	งานติดตั้งไฟฟ้าตัวนำ 5 วัดต์	16	ดวง		800.00	50.00	800.00	13,600.00	
9	เหล็กตัว กล้อง 2 x 4 นิ้ว ทน 3.2 มม.	46	พอนด์		1,680.00	20.00	920.00	78,200.00	
10	ถังบำบัด 2000 ลิตร	1	ถัง		25,000.00	200.00	200.00	25,200.00	
11	ถังหน้า พร้อมติดตั้ง	2	ชุด		7,500.00	200.00	400.00	15,400.00	
12	โถส้วม พร้อมติดตั้ง	2	ชุด		7,500.00	200.00	400.00	15,400.00	
13	งานก่อผนัง	34	ตร.ม.		60.00	2,040.00	60.00	4,080.00	
14	กระเบื้อง	2	บาน		800.00	2.00	4.00	1,604.00	
16	งานฉาบ พร้อมทาสี	34	ตร.ม.		80.00	2,720.00	80.00	5,440.00	
17	DB 16 SD 30	268	กก.		15.00	4,020.00	2.00	4,566.00	
18	RB 6 SD 24	560	กก.		15.00	8,400.00	2.00	9,520.00	
19	บานประตูห้องน้ำ PVC 70 x 200 ซม. พร้อมวงกบและติดตั้ง	2	บาน		2,000.00	4,000.00	100.00	4,200.00	
20	งานฝังส้วมทาสีทึบสี หนา 0.07 มม.	64	ตร.ม.		160.00	10,240.00	100.00	16,640.00	
21	บานประตูไม้ 90 x 200 ซม. พร้อมวงกบและติดตั้ง	3	บาน		3,500.00	10,500.00	100.00	10,800.00	
22	งานสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟฟ้า	1	เมทรา		5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	
	<b>รวม</b>							<b>686,336.00</b>	