

รายการประมาณราคา

งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอาคารศูนย์บริการวิชาการกลาง
และอาคารเรียนรวม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ.....งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี.....

ประเภท งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม

ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4และปร.5

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24/3/2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	4,688,777.00	
2	อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคาร	11,339,062.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	16,027,839.50	
	ราคากลาง	16,027,839.50	
	ตัวอักษร	สิบหกล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(.....ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน.....)

วันที่ 24/3/2565

ลงชื่อ กรรมการ

(.....ที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีฝ่ายวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน.....)

วันที่ 24/3/2565

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นายจักรพงษ์ กาญจนรัตน์.....)

วันที่ 24/3/2565

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นางสาวจุฑารัตน์ จอมประชา.....)

วันที่ 24/3/2565

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นางสาวอรชร ลั่นเต็ง.....)

วันที่ 24/3/2565

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(.....นายพนทวัฒน์ จริงจิตร.....)

วันที่ 24/3/2565

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ.....งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี.....

ประเภท งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม

ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24/3/2565

หมายเหตุ :

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	VAT 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	3,751,021.60				
2	อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม	9,071,250.00				
	รวม	12,822,271.60	1.2500		16,027,839.50	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				16,027,839.50	
	ตัวอักษร	สิบหกล้านสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์				
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%					
	เงินประกันผลงานหัก.....%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(.....ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน.....)

วันที่ 24/3/2565.....

ลงชื่อ กรรมการ

(.....ที่ปรึกษาอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีฝ่ายวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน.....)

วันที่ 24/3/2565.....

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นายจักรพงศ์ กาญจนรัตน์.....)

วันที่ 24/3/2565.....

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นางสาวจุฑารัตน์ จอมประชา.....)

วันที่ 24/3/2565.....

ลงชื่อ กรรมการ

(.....นางสาวอรชร ลั่นเตง.....)

วันที่ 24/3/2565.....

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(.....นายธนทวีวัฒน์ จริงจิตร์.....)

วันที่ 24/3/2565.....

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานภาควิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กอง

24/3/2565

งานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 6 นิ้ว	35.00	เมตร	600.00	21,000.00	100.00	3,500.00	24,500.00	
	งานระบบเชื่อมต่อน้ำฝนสู่ท่อสาธารณะภายใน-ภายนอกอาคาร	1.00	เพม	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							3,213,500.00	
	รวมอาคารสำนักงานวิทยเขตสุราษฎร์ธานี							3,751,021.60	
2.	อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม								
2.1	หมวดงานเตรียมการ								
	งานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการดำเนินงาน	13,970.00	ตร.ม.	-	-	15.00	209,550.00	209,550.00	
	รวมหมวดงานเตรียมการ							209,550.00	
2.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานระบบกันซึมหลังคา Metal Sheet ชนิดอะคริลิกผลิตภัณฑ์ TOA,Sika, จะซีหรือคุณภาพและราคาเทียบเท่าจำนวนไม่น้อยกว่า 2 เทียว พร้อมงาน	13,970.00	ตร.ม.	285.00	3,981,450.00	135.00	1,885,950.00	5,867,400.00	
	จัดทำความสะอาด พื้นผิวหลังคา Metal Sheet ,ช่องแฉก Metal Sheet								
	แผ่นที่ชำรุด, ช่องแฉก Flashing Metal Sheet และช่องแฉกน็อคยัดที่								
	ชำรุด								
	งานทาหรือพ่นสีหลังคาทึบผิว Metal Sheet โดยสีที่ใช้ต้องเป็นสีสำหรับ	13,970.00	ตร.ม.	140.00	1,955,800.00	50.00	698,500.00	2,654,300.00	
	งานอุดเสาทรงกลม,สีพื้นรอยน็อค,สีทาหรือสีสีเฉพาะทางสำหรับทาหรือพ่น								
	หลังคาและเป็นที่สามารถยึดติดกับกันซึมชนิดอะคริลิกได้ หรือเทียบเท่า								
	งานระบบกันซึมหลังคาคอนกรีต ชนิดอะคริลิกผลิตภัณฑ์ TOA,Sika,จะซี	850.00	ตร.ม.	265.00	225,250.00	135.00	114,750.00	340,000.00	
	หรือคุณภาพและราคาเทียบเท่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เทียว พร้อมงานซ่อม								
	แซมรอยรั่วคอนกรีต ทำความสะอาด พื้นผิวคอนกรีต								
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							8,861,700.00	
	รวมอาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม							9,071,250.00	