

# รายการประมาณราคา

งานก่อสร้างบ้านพักบุคลากร

สถานที่ บริเวณด้านข้างอาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี



# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน วิศวกรรมโครงสร้าง

โครงการ บ้านพักบุคลากร

สถานที่ บริเวณด้านข้างอาคารโรงแรมเรอโนนครินทร์

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา ทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1.0	งานโครงสร้างฐานราก + เสาเข็ม							
1.1	เสาเข็มตอก 15x15x4 เมตร	33.00	ต้น	600.00	19,800.00	400.00	13,200.00	33,000.00
1.2	ตัดหัวเสาเข็ม	33.00	ต้น	-	-	300.00	9,900.00	9,900.00
1.3	งานดินชุดและถมกลับ	250.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	24,750.00	24,750.00
1.4	ทรายหยาบอัดแน่น	5.00	ลบ.ม.	900.00	4,500.00	99.00	495.00	4,995.00
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (cube)	5.00	ลบ.ม.	2,196.00	10,980.00	391.00	1,955.00	12,935.00
1.6	เหล็กเสริม RB 9 มม. SR24	31.73	20.40	647.29	2.80	88.84	736.13	
1.7	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD30	548.26	กก.	18.93	10,378.56	2.80	1,535.13	11,913.69
1.8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30 กก./หน.เหล็ก 1 ต้น)	19.33	กก.	25.24	487.89	-	-	487.89
1.9	ไม้แบบโครงสร้าง							
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	-	-	100.00	300.00	300.00
	- ไม้แบบหนา 1" (คิด 50%)( 1 ตร.ม. เท่ากับ 1 ลบ.ฟ.)	1.50	ลบ.ฟ.	542.06	813.09	-	-	813.09
	- ไม้คร่าวัดแบบ (คิด 30%)	0.45	ลบ.ฟ.	476.64	214.49	-	-	214.49
	- ตะปู (0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	0.75	กก.	37.38	28.04	-	-	28.04
	<b>รวมราคารายการที่ 1</b>				<b>47,849.36</b>		<b>52,223.97</b>	<b>100,073.33</b>
2.0	งานโครงสร้างเสา							

# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน วิศวกรรมโครงสร้าง

โครงการ บ้านพักบุคลากร

สถานที่ บริเวณด้านข้างอาคารโรงแรมเรือนครินทร์

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา.สุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา ทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (cube)	3.80	ลบ.ม.	2,196.00	8,344.80	391.00	1,485.80	9,830.60
2.2	เหล็กเสริม RB 6 มม. SR24	68.30	กก.	21.42	1,462.99	2.80	191.24	1,654.23
2.3	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD30	527.47	กก.	18.93	9,985.01	2.80	1,476.92	11,461.93
2.4	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30 กก./หน.เหล็ก 1 ตัน)	19.86	กก.	25.24	501.27	-	-	501.27
2.5	ไม้แบบโครงสร้าง			-	-	-	-	-
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	109.00	ตร.ม.	-	-	100.00	10,900.00	10,900.00
	- ไม้แบบหนา 1" (คิด 50%)( 1 ตร.ม. เท่ากับ 1 ลบ.ฟ.)	54.50	ลบ.ฟ.	542.06	29,542.27	-	-	29,542.27
	- ไม้ค้ำว้ายึดแบบ (คิด 30%)	16.35	ลบ.ฟ.	476.64	7,793.06	-	-	7,793.06
	- ตะปู (0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	27.25	กก.	37.38	1,018.61	-	-	1,018.61
	<b>รวมราคารายการที่ 2</b>				<b>58,648.01</b>		<b>14,053.96</b>	<b>72,701.97</b>
3.0	<b>งานโครงสร้างคาน</b>							
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (cube)	10.33	ลบ.ม.	2,196.00	22,684.68	391.00	4,039.03	26,723.71
3.2	เหล็กเสริม RB 6 มม. SR24	84.45	กก.	21.42	1,808.92	2.80	236.46	2,045.38
3.3	เหล็กเสริม RB 9 มม. SR24	406.82	กก.	20.40	8,299.13	2.80	1,139.10	9,438.23
3.4	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD30	268.05	กก.	18.93	5,074.19	2.80	750.54	5,824.73
3.5	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD30	1,106.00	กก.	19.73	21,821.38	2.80	3,096.80	24,918.18

# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน วิศวกรรมโครงสร้าง

โครงการ บ้านพักบุคลากร

สถานที่ บริเวณด้านข้างอาคารโรงแรมเรเนซองส์

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา ทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
3.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30 กก./หน.เหล็ก 1 ตัน)	62.18	กก.	25.24	1,569.42	-	-	1,569.42
3.8	ไม้แบบโครงสร้าง				-			-
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	109.00	ตร.ม.	-	-	100.00	10,900.00	10,900.00
	- ไม้แบบหนา 1" (คิด 100%)( 1 ตร.ม. เท่ากับ 1 ลบ.ฟ.)	109.00	ลบ.ฟ.	542.06	59,084.54	-	-	59,084.54
	- ไม้ค้ำว้ายึดแบบ (คิด 30%)	32.70	ลบ.ฟ.	476.64	15,586.13	-	-	15,586.13
	- ตะปู (0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	27.25	กก.	37.38	1,018.61	-	-	1,018.61
	<b>รวมราคารายการที่ 3</b>				<b>136,947.00</b>		<b>20,161.93</b>	<b>157,108.93</b>
4.0	<b>งานโครงสร้างพื้น</b>							
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (cube)	9.23	ลบ.ม.	2,196.00	20,269.08	391.00	3,608.93	23,878.01
4.2	เหล็กเสริม RB 9 มม. SR24	56.75	กก.	20.40	1,157.70	2.80	158.90	1,316.60
4.3	เหล็กตะแกรงไวซ์เมช 3.8 มม.#20 ซม.	102.15	กก.	15.00	1,532.25	2.80	286.02	1,818.27
4.4	แผ่นพื้นรับน้ำหนักบรรทุกจร 200กก./ตร.ม.	114.65	ตร.ม.	95.00	10,891.75	-	-	10,891.75
4.5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30 กก./หน.เหล็ก 1 ตัน)	1.89	กก.	25.24	47.70	-	-	47.70
4.6	ไม้แบบโครงสร้าง				-			-
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	112.00	ตร.ม.	-	-	100.00	11,200.00	11,200.00
	- ไม้แบบหนา 1" (คิด 50%)( 1 ตร.ม. เท่ากับ 1 ลบ.ฟ.)	56.00	ลบ.ฟ.	542.06	30,355.36	-	-	30,355.36

# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน วิศวกรรมโครงสร้าง

โครงการ บ้านพักบุคลากร

สถานที่ บริเวณด้านข้างอาคารโรงแรมเรอเนอศรีนครินทร์

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา ทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	- ไม้รวายัดแบบ (คิด 30%)	16.80	ลบ.ฟ.	476.64	8,007.55	-	-	8,007.55
	- ไม้ค้ำยันท้องพื้น (คิด 1 ต้น/ ตร.ม.)	5.04	ต้น	28.00	141.12	-	-	141.12
	- ตะปู (0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	28.00	กก.	37.38	1,046.64	-	-	1,046.64
	<b>รวมราคารายการที่ 4</b>				73,449.15		15,253.85	<b>88,703.00</b>
5.0	งานโครงสร้างบันได							
5.1	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (cube)	4.00	ลบ.ม.	2,196.00	8,784.00	391.00	1,564.00	10,348.00
5.2	เหล็กเสริม RB 6 มม. SR24	34.57	กก.	21.42	740.49	2.80	96.80	837.29
5.3	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30 กก./หน.เหล็ก 1 ต้น)	1.15	กก.	25.24	29.03	-	-	29.03
5.4	ไม้แบบโครงสร้าง				-			-
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	-	-	100.00	300.00	300.00
	- ไม้แบบหนา 1" (คิด 50%)( 1 ตร.ม. เท่ากับ 1 ลบ.ฟ.)	1.50	ลบ.ฟ.	542.06	813.09	-	-	813.09
	- ไม้รวายัดแบบ (คิด 30%)	0.45	ลบ.ฟ.	476.64	214.49	-	-	214.49
	- ตะปู (0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	0.75	กก.	37.38	28.04	-	-	28.04
	<b>รวมราคารายการที่ 5</b>				10,609.14		1,960.80	<b>12,569.94</b>
6.0	งานโครงสร้างหลังคา							

# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน วิศวกรรมโครงสร้าง

โครงการ บ้านพักบุคลากร

สถานที่ บริเวณด้านข้างอาคารโรงแรมเรือนครินทร์

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
6.1	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (cube)	13.77	ลบ.ม.	2,196.00	30,238.92	391.00	5,384.07	35,622.99
6.2	เหล็กเสริม RB 6 มม. SR24	269.63	กก.	21.42	5,775.47	2.80	754.96	6,530.43
6.3	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD30	422.66	กก.	18.93	8,000.95	2.80	1,183.45	9,184.40
6.4	เหล็กเสริม DB 16 มม. SD30	828.89	กก.	19.73	16,354.00	2.80	2,320.89	18,674.89
6.5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30 กก./หน.เหล็ก 1 ตัน)	50.71	กก.	25.24	1,279.92	-	-	1,279.92
6.6	ไม้แบบโครงสร้าง				-			-
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	184.88	ตร.ม.	-	-	100.00	18,488.00	18,488.00
	- ไม้แบบหนา 1" (คิด 50%)( 1 ตร.ม. เท่ากับ 1 ลบ.ฟ.)	92.44	ลบ.ฟ.	542.06	50,108.03	-	-	50,108.03
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คิด 30%)	27.73	ลบ.ฟ.	476.64	13,217.23	-	-	13,217.23
	- ตะปู (0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.)	46.22	กก.	37.38	1,727.70	-	-	1,727.70
6.7	กระเบื้องมุงหลังคา	275.97	ตร.ม.	840.00	231,814.80	140.00	38,635.80	270,450.60
6.8	ตะเข้ครอบสัน	16.31	ม.	80.00	1,304.80	20.00	326.20	1,631.00
6.9	รางน้ำตะเข้สแตนเลส	5.64	ม.	80.00	451.20	20.00	112.80	564.00
6.10	ครอบสันหลังคา	34.41	ม.	35.00	1,204.35	20.00	688.20	1,892.55
6.11	เชิงชายไม้เทียม 1x8x3 ม.	24.00	ท่อน	80.00	1,920.00	20.00	480.00	2,400.00
6.12	ทับเชิงชายไม้เทียม 1x6x3 ม.	24.00	ท่อน	65.00	1,560.00	20.00	480.00	2,040.00



# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน สถาปัตยกรรม  
โครงการ บ้านพักบุคลากร  
สถานที่ บริเวณด้านข้างอาคารโรงแรมเรือนนครินทร์  
เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา ทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานพื้น							
1.1	พื้น คสล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ของ CERGRES,RCI,COTTO หรือเทียบเท่า	114.65	ตร.ม.	400.00	45,860.00	150.00	17,197.50	63,057.50
1.2	พื้น คสล. ปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 0.20x0.20 ม. ของ CERGRES,RCI,COTTO หรือเทียบเท่า	10.88	ตร.ม.	195.00	2,121.60	120.00	1,305.60	3,427.20
1.3	จุ่มกบ้นได้อลูมิเนียมขนาด 2" สีธรรมชาติ	24.00	ม.	100.00	2,400.00	50.00	1,200.00	3,600.00
1.4	ปูนทราย	125.53	ตร.ม.	60.00	7,531.80	20.00	2,510.60	10,042.40
	<b>รวมราคายางการที่ 1</b>							<b>80,127.10</b>
2	งานผนัง							
2.1	1. ผึงก่ออิฐฉาบ ผนังฉาบปูนเรียบ	264.90	ตร.ม.	180.00	47,682.00	80.00	21,192.00	68,874.00
2.2	1. ปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 0.20x0.20ม. ของ COTTO หรือเทียบเท่า	45.90	ตร.ม.	200.00	9,180.00	120.00	5,508.00	14,688.00
2.3	งานฉาบปูนโครงสร้าง	81.84	ตร.ม.	60.00	4,910.40	80.00	6,547.20	11,457.60
2.4	งานทาสี	346.74	ตร.ม.	85.00	29,472.90	28.00	9,708.72	39,181.62

# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน สถาปัตยกรรม  
 โครงการ บ้านพักบุคลากร  
 สถานที่ บริเวณตำบลวังอากาศโรงเรียนเรือนมศรีรินทร์  
 เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคา ทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
2.5	ปูนทราย	45.90	ตร.ม.	60.00	2,754.00	20.00	918.00	3,672.00
<b>รวมราคายกยี่ห้อที่ 2</b>								<b>180,257.22</b>
<b>3</b>	<b>งานฝ้าเพดาน</b>							
3.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อ ฉาบเรียบ ทาสีอะคริลิก โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	264.90	ตร.ม.	200.00	52,980.00	80.00	21,192.00	74,172.00
3.2	ฝ้าเพดานระบายอากาศ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	68.00	ตร.ม.	270.00	18,360.00	80.00	5,440.00	23,800.00
3.4	งานทาสี (ฝ้าเพดาน)	332.90	ตร.ม.	60.00	19,974.00	28.00	9,321.20	29,295.20
<b>รวมราคายกยี่ห้อที่ 3</b>								<b>127,267.20</b>
<b>4</b>	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>							
4.1	D1	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	35.00	35.00	12,035.00
4.2	D2	4.00	ชุด	2,900.00	11,600.00	35.00	140.00	11,740.00
4.3	D3	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	35.00	35.00	1,435.00

# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน สถาปัตยกรรม

โครงการ บ้านพักบุคลากร

สถานที่ บริเวณด้านข้างอาคารโรงแรมเรือนนครินทร์

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
4.4	D4	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	35.00	70.00	2,470.00
4.5	W1	13.00	ชุด	1,700.00	22,100.00	50.00	650.00	22,750.00
4.6	W2	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00	50.00	500.00	15,500.00
4.7	W3	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	50.00	200.00	8,200.00
4.8	W4	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	50.00	100.00	1,900.00
	<b>รวมราคายกที่ 4</b>							<b>76,030.00</b>
5	<b>งานสุขภัณฑ์</b>							
5.1	อ่างล้างหน้า cotto, american standard หรือเทียบเท่า	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	35.00	70.00	5,070.00
5.2	โถสุขภัณฑ์ cotto, american standard หรือเทียบเท่า	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	35.00	70.00	7,070.00
5.3	ซิงค์ล้างจาน	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	35.00	70.00	3,070.00
5.4	ฝักบัวอาบน้ำ	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	10.00	20.00	1,620.00
5.5	สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	300.00	600.00	10.00	20.00	620.00
5.6	ก๊อกอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	200.00	400.00	10.00	20.00	420.00
5.7	ก๊อกอ่างล้างจาน	1.00	ชุด	200.00	200.00	10.00	10.00	210.00



# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน ระบบประปาและสุขาภิบาล

โครงการ บ้านพักบุคลากร

สถานที่ บริเวณด้านข้างอาคารโรงแรมเรื่อนครินทร์

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานระบบประปา สุขาภิบาล							
1.1	ท่อน้ำพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1/2"	40.00	เมตร	11.27	450.80	20.00	800.00	1,250.80
1.2	ท่อน้ำพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2"	24.00	เมตร	36.71	881.04	20.00	480.00	1,361.04
1.3	ท่อน้ำพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4"	12.00	เมตร	130.54	1,566.48	20.00	240.00	1,806.48
1.4	ถังบำบัดน้ำเสียรวม 2000 ลิตร	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	1,200.00	1,200.00	26,200.00
1.5	บ่อพักน้ำทิ้ง	7.00	ชุด	1,000.00	7,000.00		-	7,000.00
1.6	บ่อตกขยะ	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00
1.7	เสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด 0.15 x 0.15 x 3.00 ม.	4.00	ต้น	450.00	1,800.00	400.00	1,600.00	3,400.00
1.8	ตัดหัวเสาเข็ม	3.00	ต้น		-	300.00	900.00	900.00
1.9	งานขุดดิน	54.00	ลบ.ม.		-	99.00	5,346.00	5,346.00
1.10	งานทรายถม	2.00	ลบ.ม.	900.00	1,800.00		-	1,800.00
1.11	คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc. (cube)	0.50	ลบ.ม.	2,196.00	1,098.00	391.00	195.50	1,293.50
1.12	เหล็กเสริม RB 9 มม. SR24	12.00	กก.	20.40	244.80	2.80	33.60	278.40
1.13	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (30 กก./ม.เหล็ก 1 ต้น)	0.36	กก.	25.24	9.09	-	-	9.09



# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งาน ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร

โครงการ บ้านพักบุคลากร

สถานที่ บริเวณด้านข้างอาคารโรงแรมเรอโนนศรีนครินทร์

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ไฟฟ้าแสงสว่าง							
1.1	หลอด FLUORESCENT ขนาด 1x36W พร้อม LOW LOSS BALLAST	1.00	ดวง	120.00	120.00	12.00	12.00	132.00
1.2	โคมไฟฟ้า + หลอด FLUORESCENT ขนาด 1x32W	14.00	ดวง	479.00	6,706.00	47.90	670.60	7,376.60
1.3	พร้อม LOW LOSS BALLAST ชนิดที่มีฝาครอบเป็นแก้วติดบนพื้นผิว							
1.3	โคมไฟ DOWNLIGHT ติดฝังในฝ้าเพดาน	18.00	ชุด	80.00	1,440.00	8.00	144.00	1,584.00
1.4	สวิทซ์ทางเดียว ขนาด 10A 250V + พร้อมหน้ากากล่องการอบสีขาว	25.00	ชุด	90.00	2,250.00	4.00	100.00	2,350.00
1.5	เต้ารับคู่พร้อมขั้วดินแบบ UNIVERSAL TYPE	5.00	ชุด	210.00	1,050.00	7.90	39.50	1,089.50
	พร้อม LOW LOSS BALLAST 2 ช่อง							
1.6	ตู้ SDB หรือ แผงไฟฟ้า + พร้อมระบบกราวด์ตู้	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
1.7	สายไฟ THW 1Cx1.5 Sq.mm	200.00	เมตร	8.00	1,600.00	5.00	1,000.00	2,600.00
1.8	สายไฟ THW 1Cx2.5 Sq.mm	180.00	เมตร	11.00	1,980.00	7.00	1,260.00	3,240.00
1.9	สายไฟ THW 1Cx4 Sq.mm	70.00	เมตร	15.00	1,050.00	10.00	700.00	1,750.00
1.10	ท่อร้อยสายไฟ PVC 20 mm	300.00	เมตร	12.00	3,600.00	23.00	6,900.00	10,500.00
1.11	ท่อร้อยสายไฟ PVC 25 mm	100.00	เมตร	18.75	1,875.00	25.00	2,500.00	4,375.00

