

**ราคากลางงานก่อสร้าง**

โครงการก่อสร้าง

**งานปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคาร  
ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี**

**เจ้าของโครงการ**

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

**สถานที่ก่อสร้าง**

อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ งานปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	รวมราคา	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคาร ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		1,000,000.00
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านบาทถ้วน	

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  .....

(.....ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และงานจัดการทรัพย์สิน.....)

ประธานกรรมการ

วันที่ 2 ก.พ. 2566

ลงชื่อ .....  .....

(.....หัวหน้างานโครงสร้างกายภาพและวิศวกรรม.....)

กรรมการ

วันที่ 2 ก.พ. 2566

ลงชื่อ .....  .....

(.....นางสาวอรชร ลั่นเต็ง...)

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 2 ก.พ. 2566



# บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

## งาน งานปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สถานที่ อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		รวมราคาทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม		
1	<b>งานปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี</b>						
	ปรับปรุงระบบล่อฟ้าอาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	-	-	-	-	-	
	- COPPER TAPE 25 x 3 MM.	1,000.00	เมตร	320.00	320,000.00	320,000.00	
	- BARE COPPER # 70 SQ.MM.	150.00	เมตร	249.00	37,350.00	37,350.00	
	- Air Terminals (Copper) DIA. 5/8" x 1000mm (แบบปลายมน)	45.00	ชุด	2,000.00	90,000.00	90,000.00	
	With Adjust.Saddle 5/8" for Tape Size 25x3mm						
	- Aluminium Test Box	11.00	ชุด	2,400.00	26,400.00	26,400.00	
	- Concrete Inspection Pit 310 x 310 x 192 MM	11.00	ชุด	1,500.00	16,500.00	16,500.00	
	- Tape Support For Copper tape Size 25 x 3 MM.	1,100.00	ชุด	96.00	105,600.00	105,600.00	
	With Bakelite Support (Insulator Support)						
	- Metal Sheet Clamp Stainless Steel & Nut	1,100.00	ชุด	90.00	99,000.00	99,000.00	
	- Square Tape Support For Copper tape Size 25 x 3 MM.	57.00	ชุด	400.00	22,800.00	22,800.00	
	- Weld Metal Powder #90g	33.00	ชุด	300.00	9,900.00	9,900.00	
	- Ground Rod 5/8" x 10' (แบบทองแดงชุบ)	33.00	แท่ง	495.00	16,335.00	16,335.00	
	- PVC Conduit 1 นิ้ว สีเหลือง	30.00	เมตร	34.00	1,020.00	1,020.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	จำนวน	6,850.00	6,850.00	6,850.00	
	- ค่าเช่ารถเครนขนาดใหญ่ (ติดตั้งกระเช้า)	1.00	งาน	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
	- งานทดสอบระบบกราวด์	1.00	งาน	8,824.44	8,824.44	8,824.44	
	- ค่าแรง	1.00	งาน	124,000.00	124,000.00	124,000.00	
	<b>รวมงานปรับปรุงระบบไฟภายในและภายนอกอาคารของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี</b>				<b>934,579.44</b>	<b>934,579.44</b>	