

## งวดงานงวดเงิน

<b>โครงการ</b>	<b>งานก่อสร้างระบบไฟถนนวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี</b>
<b>ผู้ว่าจ้าง</b>	<b>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี</b>
<b>สถานที่ก่อสร้าง</b>	<b>ภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี</b>

กำหนดระยะเวลาการแบ่งงวดงานและงวดเงิน เป็น 2 งวด โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 90 วัน โดยมีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้

**งวดที่ 1** แบ่งเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 40) ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

### เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการติดตั้งเสาไฟถนน สูง 9 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งชุดหลอดไฟถนน LED ขนาด 250W ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)** แบ่งเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนเงินทั้งหมด (สะสมร้อยละ 100) ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

### เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินการติดตั้ง ท่อ HDPE ขนาด 32 mm และ ขนาด 40 mm PN-6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งสายไฟ NYY ขนาด 4Cx16 SQ.mm ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งสายไฟ CV ขนาด 4Cx6 SQ.mm ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งสายไฟ VCT ขนาด 2Cx1.5 SQ.mm ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งตู้ควบคุมไฟถนนแบบอัตโนมัติ ชนิด OUTDOOR พร้อมฐาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟถนนหน้าหอพักสหกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ดี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าศาลาพระ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่ง AS-Built Drawing ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการพิจารณา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานได้ดี ตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของวสท. พร้อมส่งผลการทดสอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการพิจารณา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม และปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด