

งวดเงินงวดงาน
งานปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนรวม ชั้น 2
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน
จำนวน 5 งวดงาน 120 วัน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 (สะสมร้อยละ 20)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการรื้อถอนพร้อมกองเก็บ โถส้วม(ของเดิม) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการรื้อถอนพร้อมกองเก็บ ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (ของเดิม) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการรื้อถอนพร้อมกองเก็บ อ่างล้างหน้า (ของเดิม) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการรื้อถอนพร้อมกองเก็บ โถปัสสาวะชาย ชั้น 1 (ของเดิม) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการรื้อถอนบานประตูไม้ D1,D2 พร้อมกองเก็บ (ของเดิม) แล้วเสร็จทั้งหมด
- จัดหากระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดด้าน ขนาด 0.60x0.60 ม. (พื้น) เข้ามาในสถานที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
- จัดหาปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดมัน สีดำ (เคาน์เตอร์) เข้ามาในสถานที่ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- ทำการขุดดินและงานเทคอนกรีตฐานรับถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการจัดหา Booster Pump Set เข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง ครบตามจำนวน เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 (สะสมร้อยละ 45)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- จัดหา สุขภัณฑ์โถส้วมนั่งราบแบบขึ้นเดียว เข้ามาในสถานที่จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- จัดหา สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า เข้ามาในสถานที่จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- จัดหา สุขภัณฑ์โถปัสสาวะชาย เข้ามาในสถานที่จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- ทำการปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดด้าน ขนาด 0.60x0.60 ม. (พื้น) พร้อมวางเส้นแบ่งแนว แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- ทำการปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดมัน สีดำ (เคาน์เตอร์) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 55 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 25 (สะสมร้อยละ 65)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- จัดหา ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป เข้ามาในสถานที่จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์โถส้วม นั่งราบแบบขึ้นเดียว แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์โถปัสสาวะชาย (ชั้น 1 อาคารเรียนรวม) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

- ทำการปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดด้าน ขนาด 0.60x0.60 ม. (พื้น) พร้อมวางเส้นแบ่งแนว แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 - ทำการปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดมัน สีดำ (เคาน์เตอร์) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 - ทำการบุผนังกระเบื้องลายไม้ แผงโอบีสสวาชาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - ทำการวางระบบเมนท่อน้ำประปา เพื่อเชื่อมต่อเข้าถึงเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
 - ทำการวางระบบเมนไฟฟ้าควบคุม เพื่อรองรับระบบ Booster Pump แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
 - ทำการติดตั้ง Booster Pump Set แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - ทำการติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน พร้อมรัดสลิงยึดถัง และถมทรายหยาบกลบหลังถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 70 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20 (สะสมร้อยละ 85)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
 - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์โถส้วม นั่งราบแบบขึ้นเดียว แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์โอบีสสวาชาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (ยกเว้นห้องน้ำชาย อาคาร สนข)
 - ทำการปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดด้าน ขนาด 0.60x0.60 ม. (พื้น) พร้อมวางเส้นแบ่งแนว แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 - ทำการปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดมัน สีดำ (เคาน์เตอร์) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 - ทำการบุผนังกระเบื้องลายไม้ แผงโอบีสสวาชาย (ชั้น 1 อาคารเรียนรวม) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
 - ทำการติดตั้งโอบีสสวาชาย (ชั้น 1 อาคารเรียนรวม) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 - ทำการติดตั้งโอบีสสวาชายตั้งพื้น (ชั้น 1,2 อาคาร สนข) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - ทำการติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็ง D1,D2 พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 - ทำการวางระบบเมนท่อน้ำประปา เพื่อเชื่อมต่อเข้าถึงเก็บน้ำใต้ดิน งานติดตั้งประตุน้ำควบคุม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 - ทำการวางระบบเมนไฟฟ้าควบคุม เพื่อรองรับระบบ Booster Pump แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
 - ทำการติดตั้ง Booster Pump Set แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
 - ทำการติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน พร้อมถมทรายหยาบกลบหลังถังเก็บน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
- เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 95 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15 (สะสมร้อยละ 100)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดด้าน ขนาด 0.60x0.60 ม. (พื้น) พร้อมวางเส้นแบ่งแนว แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดมัน สีดำ (เคาน์เตอร์) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการติดตั้งผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จครบตามจำนวน
- ทำการติดตั้งโถส้วมนั่งราบแบบชั้นเดียว แล้วเสร็จครบตามจำนวน
- ทำการติดตั้งอ่างล้างน้ำแบบวางบนเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จครบตามจำนวน
- ทำการติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็ง D1,D2 พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการบุผนังกระเบื้องลายไม้ แผงโถปัสสาวะชาย (ชั้น 1 อาคารเรียนรวม) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการติดตั้งโถปัสสาวะชาย (ชั้น 1 อาคารเรียนรวม) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการติดตั้งโถปัสสาวะชายตั้งพื้น (ชั้น 1,2 อาคาร สนข) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำการติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย
- ทำการเชื่อมต่อระบบท่อน้ำเข้าถัง เชื่อมต่อระบบเมนประปาของเดิม งานติดตั้งประตูน้ำควบคุม แล้วเสร็จใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย
- ทำการวางระบบเมนไฟฟ้าควบคุม เพื่อรองรับระบบ Booster Pump แล้วเสร็จใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย
- ทำการติดตั้ง Booster Pump Set พร้อมระบบควบคุมปั้มน้ำ แล้วเสร็จใช้การได้เป็นที่เรียบร้อย
- ทำการติดตั้ง Top แผงกัน ฟูทပ်ด้วยไม้จริง ขนาด 1"x8" ย้อมสีทอง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเก็บรายละเอียดการติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานเก็บรายละเอียดผิวพื้น แล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานเก็บรายละเอียดผิวเคาน์เตอร์ แล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานเก็บรายละเอียดผิวผนัง (แผงโถปัสสาวะ) แล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานเก็บรายละเอียดผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานทำสีและเก็บรายละเอียดบานประตูไม้เนื้อแข็ง D1,D2 แล้วเสร็จเรียบร้อย
- งานทาสีน้ำพลาสติก ฝ้าเพดานห้องน้ำ แล้วเสร็จเรียบร้อย
- ทำงานส่วนที่เหลือของโครงการ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
(กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่)
