

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 3 จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,020,000.-บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 3
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 2,019,601.20 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามที่แนบ
 - 6.1 แบบ ปร 4
 - 6.2 แบบ ปร 5
 - 6.3 แบบ ปร 6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ผศ.ดร.ครรชิต	เชื้อขำ	ประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์	แสงแก้ว	กรรมการ
3. นายวุฒินันท์	ดำจตุติ	กรรมการ
4. นายเชน	บุรพาศิริวัฒน์	กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 3 จำนวน 1 งาน		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง		
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง		
แบบเลขที่	รายการเลขที่		
ฝ่าย / งาน	ส่วน		
ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน กรกฎาคม	พ.ศ.	2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 3	2,019,601.20	
	จำนวน 1 งาน		
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	2,019,601.20	
	(สองล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)		


หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคางานก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 3 จำนวน 1 งาน Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคา ปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผศ. ดร.ชรชิต เชื้อชา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเบน บุรพาศิริวัฒน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวุฒินันท์ ดำจตุ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ส่วน
โครงการ	ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 3 จำนวน 1 งาน	
เจ้าของ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4ก	รวมจำนวน	5 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม	1,548,773.93			
	หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 3 จำนวน 1 งาน				
	รวมงานประเภทงานอาคาร	1,548,773.93	1.3040	2,019,601.20	
	เงื่อนไขFactor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
2	ประเภทงานครุภัณฑ์		VAT 7%		
	รวมงานประเภทครุภัณฑ์	-	1.07	-	
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น			2,019,601.20	
	ตัวอักษร	(สองล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตร.ม.			

หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคางาน ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 3 จำนวน 1 งาน Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัยมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ผศ. ดร.ครรชิต เชื้อขำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเชน บุรพาศิริวัฒน์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุมหน้าอาคารสำนักงาน. ปี 3 จำนวน 1 งาน

สร้างงานจอตพร้อมหลังคาคลุมหน้าอาคารสำนักงาน

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน

ส่วน

ประมาณการโดย

เหนือ

การประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2569

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุมหน้าอาคารสำนักงานอับ

บด 3 จำนวน 1 งาน

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่

ฝ่าย / งาน

รายการเลขที่

เมื่อวันที่

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ. 2569

ส่วน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	ทรายหยาบปรับระดับ	66.00	ลบ.ม.	630.85	41,636.10	121.00	7,986.00	49,622.10	
3.2	ไม้แบบ	73.00	ตร.ม.	200.00	14,600.00	163.00	11,899.00	26,499.00	
3.3	กระดาดชนอ้อยขุ่นนั้นหนา20มม.	11.00	แผ่น	1,307.00	14,377.00	300.00	3,300.00	17,677.00	
3.4	เหล็กไวร์เมท ขนาด 0.20x0.20 หนา 4 มม.	1,099.00	ตร.ม.	32.48	35,695.52	6.00	6,594.00	42,289.52	
3.5	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc. Cubic	152.00	ลบ.ม.	2,285.05	347,327.60	329.00	50,008.00	397,335.60	
3.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB15 SR24	551.00	กก.	23.95	13,196.45	4.10	2,259.10	15,455.55	
3.7	ท่อPVC 3/4" ชั้น 8.5	24.50	เส้น	63.00	1,543.50	20.00	490.00	2,033.50	
3.8	ฝาครอบ ปิดPVC 3/4"	370.00	หัว	10.00	3,700.00			3,700.00	
3.9	พลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต PE สีขาว หนา 0.07 มม.	1,029.00	ตร.ม.	6.76	6,956.04	-	-	6,956.04	
3.10	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. Cubic	12.00	ลบ.ม.	2,238.32	26,859.84	329.00	3,948.00	30,807.84	
3.11	งานตักแต่งหน้าผิวคอนกรีตพร้อมกรีดตีผิวคอนกรีตควบคุมรอยแตกร้าว	1,029.00	ตร.ม.	-	-	15.00	15,435.00	15,435.00	
3.12	งานบ่มคอนกรีต ด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต	1.00	งาน	5,145.00	5,145.00	2,058.00	2,058.00	7,203.00	
3.13	วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่น ชนิดเทรอน	350.00	เมตร	34.60	12,110.00	10.38	3,633.00	15,743.00	
	ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.14	ทรายหยาบปรับระดับ	3.00	ลบ.ม.	630.85	1,892.55	121.00	363.00	2,255.55	
3.15	ไม้แบบ	88.00	ตร.ม.	200.00	17,600.00	163.00	14,344.00	31,944.00	
3.16	เหล็กเสริมคอนกรีต RB6 SR24	105.00	กก.	24.10	2,530.50	4.90	514.50	3,045.00	
3.17	เหล็กเสริมคอนกรีต DB12 SD40	258.00	กก.	22.72	5,861.76	3.90	1,006.20	6,867.96	
3.18	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc. Cubic	17.00	ลบ.ม.	2,285.05	38,845.85	412.00	7,004.00	45,849.85	
3.19	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc. Cubic	1.50	ลบ.ม.	2,144.86	3,217.29	427.00	640.50	3,857.79	
3.20	งานบ่มคอนกรีต ด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต	1.00	งาน	440.00	440.00	352.00	352.00	792.00	
	รวมงานคอนกรีตเสริมเหล็ก							725,369.30	

...สร้างงานจอร์ดรพร้อมหลังคาคลุมหน้าอาคารสำนักงานอ. ...ปีที่ 3 จำนวน 1 งาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	
เจ้าของโครงการ	
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
ประมาณการโดย	

ฝ่าย / งาน ส่วน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานเหล็กปูพรมและงานหลังคา								
4.1	ท่อประปาขนาดน้ำเงิน ชิงค์ GI M 3 นิ้ว 2.7 มม. 30.8 กก+- (ไม่มีมอก.)	38.00	เส้น	1,365.22	51,878.36	431.20	16,385.60	68,263.96	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม
4.2	ท่อประปาขนาดน้ำเงิน ชิงค์ GI M 2 นิ้ว 2 มม. 16.2 กก+- (ไม่มีมอก.)	38.00	เส้น	683.65	25,978.70	226.80	8,618.40	34,597.10	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม
4.3	ท่อประปาขนาดน้ำเงิน ชิงค์ GI M 1.5 นิ้ว 2 มม. 12.8 กก+- (ไม่มีมอก.)	43.00	เส้น	543.83	23,384.69	179.20	7,705.60	31,090.29	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม
4.4	ค่าตัดโค้งท่อ 2 นิ้ว	19.00	ชิ้น	-	-	150.00	2,850.00	2,850.00	
4.5	แป ใช้เหล็กตัว C125x50x20x2.3 มม. 24.70 กก+- มอก.1228	102.00	เส้น	819.00	83,538.00	345.80	35,271.60	118,809.60	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม
4.6	สลึงใส่เหล็ก 6 มม.	408.00	เมตร	23.80	9,710.40	11.00	4,488.00	14,198.40	
4.7	เกลียวเร่ง	68.00	ตัว	46.00	3,128.00	15.00	1,020.00	4,148.00	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม
4.8	ที่ยึดแป 12mm.	91.00	กก.	23.68	2,154.88	14.00	1,274.00	3,428.88	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม
4.9	แผ่นเหล็ก 8"x8" หนา 9 มม.(+/-)	76.00	แผ่น	214.00	16,264.00	32.10	2,439.60	18,703.60	
4.10	แอลโบลท์เกลียวหนา 3/4 นิ้ว x 500 มม.	152.00	ชิ้น	108.00	16,416.00	-	-	16,416.00	
4.11	Metal Sheet หนา0.35มม.รวมชั้นเคลือบ Shampoo Blue (สีฟ้า) ใช้แผ่นยาวแผ่นละไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร	535.00	ตร.ม.	250.00	133,750.00	82.00	43,870.00	177,620.00	
4.12	Flashing Metal Sheet หนา0.35มม.รวมชั้นเคลือบ Shampoo Blue (สีฟ้า) พับ แผ่นกว้างรวมไม่น้อยกว่า0.50เมตร	24.00	เมตร	300.00	7,200.00	51.00	1,224.00	8,424.00	
4.13	สกรูยิงแผ่นClass3 พร้อมยาPU SELANTปิดทับหัวสกรู	1.00	งาน	6,420.00	6,420.00	-	-	6,420.00	
4.14	ทาสีน้ำมัน (สีกันสนิม2เที่ยว สีจริง1เที่ยว)	279.00	ตร.ม.	90.00	25,110.00	39.00	10,881.00	35,991.00	
	(แป,แผ่นเหล็ก,แอลโบลท์ทำทั้งหมด ท่อกัลวาไนซ์ทำเฉพาะรอยเชื่อม)								
	รวมงานเหล็กปูพรมและงานหลังคา							540,960.83	

6/7 0658

