

รายละเอียดวงงานและวงเงินของงานปรับปรุงระบบกันซึม อาคารเรียนรวม 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่1 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 14.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ส่งแผนงานการก่อสร้างตามระเบียบงานพัสดุ, ส่งแผนการใช้พัสดุตามระเบียบงานพัสดุ
- ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติตามสัญญา, ส่งรายชื่อผู้มีมาตรฐานฝีมือช่างตามสัญญา แล้วเสร็จ
- กันแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย
- ขัดพื้นคอนกรีตพร้อมฉีคล้างทำความสะอาด แล้วเสร็จร้อยละ 70
- ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ปรับพื้นลาดฟ้าส่วนที่เป็นแอ่งและชำรุด แล้วเสร็จร้อยละ 70

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 40 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

งวดที่2 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 16.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ขัดพื้นคอนกรีตพร้อมฉีคล้างทำความสะอาด แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ปรับพื้นลาดฟ้าส่วนที่เป็นแอ่งและชำรุด แล้วเสร็จ
- แก้ไขช่องระบายน้ำระหว่างคานคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 40
- งานทาซีเมนต์กันซึม แล้วเสร็จร้อยละ 40

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 70 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

งวดที่3 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 14.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์ แล้วเสร็จ
- งานทาซีเมนต์กันซึม แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 85 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

งวดที่4 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 27.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานกันซึม PU แล้วเสร็จร้อยละ 50

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 100 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

งวดที่5 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 29.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานกันซึม PU แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และทำงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในรูปแบบรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จบริบูรณ์
- ปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 120 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)