

รายละเอียดวงงานและวงเงินของงานปรับปรุงระบบกันซึม อาคารเรียนรวม 1  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

- งวดที่1** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 14.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- ส่งแผนงานการก่อสร้างตามระเบียบงานพัสดุ, ส่งแผนการใช้พัสดุตามระเบียบงานพัสดุ
  - ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติตามสัญญา, ส่งรายชื่อผู้มีมาตรฐานฝีมือช่างตามสัญญา แล้วเสร็จ
  - กั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย
  - ชัดพื้นคอนกรีตพร้อมฉีดล้างทำความสะอาด แล้วเสร็จร้อยละ 70
  - ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ปรับพื้นลาดฟ้าส่วนที่เป็นแอ่งและชำรุด แล้วเสร็จร้อยละ 70

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 40 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

- งวดที่2** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 16.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- ชัดพื้นคอนกรีตพร้อมฉีดล้างทำความสะอาด แล้วเสร็จ
  - ซ่อมแซมรอยแตกร้าว ปรับพื้นลาดฟ้าส่วนที่เป็นแอ่งและชำรุด แล้วเสร็จ
  - แก้ไขช่องระบายน้ำระหว่างคานคอนกรีต แล้วเสร็จ
  - งานติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 40
  - งานทาสีเมนต์กันซึม แล้วเสร็จร้อยละ 40

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 70 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

- งวดที่3** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 14.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์ แล้วเสร็จ
  - งานทาสีเมนต์กันซึม แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 85 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

- งวดที่4** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 27.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานกันซึม PU แล้วเสร็จร้อยละ 50

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 100 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

- งวดที่5** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 29.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานกันซึม PU แล้วเสร็จ
  - ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และทำงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในรูปแบบรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จบริบูรณ์
  - ปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 120 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)