

รายละเอียดวงงานและวงเงินของงานปรับปรุงระบบกันซึม อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 5300

- งวดที่1** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 13.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- ส่งแผนงานการก่อสร้างตามระเบียบงานพัสดุ, ส่งแผนการใช้พัสดุตามระเบียบงานพัสดุ
 - ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติตามสัญญา, ส่งรายชื่อผู้มีมาตรฐานฝีมือช่างตามสัญญา แล้วเสร็จ
 - กั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย
 - ขัดพื้นคอนกรีตพร้อมฉีคล้างทำความสะอาด แล้วเสร็จร้อยละ 70
 - ซ่อมแซมรอยแตกกร้าว ปรับพื้นลาดฟ้าส่วนที่เป็นแอ่งและชำรุด แล้วเสร็จร้อยละ 70

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 40 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

- งวดที่2** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 15.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ขัดพื้นคอนกรีตพร้อมฉีคล้างทำความสะอาด แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมรอยแตกกร้าว ปรับพื้นลาดฟ้าส่วนที่เป็นแอ่งและชำรุด แล้วเสร็จ
- แก้ไขช่องระบายน้ำระหว่างคานคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 30
- งานทาสีเมนต์กันซึม แล้วเสร็จร้อยละ 30

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 70 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

- งวดที่3** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 16.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์ แล้วเสร็จ
- งานทาสีเมนต์กันซึม แล้วเสร็จ

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 85 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

- งวดที่4** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 26.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานกันซึม PU แล้วเสร็จร้อยละ 50

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 100 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)

- งวดที่5** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 30.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานกันซึม PU แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และทำงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในรูปแบบรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จบริบูรณ์
- ปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา,

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 120 วัน (นับจากวันที่ลงนามในสัญญา)