

รายละเอียดงวดงานและงวดเงิน

โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 3 จำนวน 1 งาน
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 160 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่1 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 10% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. ส่งแผนงานก่อสร้าง,ส่งแผนการใช้วัสดุภายในประเทศตามระเบียบงานพัสดุ ,ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติตามสัญญา
2. กั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย
3. ผู้รับจ้างสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง-จัดทำshop drawing ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตำแหน่ง,ระยะ,ระดับ,แนว
4. งานรื้อคันหินสำเร็จรูป รื้อ-ขุดตอต้นไม้ กวาดวัชพืช แล้วเสร็จ
5. งานดินตัดดินถม ในพื้นที่กว้างxยาวของลานจอดรถ แล้วเสร็จ
6. งานปรับระดับดินพร้อมบดอัดดินด้วยรถบดล้อเหล็กเรียบชนิดสันสะเทือน ในพื้นที่กว้างxยาวของลานจอดรถ แล้วเสร็จ
7. งานคอนกรีตเสริมเหล็กฐานรากและตอม่อ แล้วเสร็จ
8. งานบ่มคอนกรีตฐานรากและตอม่อ
9. ส่งผลทดสอบเหล็กเสริมโครงสร้างRB6และDB12
10. ส่งผลทดสอบคอนกรีต ฐานรากและตอม่อ

งานงวดที่1 แล้วเสร็จภายใน 65 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่2 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 30%ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. งานกลบดินหลุมฐานรากพร้อมบดอัดด้วยเครื่องตบ แล้วเสร็จ
2. งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่กว้างxยาวของลานจอดรถ ตามแบบรูป แล้วเสร็จ
3. งานบ่มคอนกรีต ด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต
4. งานตกแต่งหน้าผิวคอนกรีตพร้อมกรีดตัดผิวคอนกรีตควบคุมรอยแตกร้าว ในพื้นที่กว้างxยาวของลานจอดรถ แล้วเสร็จ
5. งานวัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่น ชนิดเทร็อน ในพื้นที่กว้างxยาวของลานจอดรถ แล้วเสร็จ
6. ส่งผลทดสอบเหล็กเสริมโครงสร้างตะแกรงเหล็กไวร์เมท
7. ส่งผลทดสอบคอนกรีต พื้นที่กว้างxยาวของลานจอดรถ

งานงวดที่2 แล้วเสร็จภายใน 95 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายละเอียดวงงานและวงเงินของ(ต่อ)

โครงการก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 3 จำนวน 1 งาน
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 160วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่3 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 30% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ตามรูปแบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
2. งานทาสีโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ตามรูปแบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
3. งานมุงหลังคา ตามรูปแบบทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานงวดที่3 แล้วเสร็จภายใน 125 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่4(งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นจำนวนเงิน 30%ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. งานทอระบายน้ำและงานบ่อพักพร้อมฝาบ่อพัก ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
2. งานวางคันหิน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
3. งานดินตัดดินถม บริเวณทางเข้า และด้านหน้าลานจอดรถ ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
4. งานหินผุอัดดินแน่นด้วยเครื่องตบ ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
5. งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 280 ksc. Cubic ทางเข้าลานจอดรถ ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
6. งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 240 ksc. Cubic ด้านหน้าลานจอดรถ ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
7. งานตกแต่งหน้าผิวคอนกรีตพร้อมกรีดตัดผิวคอนกรีตควบคุมรอยแตกร้าว ทางเข้าลานจอดรถ แล้วเสร็จ
8. งานวัสดุทรายรองต่อคอนกรีตแบบยึดหยุ่น ชนิดเทร้อน ทางเข้าลานจอดรถ แล้วเสร็จ
9. งานบ่มคอนกรีต ด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต แล้วเสร็จ
10. ส่งผลทดสอบคอนกรีต ทางเข้าลานจอดรถ
11. งานตีเส้นที่จอดรถ ช่องจอดรถคนพิการ บ้ายที่จอดรถคนพิการ ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
12. งานแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ดักล่อรถ ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
13. งานย้ายเสาไฟฟ้า แล้วเสร็จ
14. งานทอร้อยสายไฟฟ้า ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
15. งานติดตั้งเสาไฟฟ้า ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
16. งานไฟฟ้าแสงสว่าง Solar cell ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
17. ดำเนินการซ่อมแซม-ปรับปรุงครบถ้วน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
18. ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ให้มีสภาพ เหมาะสม
19. ทำการเก็บกวาดเศษวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษ วัสดุที่
เหลือจากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

งานงวดที่4(งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จภายใน 160 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 160 วันนับจากวันลงนาม
ในสัญญา