

รายละเอียดขอบเขตงาน

โครงการ ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 3 จำนวน 1 งาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1. ระยะและขนาดที่แสดงในแบบก่อสร้างทั้งหมดจะต้องถูกปรับให้เข้ากับสถานที่ก่อสร้างจริงก่อนทำการก่อสร้าง ห้ามวัดขนาดจากแบบโดยเด็ดขาด
2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานก่อนดำเนินการก่อสร้าง
3. ผู้รับจ้างต้องมีผู้ควบคุมงานตลอดการทำงาน และผู้ควบคุมงานนั้นต้องมีคุณสมบัติควบคุมงานตามกฎหมายวิชาชีพ
4. ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการก่อสร้าง
5. ผู้รับจ้างต้องจัดทำshop drawing ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตำแหน่ง-ระยะ-ระดับ ส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนลงมือปฏิบัติงาน
6. ผู้รับจ้างต้องนำช่างปฏิบัติงานที่ชำนาญงานในด้านต่างๆมาปฏิบัติงานก่อสร้าง
7. การขอเทียบเท่าวัสดุ เทียบเท่าทั้งด้านคุณภาพและราคา
8. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุภายในประเทศ60% และใช้เหล็กภายในประเทศ90% พร้อมส่งรายงานแก่ผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน
9. ผู้รับจ้างต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตทุกครั้งในวันที่เทคอนกรีต พร้อมส่งตัวอย่างคอนกรีตส่งทดสอบคอนกรีต ผลกำลังอัดคอนกรีตที่ทดสอบ ต้องไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในรูปแบบรายการ
10. การเทคอนกรีตโครงสร้างในแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องทำหนังสือแจ้งขออนุมัติเทคอนกรีตโครงสร้างต่อผู้ควบคุมงานล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ก่อนถึงกำหนดวันเทคอนกรีต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานเหล็กเสริม แบบหล่อ และระบบท่อต่างๆ
11. ระยะเวลาก่อสร้างของโครงการนี้ ได้รวมระยะเวลารอผลทดสอบคอนกรีตไว้แล้ว
12. มิให้ผู้รับจ้างตั้งแคมป์คนงานพักค้างคืนในมหาวิทยาลัย
13. ผู้รับจ้างต้องจัดหาไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเอง
14. เศษวัสดุ หรือเศษขยะทั้งหลายที่เหลือจากการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างนำไปทิ้งนอกมหาวิทยาลัย
15. ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาด ของสถานที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการทำงาน
16. รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด หากรูปแบบไม่ชัดเจนให้ปฏิบัติงานตามหลักของวิชาช่างที่ดีและอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานพิจารณา
17. เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างเก็บกวาดเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และซ่อมแซมความเสียหายอื่นๆใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย