

รายละเอียดวงงานและวงเงินของ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึกDและตึกE

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 75 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่1 จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. ส่งแผนงานก่อสร้าง,ส่งแผนการใช้วัสดุภายในประเทศตามระเบียบงานพัสดุ ,ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติตามสัญญา
2. ฉีดล้างระเบียงดาดฟ้า ,อุดกันซึมขอบท่อระบายน้ำ ,ปรับระดับปูนทรายผสมน้ำยากันซึมเสริมเหล็กลดตาข่าย อาคารที่พักบุคลากรตึกDและตึกE แล้วเสร็จ
3. งานซ่อม-ปรับปรุง ชั้น5 อาคารที่พักบุคลากรตึกE จำนวน2ห้องพัก คือห้องE151และห้องE152 รวมถึงฝ้าเพดานโถงบันไดระหว่างห้องE351กับห้องE352 ตามรูปแบบแล้วเสร็จทั้งหมด
4. งานร้อยถอนโคมไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าดาวนไลท์ อาคารที่พักบุคลากรตึกDและอาคารที่พักบุคลากรตึกE ตามรูปแบบแล้วเสร็จทั้งหมด
5. งานร้อยถอนและติดตั้ง EMERGENCY LIGHT อาคารที่พักบุคลากรตึกDและอาคารที่พักบุคลากรตึกE รวมจำนวน 12 ชุด แล้วเสร็จครบถ้วน

งานงวดที่1 แล้วเสร็จภายใน 45 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

งวดที่2 จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 35.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานปรับปรุง-ซ่อมแซมชั้นหลังคา อาคารที่พักบุคลากรตึกE แล้วเสร็จ
 - งานร้อยกระเบื้องลอนคู่ แล้วเสร็จ
 - งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคาเดิม จำนวน1เที่ยว แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งแผ่นหลังคา METALSHEET พร้อม FLASHING แล้วเสร็จ
 - งานร้อยและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของเดิม แล้วเสร็จ
2. ดำเนินการซ่อมแซม-ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากรตึกEครบถ้วน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
3. ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ของอาคารที่พักบุคลากรตึกEให้มีสภาพเหมาะสม
4. ทำการเก็บกวาดเศษวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากพื้นที่อาคารที่พักบุคลากรตึกEให้เรียบร้อย

งานงวดที่2 แล้วเสร็จภายใน 60 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

รายละเอียดวงงานและวงเงินของ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักรถบุคลากรตึกDและตึกE
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 75 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่3(งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 45.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 1.งานปรับปรุง-ซ่อมแซมชั้นหลังคา อาคารที่พักรถบุคลากรตึกD แล้วเสร็จ
 - งานรื้อกระเบื้องลอนคู่ แล้วเสร็จ
 - งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคาเดิม จำนวน1เที่ยว แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งแผ่นหลังคา METALSHEET พร้อม FLASHING แล้วเสร็จ
 - งานรื้อและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของเดิม แล้วเสร็จ
2. ดำเนินการซ่อมแซม-ปรับปรุงอาคารที่พักรถบุคลากรตึกDครบถ้วน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
3. ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ของอาคารที่พักรถบุคลากรตึกDให้มีสภาพเหมาะสม
4. ทำการเก็บกวาดเศษวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดให้เรียบร้อย

งานงวดที่3(งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จภายใน 75 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 75 วันนับจากวันลงนามในสัญญา