

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษาและห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 351,637.- บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน :
  1. ปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 2
  2. งานปรับปรุงห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา ชั้น อาคาร 3
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นเงิน 351,637. -บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง : ตามเอกสาร ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ที่แนบ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 5.1 นายเชน บุรพาศิริวัฒน์ ประธานกรรมการ
  - 5.2 นายวุฒินันท์ คำจตุติ กรรมการ
  - 5.4 นายปิยะวัชร ศรีสมัย กรรมการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษาและห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	351,637.00	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	351,637.00	
	สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน		

หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคาปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษาและห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการ รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเองและจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเชน บุรพาศิริวัฒน์)

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ส่วน
ประเภท		
เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง		
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8	เดือน เมษายน	พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	269,330.00	1.3056	351,637.25	
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			351,637.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			351,637.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ตร.ม.		

## หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคาปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษาและห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการ รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายเชน บูรพาศิริวัฒน์)

รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมชัย)



รายการประมาณราคาก่อสร้าง  
 โครงการปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษาและห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา  
 มหาวิทยาลัยสกลนครวิทยเขตตรง

แบบเลขที่	ฝ่าย / งาน	ส่วน
ประมาณการโดย	เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 2								
	ผนังยิปซัมบอร์ดปู 2 หน้าหนา 9 มม. โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี @0.40	140	ตร.ม.	520.00	72,800.00	130.00	18,200.00	91,000.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียม ผนัง 1	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ ผนัง 2	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียม ผนัง 2	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียม ผนัง 3	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ ผนัง 4	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียม ผนัง 4	1	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว ผนัง 5	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	หน้าต่างอลูมิเนียม ผนัง 5	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว ผนัง 6	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ ผนัง 8	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ประตูอลูมิเนียมบานสวิงเดี่ยว ผนัง 9	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	ทาสีน้ำอคริลิค	320	ตร.ม.	40.00	12,800.00	30.00	9,600.00	22,400.00	
	กรอบหลังคา metal sheet หนา ไม่น้อยกว่า 0.5 มม รวมเคลือบสี	45	ม.	300.00	13,500.00	50.00	2,250.00	15,750.00	
	<b>รวมปรับปรุงห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 2</b>							<b>232,250.00</b>	



รายละเอียดวงเงินและวงเงินของงานปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษาและห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย  
วิชาการ และพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

- งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- ติดตั้งผนัง ห้องกิจการนักศึกษา แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ ห้องกิจการนักศึกษา แล้วเสร็จ
  - ทาสี ห้องกิจการนักศึกษา แล้วเสร็จ
  - รั้วประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม ด้านหน้า ห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม ด้านหน้าของเดิม ห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งผนัง ห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา แล้วเสร็จ
  - ติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์ของใหม่ ห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา แล้วเสร็จ
  - ทาสี ห้องหัวหน้าฝ่ายวิจัย วิชาการ และพัฒนานักศึกษา แล้วเสร็จ
  - งานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการในสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด
  - ปรับแต่งบริเวณเก็บกวาดเศษวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างให้เรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 45 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)