

โครงการประมาณราคาก่อสร้างปรับปรุงลานพื่น ค.ส.ล. และขยายพื่นทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายนวเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

64-629

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	งานติดตั้งอุปกรณ์								
	- โคมไฟถนนพร้อมเสาและชุดฐานราก	2	ชุด	-	-	3,500.00	7,000.00	7,000.00	ใช้ของเดิม
	- บ่อพักสาย (HAND HOLE)ขนาดไม่น้อยกว่า 0.4mx0.4m	4	ชุด	180.00	720.00	55.00	220.00	940.00	0
	- PULL BOX (HDG) IP54 ขนาด 150x150x100mm	3	ชุด	445.00	1,335.00	35.00	105.00	1,440.00	
	รวม งานติดตั้งอุปกรณ์				2,055.00		7,325.00	9,380.00	
4.5	งานระบบไฟฟ้าทางเดินเท้าหลังคาคลุม								
	- EMT 1/2"	15	ม.	44.00	660.00	22.00	330.00	990.00	
	- IEC01 2.5mm2	30	ม.	12.00	360.00	7.00	210.00	570.00	
	- Support&Fitting&Accessories	1	ม.	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00	
	- WATER PROOF FIXTURE IP65 W/LED TUBE 8W ขั้ว G13	2	ชุด	1,265.00	2,530.00	115.00	230.00	2,760.00	
	รวม งานระบบไฟฟ้าทางเดินเท้าหลังคาคลุม				3,700.00		815.00	4,515.00	
	รวมงานไฟฟ้า							102,015.00	

## รายการประมาณราคาก่อสร้าง

## โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานพิน ค.ส.ล. และขยายพื้นที่ทาง หน้าสถานพระบรมรูป

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่

ฝ่าย / งาน

ส่วน

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 17

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานตีเส้นจราจร และป้ายจราจร								
	- เส้นจราจร (เส้นทึบแดง, เส้นแนวหยุด, เส้นประ)	79	ตร.ม.	290.00	22,910.00	-	-	22,910.00	๐
	- เส้นจราจร เกาะสี่	74	ตร.ม.	290.00	21,460.00	-	-	21,460.00	
	- ป้ายจราจร	16	ป้าย	1,600.00	25,600.00	100.00	1,600.00	27,200.00	
	- เสายาจราจรเหล็ก Galvanize คัดน้ำหนัก 3" พร้อมฐาน ค.ส.ล.	8	เสา	1,500.00	12,000.00	500.00	4,000.00	16,000.00	
	- ทาสีสะท้อนแสงขอบทาง	1158	เมตร	20.00	23,160.00	5.00	5,790.00	28,950.00	
	<b>รวมงานตีเส้นจราจร และป้ายจราจร</b>							<b>116,520.00</b>	
6	งานदानพื้น ค.ส.ล. บริเวณสระน้ำ								
	ปรับพื้นที่กำจัดวัชพืชลอกโคลนในสระน้ำ	970	ตร.ม.	-	-	15.00	14,550.00	14,550.00	
	ทรายหยาบ	61	ลบ.ม.	397.20	24,229.20	99.00	6,039.00	30,268.20	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube	100	ลบ.ม.	1,819.84	181,984.00	306.00	30,600.00	212,584.00	
	เหล็ก wiremesh 4 มม. @ 0.20 ม.	970	ตร.ม.	24.00	23,280.00	5.00	4,850.00	28,130.00	๐
	<b>รวมงานदानพื้น ค.ส.ล. บริเวณสระน้ำ</b>							<b>285,532.20</b>	

640-624