

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานพื่น ค.ส.ล. และขยายพื่นทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่

ฝ่าย / งาน

ส่วน

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 เดือน

พ.ศ. 2564

64-624

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานลานพื่นค.ส.ล. ถนอมตรงกลาง								
	รั้วรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	90	ม.	-	-	50.00	4,500.00	4,500.00	ขนย้ายเก็บ
	รั้วพื่นไหลถนน ค.ส.ล.	104	ตร.ม.	-	-	70.00	7,280.00	7,280.00	
	รั้วขอบคันทัน	88	ม.	-	-	30.00	2,640.00	2,640.00	
	รั้วเสา ค.ส.ล. กับผนังคอนกรีตกันดิน	80	ตร.ม.	-	-	70.00	5,600.00	5,600.00	
	รั้วบ่อพัก ค.ส.ล.	4	ชุด	-	-	700.00	2,800.00	2,800.00	
	รั้วท่อระบายน้ำ PVC	24	ม.	-	-	60.00	1,440.00	1,440.00	
	รั้วหญ้านวลน้อย	340	ตร.ม.	-	-	5.00	1,700.00	1,700.00	
	ปรับพื่นที่กำจัดวัชพืชลอกโคลนในสระน้ำ	225	ตร.ม.	-	-	15.00	3,375.00	3,375.00	0
	ดินชุด	20	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,500.00	2,500.00	
	หินผุถม	515	ลบ.ม.	187.00	96,305.00	99.00	50,985.00	147,290.00	
	หินคลุก	91	ลบ.ม.	385.00	35,035.00	99.00	9,009.00	44,044.00	
	หิน 3/4	1	ลบ.ม.	337.00	337.00	99.00	99.00	436.00	
	ทรายหยาบ	44	ลบ.ม.	397.20	17,476.80	99.00	4,356.00	21,832.80	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1	ลบ.ม.	1,450.00	1,450.00	306.00	306.00	1,756.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc cube	92	ลบ.ม.	1,967.85	181,042.20	306.00	28,152.00	209,194.20	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube	15	ลบ.ม.	1,819.84	27,297.60	306.00	4,590.00	31,887.60	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานพิน ค.ส.ล. และขยายพื้นที่ทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน

ส่วน

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ไม้แบบ คัด 100 %	80	ตร.ม.	-	-	133.00	10,640.00	10,640.00	
	ไม้แบบ คัด 50 %	40	ตร.ม.	120.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	ตะปู	20	กก.	37.38	747.60	-	-	747.60	
	เหล็ก wiremesh 4 มม. @ 0.20 ม.	1253	ตร.ม.	24.00	30,072.00	5.00	6,265.00	36,337.00	
	เหล็ก RB9	165	กก.	23.15	3,819.75	4.10	676.50	4,496.25	
	เหล็ก DB12	772	กก.	21.90	16,906.80	3.30	2,547.60	19,454.40	
	เหล็ก DB16	576	กก.	21.47	12,366.72	3.30	1,900.80	14,267.52	
	ลวดผูกเหล็ก	47	กก.	40.00	1,880.00	-	-	1,880.00	
	หอยดงรายต่อ	380	ม.	35.00	13,300.00	5.00	1,900.00	15,200.00	
	วางรางระบายน้ำ นำของมหาวิทยาลัยมาใช้	28	ม.	-	-	50.00	1,400.00	1,400.00	
	ขอบคันทัน ค.ส.ล.	25	ม.	210.00	5,250.00	105.00	2,625.00	7,875.00	
	บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 1.00 พร้อมฝาปิด	12	ชุด	2,370.00	28,440.00	800.00	9,600.00	38,040.00	
	ท่อ PVC8" ชั้น 8.5	24	เส้น	2,037.38	48,897.12	800.00	19,200.00	68,097.12	
	ปลุกหญ้าหน่อพร้อมปุ๋ยดิน	80	ตร.ม.	40.00	3,200.00	10.00	800.00	4,000.00	
	รวมงานลานพิน ค.ส.ล. ถนนตรงกลาง							715,510.49	