

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 560,000.-บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มกราคม 2569 เป็นเงิน 484,445.28 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามที่แนบ
 - 6.1 แบบ พร 4
 - 6.2 แบบ พร 5
 - 6.3 แบบ พร 6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และจัดการทรัพย์สิน ประธานกรรมการ
 2. หัวหน้างานอาคารและกายภาพ กรรมการ
 3. นายวุฒินันท์ คำจตุ กรรมการ
 4. นายเชน บุรพาศิริวัฒน์ กรรมการ


รายการประมาณการค่าก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	
แบบเลขที่	17 / 2550	รายการเลขที่
ฝ่าย / งาน		ส่วน
ประมาณการเมื่อวันที่	เดือน มกราคม	พ.ศ. 2569


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน	484,445.28	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	484,445.28	
	(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)		


หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคางาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคา ปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และจัดการทรัพย์สิน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(หัวหน้างานอาคารและกายภาพ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเชน บุรพาศิริวัฒน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวุฒินันท์ คำจตุ)


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ส่วน
โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน	
เจ้าของ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4ก	รวมจำนวน	15 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน มกราคม พ.ศ.	2569


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร	370,059.80			
	วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน				
	รวมงานประเภทงานอาคาร	370,059.80	1.3091	484,445.28	
	เงื่อนไขFactor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
2	ประเภทงานครุภัณฑ์		VAT 7%		
	รวมงานประเภทครุภัณฑ์	-	1.07	-	
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น			484,445.28	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตร.ม.			

หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคางาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัยมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และจัดการทรัพย์สิน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(หัวหน้างานอาคารและกายภาพ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเชน บุรพาศิริวัฒน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาล วิทยาเขตตราง จำนวน 1 งาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตราง
เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตราง
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตราง
แบบเลขที่	ฝ่าย / งาน ส่วน
ประมาณการโดย	เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อและซ่อมแซมสภาพจากการรื้อ ของงานรื้อ-ประตูรั้วเหล็ก								
1.1	งานรื้อ รั้วเหล็ก 1/1,1/2 ขนาด 2.70x1.20ม.	2.00	ชุด	-	-	270.00	540.00	540.00	รื้อกอง
1.2	งานรื้อ รั้วประตูเหล็ก 3 ขนาด 1.10x1.20ม.	1.00	ชุด	-	-	110.00	110.00	110.00	รื้อกอง
1.3	งานรื้อ ผนังเหล็ก 4/1+4/2 ขนาด 22.75x3.05ม.	1.00	ชุด	-	-	2,275.00	2,275.00	2,275.00	รื้อกอง
1.4	งานรื้อ รั้วเหล็ก 5 ขนาด 4.20x1.20ม.	1.00	ชุด	-	-	420.00	420.00	420.00	รื้อกอง
1.5	งานรื้อ รั้วประตูเหล็ก 6,7,8,9,10,12 ขนาด 4.70x1.20ม.	6.00	ชุด	-	-	470.00	2,820.00	2,820.00	รื้อกอง
1.6	งานรื้อ รั้วประตูเหล็ก 11 ขนาด 5.70x1.20ม.	1.00	ชุด	-	-	570.00	570.00	570.00	รื้อกอง
1.7	งานรื้อ รั้วประตูเหล็ก 13 ขนาด 2.20x1.20ม.	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	รื้อกอง
1.8	งานตัดทุก (พื้น,ผนัง)	404.00	ตัว	-	-	5.00	2,020.00	2,020.00	
1.9	งานอุดรูทุก ด้วยPU (พื้น,ผนัง)	404.00	จุด	5.00	2,020.00	5.00	2,020.00	4,040.00	
	รวมงานรื้อและซ่อมแซมสภาพจากการรื้อ ของงานรื้อ-ประตูรั้วเหล็ก							13,015.00	
	รื้อกอง หมายถึง วัสดุที่มีมูลค่า เก็บกองไว้เป็นระเบียบ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ เพื่อเตรียมขายซาก/จำหน่าย								
	รื้อขนไป หมายถึง รื้อขน จัดวางกองเพื่อเตรียมขนทิ้งในลำดับต่อไป								
2	งานติดตั้งย้าย,ปรับปรุง รั้ว-ประตูรั้ว-ผนัง-โครงเหล็ก								
2.1	รั้วเหล็ก 1 ขนาด (2.70+0.85)x1.20ม. ประกอบด้วย	1.00	ชุด						
	- เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 2mm.(+/-) มอก.	0.60	เส้น	440.00	264.00	280.00	168.00	432.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	2.00	เส้น	185.00	370.00	114.00	228.00	598.00	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. SR-24	14.00	กก.	23.22	325.08	14.00	196.00	521.08	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม
	- แผ่นเหล็ก 6"x6" ทน 6mm.(+/-)	3.00	แผ่น	78.00	234.00	26.00	78.00	312.00	
	- พุกตะปู 8mmx70มม.	14.00	ตัว	15.00	210.00	-	-	210.00	
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี 1 ส่วน	6.50	ตร.ม.	50.00	325.00	-	-	325.00	
	- สีย้อมน้ำอีพ็อกซี 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	6.50	ตร.ม.	62.50	406.25	39.00	253.50	659.75	ค่าแรงรวมพอรองพื้น

0117

4/17

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ส่วน

ฝ่าย / งาน

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รายการเลขที่

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้ง รั้วเหล็ก 1/1	1.00	ชุด	-	-	270.00	270.00	270.00	
	- ค่าแรงตัดแผ่นเหล็กของเดิม	2.00	แผ่น	-	-	30.00	60.00	60.00	
	*ค่าแรงรวมลาวเชื่อม *ทาสีรองพื้น สีทับหน้า ทั้งเหล็กเก่า-เหล็กใหม่	1.00	งาน						
2.2	รั้วเหล็กของใหม่ 2 ขนาด(2.47+6.08)x1.20m. ประกอบด้วย	3.50	เส้น	440.00	1,540.00	280.00	980.00	2,520.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 2mm.(+/-) มอก.	21.50	เส้น	185.00	3,977.50	114.00	2,451.00	6,428.50	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	9.00	แผ่น	78.00	702.00	26.00	234.00	936.00	
	- แผ่นเหล็ก 6"x6" ทน 6mm.(+/-)	18.00	ตัว	15.00	270.00	-	-	270.00	
	- ทุกตะปู 8mm.x70mm.	17.50	ตร.ม.	50.00	875.00	-	-	875.00	
	- สีรองพื้นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	17.50	ตร.ม.	62.50	1,093.75	39.00	682.50	1,776.25	ค่าแรงรวมทารองพื้น
	- สีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)								
	*ค่าแรงรวมลาวเชื่อม *ทาสีรองพื้น สีทับหน้า ทั้งเหล็กเก่า-เหล็กใหม่								
2.3	รั้วเหล็กของใหม่ 3 ขนาด2.80x1.40m.	1.00	งาน						
	และ รั้วประตูเหล็กเดิม3 ขนาด1.05x1.20m. ประกอบด้วย								
	- เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 2mm.(+/-) มอก.	2.50	เส้น	440.00	1,100.00	280.00	700.00	1,800.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	7.50	เส้น	185.00	1,387.50	114.00	855.00	2,242.50	
	- แผ่นเหล็ก 6"x6" ทน 6mm.(+/-)	2.00	แผ่น	78.00	156.00	26.00	52.00	208.00	
	- ทุกตะปู 8mm.x70mm.	6.00	ตัว	15.00	90.00	-	-	90.00	
	- สีรองพื้นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	9.50	ตร.ม.	50.00	475.00	-	-	475.00	
	- สีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	9.50	ตร.ม.	62.50	593.75	39.00	370.50	964.25	ค่าแรงรวมทารองพื้น
	- ค่าแรงติดตั้ง รั้วประตูเหล็กเดิม3	1.00	ชุด	-	-	105.00	105.00	105.00	
	- ค่าแรงตัดแผ่นเหล็กของเดิม	2.00	แผ่น	-	-	30.00	60.00	60.00	

0117

5/17

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน

ประมาณการโดย เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.6	รั้ว/ประตูรั้วเหล็ก 6,7,8,9 ขนาด4.70x1.20m. ประกอบด้วย	4.00	ชุด						
	- เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 2mm.(+/-) มอก.	0.20	เส้น	440.00	88.00	280.00	56.00	144.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	2.50	เส้น	185.00	462.50	114.00	285.00	747.50	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. SR-24	15.00	เส้น	113.50	1,702.50	49.90	748.50	2,451.00	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. SR-24	73.00	กก.	23.22	1,695.06	14.00	1,022.00	2,717.06	ค่าแรงรวมลาดเชื่อม
	- แผ่นเหล็ก 6"x6" ทน 6mm.(+/-)	16.00	แผ่น	78.00	1,248.00	26.00	416.00	1,664.00	
	- ทุกตะปู 8mm.x70mm.	64.00	ตัว	15.00	960.00	-	-	960.00	
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	40.50	ตร.ม.	50.00	2,025.00	-	-	2,025.00	
	- สีสันพ่นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	40.50	ตร.ม.	62.50	2,531.25	39.00	1,579.50	4,110.75	ค่าแรงรวมทาสีพื้น
	- ค่าแรงติดตั้ง รั้ว/ประตูรั้วเหล็ก 6,7,8,9	4.00	ชุด	-	-	470.00	1,880.00	1,880.00	
2.7	- ค่าแรงติดตั้งแผ่นเหล็กของเดิม	16.00	แผ่น	-	-	30.00	480.00	480.00	
	*ค่าแรงรวมลาดเชื่อม *ทาสีรองพื้น สีทับหน้า ทั้งเหล็กเก่า-เหล็กใหม่								
	รั้ว/ประตูรั้วเหล็ก 10 ขนาด4.70x1.20m. ประกอบด้วย	4.00	ชุด						
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	0.60	เส้น	185.00	111.00	114.00	68.40	179.40	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. SR-24	18.50	กก.	23.22	429.57	14.00	259.00	688.57	ค่าแรงรวมลาดเชื่อม
	- ทุกตะปู 8mm.x70mm.	16.00	ตัว	15.00	240.00	-	-	240.00	
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	7.00	ตร.ม.	50.00	350.00	-	-	350.00	
	- สีสันพ่นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	7.00	ตร.ม.	62.50	437.50	39.00	273.00	710.50	ค่าแรงรวมทาสีพื้น
	- ค่าแรงติดตั้ง รั้ว/ประตูรั้วเหล็ก 10	1.00	ชุด	-	-	470.00	470.00	470.00	
	*ค่าแรงรวมลาดเชื่อม *ทาสีรองพื้น สีทับหน้า ทั้งเหล็กเก่า-เหล็กใหม่								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน

ประมาณการโดย เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	รั้ว/ประตูรั้วเหล็กเดิม 11 ขนาด5.7x1.20ม.	1.00	งาน						
	รั้ว/รั้วประตูเหล็กเดิม 13 ขนาด2.20x1.20ม.								
	และ รั้วประตูเหล็กของใหม่ 14 ขนาด0.75x1.20ม. ประกอบด้วย								
	รั้ว/ประตูรั้วเหล็กเดิม 11								
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	1.00	เส้น	185.00	185.00	114.00	114.00	299.00	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. SR-24	22.50	กก.	23.22	522.45	14.00	315.00	837.45	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม
	- พุกตะปู 8มม.x70มม.	12.00	ตัว	15.00	180.00	-	-	180.00	
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	8.50	ตร.ม.	50.00	425.00	-	-	425.00	
	- สีสันพ่นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	8.50	ตร.ม.	62.50	531.25	39.00	331.50	862.75	ค่าแรงรวมทาสีพ่น
	รั้ว/ประตูรั้วเหล็กเดิม 13								
	- เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 2mm.(+/-) มอก.	0.10	เส้น	440.00	44.00	280.00	28.00	72.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	0.10	เส้น	185.00	18.50	114.00	11.40	29.90	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. SR-24	9.00	กก.	23.22	208.98	14.00	126.00	334.98	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม
	- แผ่นเหล็ก 6"x6" ทน 6มม.(+/-)	2.00	แผ่น	78.00	156.00	26.00	52.00	208.00	
	- พุกตะปู 8มม.x70มม.	12.00	ตัว	15.00	180.00	-	-	180.00	
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	4.00	ตร.ม.	50.00	200.00	-	-	200.00	
	- สีสันพ่นอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	4.00	ตร.ม.	62.50	250.00	39.00	156.00	406.00	ค่าแรงรวมทาสีพ่น
	- ค่าแรงติดตั้ง รั้ว/ประตูรั้วเหล็ก 13	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	
	- ค่าแรงตัดแผ่นเหล็กของเดิม	4.00	แผ่น	-	-	30.00	120.00	120.00	

0.54

17/

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เจ้าชองโครงการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
แบบเลขที่	ฝ่าย / งาน
ประมาณการโดย	เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	รับประตูเหล็กของใหม่ 14 ขนาด0.75x1.20ม.								
	- เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 2mm.(+/-) มอก.	1.00	เส้น	440.00	440.00	280.00	280.00	720.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	1.50	เส้น	185.00	277.50	114.00	171.00	448.50	
	- แผ่นเหล็ก 6"x6" ทน 6mm.(+/-)	2.00	แผ่น	78.00	156.00	26.00	52.00	208.00	
	- ทุกตะปู 8mm.x70มม.	4.00	ตัว	15.00	60.00	-	-	60.00	
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	2.50	ตร.ม.	50.00	125.00	-	-	125.00	
	- สีสับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	2.50	ตร.ม.	62.50	156.25	39.00	97.50	253.75	ค่าแรงรวมทราองพัน
	*ค่าแรงรวมลาวดเชื่อม *ทาสีรองพื้น สีทับหน้า ทั้งเหล็กเก่า-เหล็กใหม่								
	รับเหล็กของใหม่ 15 ขนาด 2.00x1.20ม.ประกอบด้วย	1.00	ชุด						
	- เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 2mm.(+/-) มอก.	1.50	เส้น	440.00	660.00	280.00	420.00	1,080.00	
- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	4.50	เส้น	185.00	832.50	114.00	513.00	1,345.50		
- แผ่นเหล็ก 6"x6" ทน 6mm.(+/-)	6.00	แผ่น	78.00	468.00	26.00	156.00	624.00		
- ทุกตะปู 8mm.x70มม.	12.00	ตัว	15.00	180.00	-	-	180.00		
- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	5.00	ตร.ม.	50.00	250.00	-	-	250.00		
- สีสับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	5.00	ตร.ม.	62.50	312.50	39.00	195.00	507.50	ค่าแรงรวมทราองพัน	
*ค่าแรงรวมลาวดเชื่อม *ทาสีรองพื้น สีทับหน้า ทั้งเหล็กเก่า-เหล็กใหม่									
2.10	ผนังเหล็ก16 ไมยัย ขนาด 4.70x3.05ม.ประกอบด้วย	1.00	งาน						
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	10.00	เส้น	185.00	1,850.00	114.00	1,140.00	2,990.00	
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	15.50	ตร.ม.	50.00	775.00	-	-	775.00	
	- สีสับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	15.50	ตร.ม.	62.50	968.75	39.00	604.50	1,573.25	ค่าแรงรวมทราองพัน
	*ค่าแรงรวมลาวดเชื่อม *ทาสีรองพื้น สีทับหน้า ทั้งเหล็กเก่า-เหล็กใหม่								

01/7

9/17

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน

ประมาณการโดย เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.11	ผนังเหล็ก 17 ไม่น้ำย ขนาด 5.70x3.05m. ประกอบด้วย	1.00	งาน						
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	12.50	เส้น	185.00	2,312.50	114.00	1,425.00	3,737.50	
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	19.00	ตร.ม.	50.00	950.00	-	-	950.00	
	- สีสับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	19.00	ตร.ม.	62.50	1,187.50	39.00	741.00	1,928.50	ค่าแรงรวมทากรองพื้น
	*ค่าแรงรวมลวดเชื่อม *ทาสีรองพื้น สีทับหน้า ทั้งเหล็กเก่า-เหล็กใหม่								
2.12	รั้วเหล็กเดิม 18 และ 19 ไม่น้ำย ขนาด 2.70x1.20m. ประกอบด้วย	2.00	ชุด						
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	1.50	เส้น	185.00	277.50	114.00	171.00	448.50	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. SR-24	21.00	กก.	23.22	487.62	14.00	294.00	781.62	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	11.00	ตร.ม.	50.00	550.00	-	-	550.00	
	- สีสับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	11.00	ตร.ม.	62.50	687.50	39.00	429.00	1,116.50	ค่าแรงรวมทากรองพื้น
	*ค่าแรงรวมลวดเชื่อม *ทาสีรองพื้น สีทับหน้า ทั้งเหล็กเก่า-เหล็กใหม่								
2.13	รั้วประตูรั้วเหล็กเดิม 20 ไม่น้ำย ขนาด 2.35x1.20m.	1.00	ชุด						
	- เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.6mm.(+/-) มอก.	0.10	เส้น	185.00	18.50	114.00	11.40	29.90	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. SR-24	10.00	กก.	23.22	232.20	14.00	140.00	372.20	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	4.00	ตร.ม.	50.00	200.00	-	-	200.00	
	- สีสับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	4.00	ตร.ม.	62.50	250.00	39.00	156.00	406.00	ค่าแรงรวมทากรองพื้น
	*ค่าแรงรวมลวดเชื่อม *ทาสีรองพื้น สีทับหน้า ทั้งเหล็กเก่า-เหล็กใหม่								
2.14	โครงสร้างเหล็ก 21 และ 22 ของเดิม ไม่น้ำย ขนาด 2.80x10.30m.	2.00	ชุด						
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	25.50	ตร.ม.	50.00	1,275.00	-	-	1,275.00	
	- สีสับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	25.50	ตร.ม.	62.50	1,593.75	39.00	994.50	2,588.25	ค่าแรงรวมทากรองพื้น
	- ชัดสนิมเพลาฐานเสาพร้อมซ่อมแซม	4.00	จุด	300.00	1,200.00	150.00	600.00	1,800.00	

๐๗

๑๐/๗

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ฝ่าย / งาน ส่วน
รายการเลขที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.15	โครงเหล็ก 23และ24 ของเดิมไม่ย้าย	2.00	ชุด						
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	61.00	ตร.ม.	50.00	3,050.00	-	-	3,050.00	
	- สีทับหน้าอีพ็อกซี่ 2 ส่วน สำหรับงานภายใน (Part A+B)	61.00	ตร.ม.	62.50	3,812.50	39.00	2,379.00	6,191.50	ค่าแรงรวมทากรองพื้น
	- วัสดุเสริมเพลาฐานเสา	54.00	จุด	-	-	60.00	3,240.00	3,240.00	
	รวมงานติดตั้ง,ย้าย,ปรับปรุง รั้ว-ประตูรั้ว-ผนัง-โครงเหล็ก							116,396.96	
3	งานหลังคา,ซ่อมแซมหลังคาและท่อระบายน้ำฝน								
3.1	งานติดตั้งที่ยึดแป และซ่อม-เปลี่ยนแผ่นหลังคากระเบื้องลอนคู่								
	- เหล็กเหล็กยึดแป ข้อ้อย ขนาด 12 มม. SD-40	476.00	กก.	21.99	10,467.24	14.00	6,664.00	17,131.24	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม
	- สกรูพ่นกันสนิมแห้งเร็ว ระบบอีพ็อกซี่ 1 ส่วน	32.50	ตร.ม.	50.00	1,625.00	15.00	487.50	2,112.50	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาดกว้างยาวตามเดิม	107.00	แผ่น	64.50	6,901.50	27.00	2,889.00	9,790.50	
	หน้าไม่น้อยกว่า 4มม.								
	- ครอบสันตะเฒ	15.00	แผ่น	49.00	735.00	30.00	450.00	1,185.00	
	- งานร้อยแผ่นกระเบื้องเดิม และครอบปลั๊กเดิม	101.00	แผ่น	-	-	16.00	1,616.00	1,616.00	ร้อยขโมย
	- งานตอกแต่งแผ่นกระเบื้อง(รอบแผ่นที่เปลี่ยน)	134.00	แผ่น	-	-	15.00	2,010.00	2,010.00	
	- ตะขอยึดแผ่นกระเบื้อง	244.00	ตัว	7.00	1,708.00	-	-	1,708.00	
	- ยิงPUอุดใต้กระเบื้อง ตำแหน่งรูตะขอป.	89.00	เมตร	25.00	2,225.00	20.00	1,780.00	4,005.00	
	- คำนวณงานเชื่อมที่ยึดแป,เปลี่ยนแผ่นหลังคา	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	

014

1/1

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 1 งาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	เจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
สถานที่ก่อสร้าง	รายการเลขที่	ฝ่าย / งาน ส่วน
แบบเลขที่	เดือน	มกราคม พ.ศ. 2569
ประมาณการโดย	เมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานทากันซึม								
	- งานฉีคล้างพื้น	10.00	ตร.ม.	-	-	10.00	100.00	100.00	
	- ทาซีเมนต์กันซึม รองพื้นด้วย PU 1 ครั้ง ทับหน้าด้วย PU 2 ครั้ง (ฉีคล้างก่อนทา)	10.00	ตร.ม.	590.00	5,900.00	100.00	1,000.00	6,900.00	
	- ซ่อมครอบบนผนัง+ยิงPUอุดกั้นน้ำฝนรั่ว	6.00	ม.	100.00	600.00	100.00	600.00	1,200.00	
	- ยิงPUอุดขอบท่อระบายน้ำฝน หลังห้องชมรม2	1.00	งาน	50.00	50.00	20.00	20.00	70.00	
3.3	งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝน หลังห้องชมรม5								
	- ท่อPVC 4" ชั้น5	2.00	เส้น	580.00	1,160.00	400.00	800.00	1,960.00	
	- ครอบปิดPVC 6" บาง	2.00	ตัว	190.00	380.00	57.00	114.00	494.00	
	- ช่องงอPVC90 4" บาง	6.00	ตัว	117.00	702.00	35.00	210.00	912.00	
	- งานสกัดผนัง และนำข้อต่อ3ทางที่ชำรุดออก	2.00	จุด	-	-	750.00	1,500.00	1,500.00	
	- ติดตั้งSuprotyท่อ	2.00	จุด	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00	
	- ทาสีท่อPVC และจุดสกัดท่อ ใช้สีน้ำอะคริลิก คุณภาพ15ปี	1.00	งาน	500.00	500.00	300.00	300.00	800.00	
3.4	งานทาสี (ทาสีขอบคาน Line A0)								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก คุณภาพสี 15 ปี (ฉีคล้างก่อนทา)	18.00	ตร.ม.	80.00	1,440.00	35.00	630.00	2,070.00	
	รวมงานหลังคา, ซ่อมแซมหลังคาและท่อระบายน้ำฝน							73,564.24	

01/9

12/19

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ฝ่าย / งาน ส่วน

รายการเลขที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง-ผู้พิการ								
5.1	- ห้องน้ำผู้พิการ								
	กระเบื้องปูพลาสติก	1.00	ชิ้น	158.00	158.00	72.00	72.00	230.00	
	ชั้นวางของ พลาสติก	1.00	ชิ้น	60.00	60.00	72.00	72.00	132.00	
	ราวแขวนผ้า พลาสติก	1.00	ชิ้น	60.00	60.00	72.00	72.00	132.00	
	สต็อกวาล์วโครเมียม แบบ 2 ทาง	1.00	ชิ้น	148.00	148.00	36.00	36.00	184.00	
	ค่าแรง ถอด-ประกอบ-ทำความสะอาด กระปุกน้ำทิ้ง	1.00	จุด	-	-	250.00	250.00	250.00	
	อ่างล้างหน้า และอัดแรงดันน้ำที่อ่างล้างหน้า								
	งานทำความสะอาดห้องน้ำผู้พิการ	1.00	งาน	-	-	150.00	150.00	150.00	
5.2	- ห้องน้ำชาย								
	โถส้วมFT (สุญญากาศในตัว)	3.00	ชิ้น	2,580.00	7,740.00	461.00	1,383.00	9,123.00	
	ก๊อกอ่างล้างหน้าน้ำเย็น	1.00	ชิ้น	198.00	198.00	70.00	70.00	268.00	
	ชุดฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พลาสติก สีโครเมียม	1.00	ชิ้น	245.00	245.00	72.00	72.00	317.00	
	วาล์วฝักบัว	1.00	ชิ้น	218.00	218.00	36.00	36.00	254.00	
	สายชำระ สแตนเลส	1.00	ชิ้น	328.00	328.00	36.00	36.00	364.00	
	ตะขอแขวนผ้า สแตนเลส304	4.00	ชิ้น	68.00	272.00	70.00	280.00	552.00	
	ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย	4.00	ชิ้น	768.00	3,072.00	170.00	680.00	3,752.00	
	ค่าแรง ถอด-ประกอบ-ทำความสะอาด กระปุกน้ำทิ้ง	4.00	จุด	-	-	250.00	1,000.00	1,000.00	
	โถปัสสาวะชาย และอัดแรงดันน้ำที่อ่างล้างหน้า								
	ค่าแรง ถอด-ประกอบ-ทำความสะอาด กระปุกน้ำทิ้ง	4.00	จุด	-	-	250.00	1,000.00	1,000.00	
	อ่างล้างหน้า และอัดแรงดันน้ำที่อ่างล้างหน้า								
	ค่าแรงร้อยและติดตั้งก๊อป์ ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชิ้น	-	-	165.00	165.00	165.00	
	งานร้อยผนังกระเบื้องเซรามิค	9.00	ตร.ม.	-	-	36.00	324.00	324.00	รื้อออก
	ค่าแรงกรีต-สกัด ปูนทรายเดิมออก	9.00	ตร.ม.	-	-	100.00	900.00	900.00	
	บุกระเบื้องเซรามิค 24"x24" ของใหม่สีเทียบเคียง	0.50	ตร.ม.	402.00	201.00	196.00	98.00	299.00	

0117

14/17

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน

เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ส่วน

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กาวซีเมนต์สำหรับงานบุกระเบื้องผนัง	9.00	ตร.ม.	120.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	คิ้วPVCของใหม่	2.00	เส้น	123.00	246.00	40.00	80.00	326.00	
	งานทำความสะอาดห้องน้ำชาย	1.00	งาน	-	-	580.00	580.00	580.00	
5.3	- ห้องน้ำหญิง								
	โถส้วมFT (สุขภัณฑ์ชนิดเดียว)	3.00	ชิ้น	2,580.00	7,740.00	461.00	1,383.00	9,123.00	
	ชุดฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน พลาสติก สีโครเมียม	1.00	ชิ้น	245.00	245.00	72.00	72.00	317.00	
	วาล์วฝักบัว	1.00	ชิ้น	218.00	218.00	36.00	36.00	254.00	
	ตะขอแขวนผ้า สเตนเลส304	4.00	ชิ้น	68.00	272.00	70.00	280.00	552.00	
	ค่าแรง ถอด-ประกอบ-ทำความสะอาด กระปุกน้ำทิ้ง	4.00	จุด	-	-	250.00	1,000.00	1,000.00	
	อ่างล้างหน้า และอัตโนมัติ น้ำทิ้ง								
	งานร้อยผนังกระเบื้องเซรามิค	4.00	ตร.ม.	-	-	36.00	144.00	144.00	รื้อกอง
	ค่าแรงกรีด-สกัด ปูนทรายเดิมออก	4.00	ตร.ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	
	บุกระเบื้องเซรามิค 24"x24" ของใหม่สีเทียบเคียง	1.20	ตร.ม.	402.00	482.40	196.00	235.20	717.60	
	กาวซีเมนต์สำหรับงานบุกระเบื้องผนัง	4.00	ตร.ม.	120.00	480.00	-	-	480.00	
	งานหล่อลื่นแก้ไขประตูดีด	1.00	งาน	-	-	70.00	70.00	70.00	
	งานทำความสะอาดห้องน้ำหญิง	1.00	งาน	-	-	380.00	380.00	380.00	
	รวมงานซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง-ผู้พิการ				23,037.40		10,704.20	34,819.60	

0119

15/14

รายการประเมินราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร วิทยาเขตตรัง จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน

ประเภทการโดย เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอื่นๆ								
6.1	- งานซ่อมแซมห้องประชุม	4.50	ตร.ม.	-	-	41.00	184.50	184.50	ร้อนไป
	ร้อนผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน	13.50	เมตร	-	-	30.00	405.00	405.00	
	งานกรัดผนังก่อนรื้อ	2.00	ชุด	2,700.00	5,400.00	900.00	1,800.00	7,200.00	
	ช่องแสงกระจก (ห้องประชุม)	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	1,000.00	3,000.00	18,000.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม-กระจก (ห้องประชุม)	1.00	ชุด	469.00	469.00	100.00	100.00	569.00	
	ลูกบิดประตูสเตนเลส 304 (ห้องประชุม)	8.50	ตร.ม.	-	-	30.00	255.00	255.00	
	ทำความสะอาดประตู/ผนังกระจก (ห้องประชุม)	36.00	ตร.ม.	80.00	2,880.00	35.00	1,260.00	4,140.00	
	ผนังภายในทาสีน้ำอะคริลิก คุณภาพดี 15 ปี (ห้องประชุม)	15.00	ตร.ม.	80.00	1,200.00	65.00	975.00	2,175.00	
	ผนังภายนอกทาสีน้ำอะคริลิก คุณภาพดี 15 ปี ซัดฟิล์ม								
	สีเก่าก่อนทา (ห้องประชุม)								
6.2	- ซ่อมเคาน์เตอร์ภายในห้องชมรม	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	ซ่อมแซมเคาน์เตอร์ PVC ที่หลุด/ชำรุด อุดปิดด้วยPU	42.00	ตร.ม.	50.00	2,100.00	70.00	2,940.00	5,040.00	
	ยาแนวร่องกระเบื้องที่หลุดล่อน	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	งานซ่อมแซมกระเบื้องเคาน์เตอร์ที่หลุด								
6.3	- ซ่อมเคาน์เตอร์ภายนอกห้องชมรม (เคาน์เตอร์หลังห้อง)	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	600.00	600.00	2,600.00	
	ซ่อมแซมเคาน์เตอร์ PVC ที่หลุด/ชำรุด อุดปิดด้วยPU	42.00	ตร.ม.	50.00	2,100.00	70.00	2,940.00	5,040.00	
	ยาแนวร่องกระเบื้องที่หลุดล่อน	111.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,220.00	2,220.00	
	ฉีดล้าง-ทำความสะอาด พื้นเคาน์เตอร์ ผนังบนและใต้เคาน์เตอร์	4.00	ตัว	368.00	1,472.00	70.00	280.00	1,752.00	
	ก๊อกล้างงาน สเตนเลส304								

๐1๓

๑/๒

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาล โรงพยาบาล 1 งาน

เจ้าของโครงการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สถานที่ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่
ฝ่าย / งาน ส่วน

ประมาณการโดย
เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.4	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างห้องน้ำชาย) ร้อยละ ส.ส.ที่ทรุด แดกร้าว (20.50 ตร.ม.) ดินถม อัดดินแน่นด้วยเครื่องตบ ทรายหยาบปรับระดับ ไม้แบบ เหล็กไวรเมท ขนาด 0.20x0.20 ทน 4 มม. คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. Cubic งานตักแต่งหน้าผิวคอนกรีต งานป่นคอนกรีต 7วัน	20.50 14.00 1.50 1.00 23.00 2.50 20.50 1.00	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ตร.ม. งาน	- 200.00 630.00 200.00 30.00 2,191.00 -	- 2,800.00 945.00 200.00 690.00 5,477.50 -	72.00 212.00 212.00 163.00 6.00 421.00 15.00 717.00	1,476.00 2,968.00 318.00 163.00 138.00 1,052.50 307.50 717.00	1,476.00 5,768.00 1,263.00 363.00 828.00 6,530.00 307.50 717.00	ชนจากกองโกลดาคาร ชนจากกองโกลดาคาร
6.5	- งานซ่อมแซมอื่นๆ ซ่อมแซมฝ้าเพดานฉาบเรียบ (กรีต, รื้อ, รองพื้นด้วยน้ำยา ประสานคอนกรีต, ฉาบปูนขัดมัน) หล่อลื่นประตูบานเหล็ก (บานพับ, ลูกบิด) (ห้องชมรม) รวมงานปรับปรุง-ซ่อมแซมอื่นๆ รื้อกอง หมายถึง วัสดุที่มีมูลค่า เก็บกองไว้เป็นระเบียบ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ เพื่อเตรียมขายซาก/จำหน่าย รื้อขนไป หมายถึง รื้อขน จัดวางกองเพื่อเตรียมขนทิ้งในลำดับต่อไป	8.00 12.00	ตร.ม. ชุด	120.00 -	960.00 -	119.00 70.00	952.00 840.00	1,912.00 840.00 74,785.00	
7	งานฉีดล้างทำความสะอาดพื้น	2,268	ตร.ม.	-	-	7.00	15,876.00	15,876.00	
7.1	พื้นภายในอาคารและบริเวณพื้นที่อาคาร ฉีดล้าง ขัดถูพื้น โดยใช้ไน้ยาล้างพื้น เก็บกวาดเศษตะกอนทิ้ง รวมงานฉีดล้างทำความสะอาดพื้น							15,876.00	

410

17/17