

รายละเอียดขอบเขตงาน

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พัสดุกลางกรตีกDและตีกE

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1. ระยะและขนาดที่แสดงในแบบก่อสร้างทั้งหมดจะต้องถูกปรับให้เข้ากับสถานที่ก่อสร้างจริงก่อนทำการก่อสร้าง ห้ามวัดขนาดจากแบบโดยเด็ดขาด
2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานก่อนดำเนินการก่อสร้าง
3. ผู้รับจ้างต้องมีผู้ควบคุมงานตลอดการทำงาน ควบคุมงานตามกฎหมายวิชาชีพ
4. ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการก่อสร้าง
5. ผู้รับจ้างต้องจัดทำshop drawing ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตำแหน่ง-ระยะ-ระดับ ส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนลงมือปฏิบัติงาน
6. ผู้รับจ้างต้องนำช่างปฏิบัติงานที่ชำนาญงานในด้านต่างๆมาปฏิบัติงานก่อสร้าง
7. การขอเทียบเท่าวัสดุ เทียบเท่าทั้งด้านคุณภาพและราคา
8. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุภายในประเทศไม่น้อยกว่า60% และใช้เหล็กภายในประเทศไม่น้อยกว่า90%
9. มิให้ผู้รับจ้างตั้งแคมป์คนงานพักค้างคืนในมหาวิทยาลัย
10. ผู้รับจ้างต้องจัดหาน้ำประปาไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเอง
11. เศษวัสดุ หรือเศษขยะทั้งหลายที่เหลือจากการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างนำไปทิ้งนอกมหาวิทยาลัย
12. ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาด ของสถานที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการทำงาน
13. รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด หากรูปแบบไม่ชัดเจนให้ปฏิบัติงานตามหลักของวิชาช่างที่ดีและอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานพิจารณา
14. เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างเก็บกวาดเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และซ่อมแซมความเสียหายอื่นๆใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย