

รายละเอียดขอบเขตงาน
ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารกีฬาในร่ม ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ดังนี้

.....

ขอบเขตงาน

งานผิวพื้น คสล. ผิวทา EPOXY บริเวณภายในรอบสนามของเดิม

1. งานขัดผิวเตรียมพื้นพร้อมทำความสะอาด
2. งานลงรองพื้น (Primer) เพื่อการยึดเกาะ ทิ้งให้แห้ง 12 ชม
3. งานปรับผิว (Motar) เพิ่มความแข็งแรง ทิ้งแห้ง 12 ชม. แล้วขัด
4. งานปรับผิว (Putty) ปิดรูอากาศ ทิ้งแห้ง 12 ชม. แล้วขัด
5. งานเคลือบผิว (Epoxy Self) รอแห้ง 24 ชม. ใช้งาน

งานติดตั้งผนัง METAL SHEET

1. งานขัดสนิมลอกสีโครงสร้างเหล็กของเดิม ด้านใน 3 ด้าน
2. งานทาสีกันสนิม 3 รอบ ด้านใน 3 ด้าน
3. เสริมเหล็กโครงสร้างระบายนํ้าพร้อมทาสีกันสนิม 3 รอบ ก่อนติดตั้ง
4. ติดตั้งผนัง METAL SHEET ความหนา 0.42 มม. รวมชั้นเคลือบ หนา 0.47 มม. AZ 150

งานสีน้ำอะคริลิก

ผู้รับจ้างจะต้องรองพื้น 1 ครั้ง และทึบหน้าด้วยสีจริง 2 ครั้ง ผลิตภัณฑ์ TOA , BEGER , JOTUN หรือเทียบเท่า ประสิทธิภาพสีทนทาน 15 ปี.

เงื่อนไขในการดำเนินงาน

1. ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติวัสดุก่อนการดำเนินงาน
2. การขอเทียบเท่าวัสดุ เทียบเท่าทั้งด้านคุณภาพและราคา
3. หากมีปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการทำงานให้แจ้งปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการดำเนินงาน ห้ามกระทำโดยพลการโดยเด็ดขาด
4. รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด หากรูปแบบไม่ชัดเจนให้ปฏิบัติตามหลักของวิชาช่างที่ดีและอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานพิจารณา
5. เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างเก็บกวาดเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และซ่อมแซมความเสียหายอื่นๆ ใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย