

รายละเอียดวงงานและวงเงิน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึก D และตึก E
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

งวดที่ 1 จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. ส่งแผนงานก่อสร้าง,ส่งแผนการใช้วัสดุภายในประเทศตามระเบียบงานพัสดุ ,ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติตามสัญญา
 2. ฉีดล้างระเบียงดาดฟ้า ,อุดกันซึมขอบท่อระบายน้ำ ,ปรับระดับปูนทรายผสมน้ำยากันซึมเสริมเหล็กลาดตาข่าย อาคารที่พักบุคลากรตึกDและตึกE แล้วเสร็จ
 3. งานซ่อม-ปรับปรุง ชั้น5 อาคารที่พักบุคลากรตึกE จำนวน2ห้องพัก คือห้องE151และห้องE152 รวมถึงฝ้าเพดานโถงบันไดระหว่างห้องE351กับห้องE352 ตามรูปแบบแล้วเสร็จทั้งหมด
 4. งานร้อยถนนโคมไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าดาวนัลไลท์ อาคารที่พักบุคลากรตึกDและอาคารที่พักบุคลากรตึกE ตามรูปแบบแล้วเสร็จทั้งหมด
 5. งานร้อยถนนและติดตั้ง EMERGENCY LIGHT อาคารที่พักบุคลากรตึกDและอาคารที่พักบุคลากรตึกE รวมจำนวน 12 ชุด แล้วเสร็จครบถ้วน
- ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 45 วัน(นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

งวดที่ 2 จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 35.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1. งานปรับปรุง-ซ่อมแซมชั้นหลังคา อาคารที่พักบุคลากรตึกE แล้วเสร็จ
 - งานร้อยกระเบื้องลอนคู่ แล้วเสร็จ
 - งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคาเดิม จำนวน1เที่ยว แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งแผ่นหลังคา METALSHEET พร้อม FLASHING แล้วเสร็จ
 - งานร้อยและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของเดิม แล้วเสร็จ
 2. ดำเนินการซ่อมแซม-ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากรตึกEครบถ้วน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
 3. ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ของอาคารที่พักบุคลากรตึกEให้มีสภาพเหมาะสม
 4. ทำการเก็บกวาดเศษวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากพื้นที่อาคารที่พักบุคลากรตึกEให้เรียบร้อย
- ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 60 วัน(นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)

/งวดที่ 3 ...

งวดที่3 จ่ายเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 45.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- 1.งานปรับปรุง-ซ่อมแซมชั้นหลังคา อาคารที่พักบุคลากรตึกD แล้วเสร็จ
 - งานรื้อกระเบื้องลอนคู่ แล้วเสร็จ
 - งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคาเดิม จำนวน1เที่ยว แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งแผ่นหลังคา METALSHEET พร้อม FLASHING แล้วเสร็จ
 - งานรื้อและติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าของเดิม แล้วเสร็จ
2. ดำเนินการซ่อมแซม-ปรับปรุงอาคารที่พักบุคลากรตึกDครบถ้วน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
3. ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ของอาคารที่พักบุคลากรตึกDให้มี

สภาพเหมาะสม

4. ปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุที่เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 75 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้ง)