

งวดงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

- งวดที่ 1. จ่ายเป็นจำนวนเงิน 15 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมออกและขนทิ้ง และเคลียร์พื้นที่พร้อมทำการก่อสร้างตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - วางผังบริเวณก่อสร้างตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - งานรื้อถอนสิ่งกีดขวางและเคลียร์พื้นที่ , ขุดดินฐานราก หรือตอกเสาเข็มตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - จัดส่ง Shop Drawing งานโครงสร้างและงานระบบที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ
- ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา
- งวดที่ 2. จ่ายเป็นจำนวนเงิน 20 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- เทคอนกรีตฐานราก, เสาตอม่อ เทคานคอดินและเทพื้นห้องน้ำตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - งานวางถ้งบ้ำบัตตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งราวสแตนเลสตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา
- งวดที่ 3. จ่ายเป็นจำนวนเงิน 20 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- งานเทเสา ก่ออิฐ วางท่อระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคาตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - เททางลาด และถนนตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - จัดส่ง Shop Drawing งานสถาปัตยกรรมและระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา
- งวดที่ 4. จ่ายเป็นจำนวนเงิน 25 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- ฉาบปูน ปูกระเบื้องตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ และราวจับตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งฝ้าเพดานตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา
- งวดที่ 5. จ่ายเป็นจำนวนเงิน 20 % ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
- ติดตั้งดวงโคม สวิตซ์ และปลั๊กไฟตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - ทาสีตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งเทปกั้นลิ้น และป้ายสัญลักษณ์ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
 - ทำความสะอาด เคลียร์พื้นที่ แล้วเสร็จ
 - ทดสอบระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
 - ส่งแบบ As built Drawing แล้วเสร็จ
- ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 240 วัน (นับจากวันเริ่มสัญญา)