

รายละเอียดวงงานและวงเงินของงานก่อสร้างปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล.
และขยายพื้นที่ทางหน้าลานพระบรมรูปฯ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา / 3-30

งวดที่1 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 35.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ส่งแผนงานการโครงการก่อสร้าง
- ส่ง Shop Drawing ลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นที่ทางหน้าลานพระบรมรูปฯ งานลานพื้นค.ส.ล. ถนนตรงกลาง
- รื้อวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อพื้นโหล่ถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อขอบคันหิน แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อเสา ค.ส.ล. กับผนังคอนกรีตกันดิน แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อท่อระบายน้ำ PVC แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อฐานวลน้อย แล้วเสร็จ 100 %
- ปรับพื้นที่กำจัดวัชพืชลอกโคลนในสระน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
- ถมหินผุ หินคลุก พร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 100 %
- ผนังกันดิน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- วางท่อ PVC และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ 100 %
- เทพื้น ค.ส.ล. ถนนตรงกลาง แล้วเสร็จ 100 %
- เทพื้น ค.ส.ล. โหล่ถนน แล้วเสร็จ 100 %
- งานขอบคันหิน แล้วเสร็จ 100 %
- วางวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- หยอดรอยต่อพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ 100 %

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 60 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่2 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 25.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
งานขยายพื้นที่ทาง ผังขวา

- รื้อวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อพื้นโหล่ถนน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อขอบคันหิน แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อท่อระบายน้ำ PVC แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อฐานวลน้อย แล้วเสร็จ 100 %
- ปรับพื้นที่กำจัดวัชพืชพร้อมขุดย้ายต้นไม้ แล้วเสร็จ 100 %
- ถมดิน หินคลุก พร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 100 %
- วางท่อ PVC และบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ 100 %
- เทพื้น ค.ส.ล. โหล่ถนน แล้วเสร็จ 100 %
- งานขอบคันหิน แล้วเสร็จ 100 %
- วางวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- หยอดรอยต่อพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ 100 %
- งานทางเดินเท้า แล้วเสร็จ 100 %

- งานดาดพื้น ค.ส.ล. บริเวณสระน้ำ แล้วเสร็จ 100 %
ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 100 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่3 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 40.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ปลุกหลั้วนวนน้อย แล้วเสร็จทั้งหมด แล้วเสร็จ 100 %
- งานตีเส้นจราจร และป้ายจราจร แล้วเสร็จ 100 %
- ทาสีสะท้อนแสงขอบคันหิน แล้วเสร็จ 100 %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100 %

งานขยายพื้นที่ทาง ผังซ้าย

- รื้อวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อพื้นไหล่นน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อขอบคันหิน แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อบ่อพัก ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อท่อระบายน้ำ PVC แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อหลั้วนวนน้อย แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อทางเดินเท้าหลังคาคคลุม แล้วเสร็จ 100 %
- ปรับพื้นที่กำจัดวัชพืชพร้อมขุดย้ายต้นไม้ แล้วเสร็จ 100 %
- ถมดิน หินคลุก พร้อมบดอัด แล้วเสร็จ 100 %
- งานทางเดินเท้าหลังคาคคลุมตามรูปแบบใหม่ แล้วเสร็จ 100 %
- เทพื้น ค.ส.ล. ไหล่นน แล้วเสร็จ 100 %
- งานขอบคันหิน แล้วเสร็จ 100 %
- วางวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- หยอดรอยต่อพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ 100 %
- ส่งไฟล์ AsBuild Drawing ลงใน USB Drive 1 อัน
- ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และทำงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในรูปแบบรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จบริบูรณ์
- ปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 150 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)