

รายละเอียดงวดงานและงวดเงินของงานก่อสร้างปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล.
และขยายพื้นที่ทางหน้าลานพระบรมรูปฯ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๕-๑๑

งวดที่ 1 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 40.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ส่งแผนงานการโครงการก่อสร้าง
- ส่ง Shop Drawing ลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นที่ทางหน้าลานพระบรมรูปฯ
งานลานพื้นค.ส.ล. ถนนตรงกลาง

- ปรับพื้นที่ให้ได้ระดับพร้อมบดอัดแน่น แล้วเสร็จ 100 %
- เทพื้น ค.ส.ล. ถนนตรงกลาง แล้วเสร็จ 100 %
- เทพื้น ค.ส.ล. ไหล่ถนน แล้วเสร็จ 100 %
- งานบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ 100 %
- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- หยอดรอยต่อพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ 100 %
- งานฉาบปูนผนังกันดิน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- งานฉาบปูนขอบคันหิน แล้วเสร็จ 100 %
- ส่งผลทดสอบแรงอัดชุดตัวอย่างลูกปูนของเดิม แล้วเสร็จ 100 %

งานขยายพื้นที่ทาง ฝั่งขวา

- รื้อวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- ปรับพื้นที่ให้ได้ระดับพร้อมบดอัดแน่น แล้วเสร็จ 100 %
- ถมดิน แล้วเสร็จ 100 %
- เทพื้น ค.ส.ล. ขยายพื้นที่ทาง ฝั่งขวา แล้วเสร็จ 100 %
- เทพื้น ค.ส.ล. ไหล่ถนน แล้วเสร็จ 100 %
- งานบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ 100 %
- งานขอบคันหิน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- หยอดรอยต่อพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ 100 %

งานขยายพื้นที่ทาง ฝั่งซ้าย

- ปรับพื้นที่ให้ได้ระดับพร้อมบดอัดแน่น แล้วเสร็จ 100 %
- ถมดิน แล้วเสร็จ 100 %
- เทพื้น ค.ส.ล. ขยายพื้นที่ทาง ฝั่งซ้าย แล้วเสร็จ 100 %
- หยอดรอยต่อพื้นคอนกรีต แล้วเสร็จ 100 %
- งานบ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด แล้วเสร็จ 100 %
- งานขอบคันหิน ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ 100 %
- รื้อวางท่อ PVC8" ชั้น 8.5 แล้วเสร็จ 100 %
- งานซ่อมแซม สายเมนระบบไฟฟ้าลานพระบรมรูป แล้วเสร็จ 100 %

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 40 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่2 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 20.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ซ่อมผนังกันดิน แล้วเสร็จ 100 %
- งานคาดพื้น ค.ส.ล. บริเวณสระน้ำ แล้วเสร็จ 100 %

ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาภายใน 60 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่3 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 40.00% ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ปลูกหญ้าขนาดเล็ก และต้นชาดัด แล้วเสร็จทั้งหมด แล้วเสร็จ 100 %
- ขอบคันหินสำเร็จรูปแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 100 %
- งานทางเดินเท้า แล้วเสร็จ 100 %
- งานตีเส้นจราจร และป้ายจราจร แล้วเสร็จ 100 %
- ทาสีสะท้อนแสงขอบคันหิน แล้วเสร็จ 100 %
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 100 %
- งานทางเดินเท้าหลังคาคคลุมตามรูปแบบใหม่ แล้วเสร็จ 100 %
- งานซ่อมแซมความเสียหายบริเวณไคร์ฟกอล์ฟ แล้วเสร็จ 100 %
- ขนย้ายเศษวัสดุพร้อมล้างทำความสะอาดบริเวณแยกวงเวียน ถึง ลานพระรูป แล้วเสร็จ 100 %
- ปรับพื้นที่พร้อมขนย้ายเศษวัสดุบริเวณร่องน้ำฝั่งซ้าย แล้วเสร็จ 100 %
- ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณที่จอดรถด้านซ้ายและด้านขวา แล้วเสร็จ 100 %
- งานซ่อมแซมทางเดิน แล้วเสร็จ 100 %
- ส่งไฟล์ AsBuild Drawing ลงใน USB Drive 1 อัน
- ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และทำงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดที่ปรากฏในรูปแบบรายละเอียดในสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จบริบูรณ์
- ปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 90 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)