

**รายละเอียดวงงานและวงเงินของ**  
**โครงการศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาคารเรียนรวม1**  
**มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง**  
**กำหนดแล้วเสร็จภายใน 110 วันนับจากวันลงนามในสัญญา**

**งวดที่1** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 20%ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

มีคุณสมบัติตามสัญญา

1. ส่งแผนงานก่อสร้าง,ส่งแผนการใช้วัสดุภายในประเทศตามระเบียบงานพัสดุ ,ส่งรายชื่อผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติตามสัญญา
2. กั้นแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งป้ายเตือนความปลอดภัย
3. งานรื้อและปรับสภาพพื้นที่ แล้วเสร็จ
4. งานหล่อแนวแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
5. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ยกเว้นคาน์เตอร์เหล็กรูปพรรณ) แล้วเสร็จ
6. งานผนังก่ออิฐมวลเบา แล้วเสร็จ
7. งานหล่อคาน์เตอร์คอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

งานงวดที่1 แล้วเสร็จภายใน 40 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่2** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 30%ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. งานปูกระเบื้องคาน์เตอร์และติดตั้งอ่างล้างจาน แล้วเสร็จ
2. งานฉาบปูนขัดมันผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ
3. งานติดตั้งวัสดุผนังพร้อมโครงเคร่า(ยกเว้นคาน์เตอร์เหล็ก) แล้วเสร็จ
4. งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
5. งานติดตั้งประตูหน้าต่าง(ยกเว้นห้องจำหน่ายบัตร) แล้วเสร็จ

งานงวดที่2 แล้วเสร็จภายใน 70 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่3** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 25%ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. งานติดตั้งเดินท่อน้ำระบบประปา มิเตอร์น้ำ เชื่อมต่อระบบน้ำเข้ากับอาคาร แล้วเสร็จ
2. งานติดตั้งเดินท่อน้ำทิ้ง ถังดักไขมัน เชื่อมต่อระบบระบายน้ำทิ้งเข้ากับอาคาร แล้วเสร็จ
3. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้ากับอาคาร แล้วเสร็จ

งานงวดที่3 แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

**รายละเอียดวงงานและวงเงินของ  
โครงการศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่ม อาคารเรียนรวม1  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 110 วันนับจากวันลงนามในสัญญา**

งวดที่4(งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นจำนวนเงิน 25%ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. งานปูกระเบื้องปูพื้น แล้วเสร็จ
2. งานติดตั้งประตูหน้าต่าง ห้องจำหน่ายบัตร แล้วเสร็จ
3. งานโครงสร้างเคาน์เตอร์เหล็กรูปพรรณ ติดตั้งแผ่นพื้นเคาน์เตอร์ วัสดุบุผนัง ตามรูปแบบแล้วเสร็จ
4. งานทาสีน้ำอะคริลิกผนังซีเมนต์บอร์ดและฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
5. งานทาสีน้ำยาเคลือบเงากันซึม แล้วเสร็จ
6. งานทาสีน้ำอะคริลิก(ผนัง,เสา,และบันได) ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
7. งานกล่องป้ายไฟอะคริลิก พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ
8. งานพื้นทางลาดเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ
9. ส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ตามแบบรายการแล้วเสร็จ
10. ดำเนินการตามรายการที่ระบุในรูปแบบรายการครบถ้วน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
11. รื้อถอนแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างและรื้อถอนป้ายเตือนความปลอดภัยเมื่อส่งมอบงาน
12. ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ให้มีสภาพเหมาะสม
13. ปรับพื้นที่เก็บกวาดวัสดุที่เหลือใช้ ทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดให้เรียบร้อย พร้อมทั้งผู้รับจ้างปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา

งานงวดที่4(งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จภายใน 110 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 110 วันนับจากวันลงนามในสัญญา