

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

งานซ่อมทางเดินเท้าหลังศาลากลางระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึง อาคารกิจกรรม และ อาคารกิจกรรม ถึง อาคารหอพัก 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน

ส่วน

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 28

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมทางเดินเท้าหลังศาลากลางระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึง อาคารกิจกรรม								
1.1	งานซ่อมแซมชมโคนเสา								
	- ตัดพร้อมรื้อถอนเสาเหล็กเดิมออก	1	พมว	-	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	ขนไปเก็บ
	- ปรับแต่งผิวต่อม่อ	1	พมว	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
	- ชุดตัดทุกคมเหล็ก ชูบ HDG ขนาด M16 x 190 มม. (ชนิดตอก)	56	ชุด	285.00	15,960.00	85.00	4,760.00	20,720.00	
	- plate เหล็ก HDG 0.20x0.20 ทนฯ 9 มม. เจาะรู	14	ชิ้น	195.00	2,730.00	34.00	476.00	3,206.00	
	- plate เหล็ก HDG 0.10x0.05 ทนฯ 9 มม. ลบเหลี่ยม	56	ชิ้น	25.00	1,400.00	10.00	560.00	1,960.00	
	- Galvanized steel pipe (BS-M) Dia 3"	14	เมตร	237.50	3,325.00	100.00	1,400.00	4,725.00	
	ราคางานซ่อมแซมชมโคนเสา 14 ชุด				23,415.00		10,696.00	34,111.00	
1.2	งานทาสี								
	- งานขัดสีทำความสะอาดราบสกปรก	300	ตร.ม.	-	-	30.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานทาสีโครงสร้างเหล็กเดิม (สีรองพื้น 1 ครั้ง, สีจริง 2 ครั้ง)	300	ตร.ม.	55.00	16,500.00	38.00	11,400.00	27,900.00	
	รวมงานทาสี				16,500.00		20,400.00	36,900.00	
	ราคารวม (1.1+1.2)	1	งาน		39,915.00		31,096.00	71,011.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ประมาณการโดย

งานซ่อมทางเดินเท้าหลังศาลากลางระหว่างอาคารเรียนรวม 1 ถึง อาคารกิจกรรม และ อาคารกิจกรรม ถึง อาคารหอพัก 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน

ส่วน

เมื่อวันที่ 28

เดือน

ธันวาคม

พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานซ่อมทางเดินเท้าหลังศาลากลางระหว่างอาคารกิจกรรม ถึง อาคารหอพัก 1								
2.1	งานซ่อมแซมชมโคมเสา								
	- ตัดพร้อมรื้อถอนเสาเหล็กเดิมออก	1	เพมา	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	ขนำเก็บ
	- ปรับแต่งผิวต่อม่อ	1	เพมา	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ชุดลัดตัดทุกชนิดเหล็ก ชูบ HDG ขนาด M16 x 190 มม. (ชนิดตอก)	120	ชุด	285.00	34,200.00	85.00	10,200.00	44,400.00	
	- plate เหล็ก HDG 0.20x0.20 ทนฯ 9 มม. เจาะรู	30	ชิ้น	195.00	5,850.00	34.00	1,020.00	6,870.00	
	- plate เหล็ก HDG 0.10x0.05 ทนฯ 9 มม. ลบเหลี่ยม	120	ชิ้น	25.00	3,000.00	10.00	1,200.00	4,200.00	
	- Galvanized steel pipe (BS-M) Dia 3"	30	เมตร	237.50	7,125.00	100.00	3,000.00	10,125.00	
	ราคางานซ่อมแซมชมโคมเสา 30 ชุด				50,175.00		22,920.00	73,095.00	
2.2	งานพาสี								
	- งานขี้ตี่ทำความสะอาดสภาพปรก	312	ตร.ม.		-	30.00	9,360.00	9,360.00	
	- งานพาสีโครงสร้างเหล็กเดิม (สีรองพื้น 1 ครั้ง, สีจริง 2 ครั้ง)	312	ตร.ม.	55.00	17,160.00	38.00	11,856.00	29,016.00	
	รวมงานพาสี				17,160.00		21,216.00	38,376.00	
	ราคารวม (2.1+2.2)	1	งาน		67,335.00		44,136.00	111,471.00	