

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึกDและตึกE

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน ก่อสร้าง ส่วน

ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึกDและตึกE	930,073.31	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	930,073.31	
	(เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)		

หมายเหตุ :

เอกสารประมาณราคางาน ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึกDและตึกE Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจน บุรพาศิริวัฒน์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย / งาน	ส่วน
โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึกDและตึกE	
เจ้าของ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	7 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26	เดือน เมษายน พ.ศ. 2567	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน	695,403.80			
	อาคารที่พักบุคลากรตึกDและตึกE				
	รวมงานประเภทงานอาคาร	695,403.80	1.3081	909,657.71	
	เงื่อนไขFactor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
2	ประเภทงานครุภัณฑ์		VAT 7%		
	ครุภัณฑ์	19,080.00			
	รวมงานประเภทครุภัณฑ์	19,080.00	1.07	20,415.60	
สรุป	รวมค่างานทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น			930,073.31	
	ตัวอักษร	(เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)			

ขนาดหรือพื้นที่งาน

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตร.ม.

เอกสารประมาณราคางาน ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึกDและตึกE Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย เมอบนขอมผูกพันผูกเสนอราคาจะตองพิจารณาหรือปฏิบัติตามน ผู้เสนอราคาตองเบนผู้รับผิดชอบ เนการตรวจสอบรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณราคาเนแต่ละรายการของงานจางเอง
และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒินันท์ คำจตุ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมัย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกพงศ์ แสงแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเชน บูรพาศิริวัฒน์)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่פקบุคลากรตึกDและตึกE

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน

ประมาณการโดย พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อม-ปรับปรุงหลังคา อาคารที่פקบุคลากรตึกD								
1.1	งานรื้อกระเบื้องลอนคู่เดิม(เรือขนไป)	504	ตร.ม.	-	-	25.00	12,600.00	12,600.00	
1.2	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างเดิมจำนวน1เที่ยว	93	ตร.ม.	19.00	1,767.00	11.50	1,069.50	2,836.50	
1.3	อุดกันซึมขอบต่อระบายนํ้าด้วยPU sealant ชั้นหลังคา (เขาระยองขอบท่อนอกหน้าต่างกันซึม)	32	จุด	24.00	768.00	15.00	480.00	1,248.00	
1.4	งานฉีกล้างทำความสะอาดพื้นระเบียงดาดฟ้า	196	ตร.ม.	-	-	20.00	3,920.00	3,920.00	
1.5	ปรับระดับปูนทรายผสมนํ้ายากันซึมเสริมเหล็กลวดตาข่าย สี่เหลี่ยม เบอร์ 21 ตาทาง 1 นิ้ว	180	ตร.ม.	139.00	25,020.00	82.00	14,760.00	39,780.00	
1.6	ต่อปลายท่อPVC ชั้น8.5 ไปหาระบายนํ้าฝน(เดินลอย)	4	จุด	320.00	1,280.00	120.00	480.00	1,760.00	
1.7	แก้ไขบานประตูชั้นดาดฟ้า	1	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	
1.8	วัสดุผนังหลังคาอาคารที่פקบุคลากรตึกD METALSHEET 0.5มม.รวมชั้นเคลือบ (Ocean Blue)	510	ตร.ม.	355.00	181,050.00	70.00	35,700.00	216,750.00	
1.9	FLASHING METALSHEET หนา0.5มม.รวมชั้นเคลือบ (Ocean Blue)	93	เมตร	300.00	27,900.00	50.00	4,650.00	32,550.00	
1.10	sturยิงแผนCclass3 พร้อมยาPU SELANTปิดทับหัวstur	1	งาน	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	รวมงานซ่อม-ปรับปรุงหลังคา อาคารที่פקบุคลากรตึกD				244,985.00		73,719.50	318,704.50	

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่פקบุคลากรตึกDและตึกE

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน

ส่วน

ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานซ่อม-ปรับปรุงหลังคา อาคารที่פקบุคลากรตึกE								
2.1	งานรื้อกระเบื้องลอนคู่เดิม(รื้อขนไป)	504	ตร.ม.	-	-	25.00	12,600.00	12,600.00	
2.2	งานรื้อไม้แบบเหล็ก(ห้องE151)	1	ชิ้น	-	-	150.00	150.00	150.00	
2.3	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างคานเดิมจำนวน1เที่ยว	93	ตร.ม.	19.00	1,767.00	11.50	1,069.50	2,836.50	
2.4	อุด-ยารอยต่อผนังและคานก่อนการฉาบ(ห้องE151)	7.00	เมตร	44.00	308.00	20.00	140.00	448.00	
2.5	ฉาบปูนเรียบ(ผนังภายในพื้นคานผสมน้ำยากันซึม)	12	ตร.ม.	75.00	900.00	87.00	1,044.00	1,944.00	
2.6	อุดกันซึมขอบท่อระบายน้ำด้วยPU sealant ชั้นหลังคา (เขาระรองขอบท่อก่อนอุดกันซึม)	32	จุด	24.00	768.00	15.00	480.00	1,248.00	
2.7	งานฉีกล้างทำความสะอาดพื้นระเบียงดาดฟ้า	196	ตร.ม.	-	-	20.00	3,920.00	3,920.00	
2.8	ปรับปรุงตีปูนทรายผสมน้ำยากันซึมเสริมเหล็กลาดดาดฟ้า	180	ตร.ม.	139.00	25,020.00	82.00	14,760.00	39,780.00	
2.9	ตีเหลี่ยม เบอร์ 21 ดาดฟ้า 1 นิ้ว	4	จุด	320.00	1,280.00	120.00	480.00	1,760.00	
2.10	แก้ไขงานประตูชั้นดาดฟ้า	1	บาน	-	-	60.00	60.00	60.00	
2.11	วัสดุผนังหลังคาอาคารที่פקบุคลากรตึกE	510	ตร.ม.	355.00	181,050.00	70.00	35,700.00	216,750.00	
2.12	METALSHEET 0.5มม.รวมชั้นเคลือบ (Ocean Blue)	93	เมตร	300.00	27,900.00	50.00	4,650.00	32,550.00	
2.13	FLASHING METALSHEET ทน0.5มม.รวมชั้นเคลือบ (Ocean Blue)	1	งาน	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	sturยิงแผ่นClass3 พร้อมยาPU SELANTยัดทับหัวสกรู								
	รวมงานซ่อม-ปรับปรุงหลังคา อาคารที่פקบุคลากรตึกE				246,193.00		75,053.50	321,246.50	

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่ปฏิบัติการตึกDและตึกE

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่

ฝ่าย / งาน

ส่วน

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานซ่อม-ปรับปรุง ห้องพักชั้น5 อาคารที่ปฏิบัติการตึกE 1.ห้องE151								
3.1	อุด-ยาขอบหน้าต่างด้วยPU Sealant(1ตันเฉพาะภายใน)	31.60	เมตร	44.00	1,390.40	20.00	632.00	2,022.40	
3.2	กรีด เซาะร่องก่อนยาขอบหน้าต่าง อุดกันซึมรอยต่อคาน/ท่อPVCด้วยPU Sealant ในท้องกับของ(เฉพาะภายใน)	4	เมตร	44.00	176.00	20.00	80.00	256.00	
3.3	ซ่อมแซมผนังรั้วไม้ห้องนอน	1	งาน	750.00	750.00	250.00	250.00	1,000.00	
3.4	ทาสีน้ำพลาสติกผนังและฝ้าภายในห้องเก็บของ	18	ตร.ม.	50.00	900.00	34.00	612.00	1,512.00	
3.5	ทาสีน้ำพลาสติกผนังห้องนอน2ห้อง	76	ตร.ม.	50.00	3,800.00	34.00	2,584.00	6,384.00	
3.6	ทอระบายน้ำในอุรอรอยรั้ว ขัดคราบน้ำและทาสีท่อPVC (ท้องเก็บของ)	1	งาน	74.00	74.00	50.00	50.00	124.00	
3.7	งานร้อยฝ้าเพดานฉาบเรียบ	35	ตร.ม.	-	-	25.00	875.00	875.00	
3.8	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดมีพอยล์หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กออลสแตงส์ พร้อมทาสี (โครงเคร่าของใหม่)	35.0	ตร.ม.	265.00	9,275.00	75.00	2,625.00	11,900.00	
3.9	อุดกันซึมขอบท่อระบายน้ำท่อPVCด้วยPU Sealant บริเวณพื้นที่กันสาดห้องนอนชั้น5 ภายนอกอาคาร	2	จุด	24.00	48.00	15.00	30.00	78.00	
3.10	2.ห้องE152 อุด-ยาขอบหน้าต่างด้วยPU Sealant(1ตันเฉพาะภายใน)	31.60	เมตร	44.00	1,390.40	20.00	632.00	2,022.40	

0454

6/9

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รายการเลขที่

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ฝ่าย / งาน

ส่วน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.11	อุดกันซึมรอยต่อคาน/ท่อPVCด้วยPU Sealant	4	เมตร	44.00	176.00	20.00	80.00	256.00	
	ในท้องเก็บของ(เฉพาะภายใน)								
3.12	ทอระบายน้ำฝนอุดรอยรั่ว ชัดคราบน้ำและทาสี (ท้องเก็บของ)	1	งาน	74.00	74.00	50.00	50.00	124.00	
3.13	งานรื้อฝ้าเพดานฉาบเรียบ	4.50	ตร.ม.	-	-	25.00	112.50	112.50	
3.14	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดมีพอยล์ หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครรงเคร่าเหล็กอบสังกะสี พร้อมทาสี	4.50	ตร.ม.	265.00	1,192.50	75.00	337.50	1,530.00	
3.15	อุดกันซึมรอยต่อโครงสร้างด้วยPU Sealant ภายในอาคาร (บริเวณที่รื้อฝ้าเพดาน)	2	จุด	200.00	400.00	80.00	160.00	560.00	
3.16	อุดกันซึมขอบท่อระบายน้ำท่อPVCด้วยPU Sealant บริเวณพื้นกันสาดห้องนอนชั้น5 ภายนอกอาคาร	2	จุด	24.00	48.00	20.00	40.00	88.00	
	3. โฉงบันไดระหว่างห้องE351กับห้องE352								
3.17	งานรื้อฝ้าเพดานฉาบเรียบ	4.50	ตร.ม.	-	-	25.00	112.50	112.50	
3.18	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดมีพอยล์ หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครรงเคร่าเหล็กอบสังกะสี พร้อมทาสี	4.50	ตร.ม.	265.00	1,192.50	75.00	337.50	1,530.00	
	รวมงานซ่อม-ปรับปรุง ท้องพักชั้น5 อาคารที่พักบุคลากรตึกE				20,886.80		9,600.00	30,486.80	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึกDและตึกE

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน
 ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานไฟฟ้า อาคารที่พักบุคลากรตึกD								
4.1	งานร้อยออนโคมไฟฟ้า โถงบันได	12.00	ชุด	-	-	35.00	420.00	420.00	
4.2	โคมไฟฟ้า โคมดาวไลท์ทรงกระบอกติดลอย สีดำ	12.00	ชุด	264.00	3,168.00	115.00	1,380.00	4,548.00	
	ทำจากวัสดุ Die-cast Aluminium ขั้ว E27 ขนาด Dia 5 นิ้ว หลอดไฟ LED BULB E27 9W (Day light) จำนวน 12 ชุด ทดแทนของเดิม								
4.3	งานร้อยและติดตั้ง EMERGENCY LIGHT	6.00	ชุด	-	-	115.00	690.00	690.00	
	งานระบบป้องกันฟ้าผ่า								
4.4	งานร้อยออนBARE 50mm.2	25.00	เมตร	-	-	20.00	500.00	500.00	
4.5	งานติดตั้งBARE 50mm.2 หลังติดตั้งแผ่นหลังคาใหม่ Support&Accessories	25.00	เมตร	-	-	25.00	625.00	625.00	
4.6	Metal Sheet Clamp	15.00	ชุด	120.00	1,800.00	20.00	300.00	2,100.00	
4.7	Cable supoport	15.00	ชุด	90.00	1,350.00	20.00	300.00	1,650.00	
4.8	Accessories	1.00	เพมา	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	รวมงานไฟฟ้า อาคารที่พักบุคลากรตึกD				7,818.00		4,665.00	12,483.00	
5	งานไฟฟ้า อาคารที่พักบุคลากรตึกE								
5.1	งานร้อยออนโคมไฟฟ้า โถงบันได	12.00	ชุด	-	-	35.00	420.00	420.00	
5.2	โคมไฟฟ้า โคมดาวไลท์ทรงกระบอกติดลอย สีดำ	12.00	ชุด	264.00	3,168.00	115.00	1,380.00	4,548.00	
	ทำจากวัสดุ Die-cast Aluminium ขั้ว E27 ขนาด Dia 5 นิ้ว หลอดไฟ LED BULB E27 9W (Day light) จำนวน 12 ชุด ทดแทนของเดิม								
5.3	งานร้อยและติดตั้ง EMERGENCY LIGHT	6.00	ชุด	-	-	115.00	690.00	690.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารที่พักบุคลากรตึกDและตึกE

เจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน
 ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบป้องกันฝ้า								
5.4	งานร้อยถอบBARE 50mm.2	25.00	เมตร	-	-	20.00	500.00	500.00	
5.5	งานติดตั้งBARE 50mm.2 หลังติดตั้งแผ่นหลังคาใหม่ Support&Accessories	25.00	เมตร	-	-	25.00	625.00	625.00	
5.6	Metal Sheet Clamp	15.00	ชุด	120.00	1,800.00	20.00	300.00	2,100.00	
5.7	Cable suppoort	15.00	ชุด	90.00	1,350.00	20.00	300.00	1,650.00	
5.8	Accessories	1.00	เพมา	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	รวมงานไฟฟ้า อาคารที่พักบุคลากรตึกE				7,818.00		4,665.00	12,483.00	
6	ครุภัณฑ์ อาคารที่พักบุคลากรตึกDและE								
	ครุภัณฑ์อาคารที่พักบุคลากรตึกD								
6.1	EMERGENCY LIGHT 2xLED 9W 6V 4.5Ah	6.00	ชุด	1,590.00	9,540.00	-	-	9,540.00	
	DURATION 2Hr. Sealed lead (ติดตั้งชั้นที่2,และชั้นที่4)								
	ครุภัณฑ์อาคารที่พักบุคลากรตึกE								
6.2	EMERGENCY LIGHT 2xLED 9W 6V 4.5Ah	6.00	ชุด	1,590.00	9,540.00	-	-	9,540.00	
	DURATION 2Hr. Sealed lead (ติดตั้งชั้นที่2และชั้นที่4)								
	รวมครุภัณฑ์ อาคารที่พักบุคลากรตึกDและE				19,080.00		-	19,080.00	