

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ
ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,700,000.-บาท
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
 1. งานทางลาดสำหรับผู้สูงอายุ
 2. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 3. งานระบบระบายน้ำ
 4. งานระบบน้ำประปา
 5. งานระบบสุขภัณฑ์
 6. งานทาสีภายนอกและภายในอาคาร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 8,269,000.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามที่แนบ
 - 6.1 แบบปร 4
 - 6.2 แบบปร 5
 - 6.3 แบบปร 6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เล่าแก้วหนู ประธานกรรมการ
 2. นายวิสุทธิ์ นุชนาบี กรรมการ
 3. นายวุฒินันท์ คำจตุ กรรมการ
 4. นางสาวธัญญพัทธ์ กิตติคุณวิทยาภา เลขานุการ

รายการประมาณการค่า ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ต.ควนปรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง | | | |
| แบบเลขที่ | 17 / 2550 | รายการเลขที่ | | |
| ฝ่าย / งาน | ก่อสร้าง | ส่วน | | |
| ประมาณการเมื่อวันที่ | 7 | เดือน | กุมภาพันธ์ | พ.ศ. 2565 |

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------------------|----------|
| 1 | งานก่อสร้าง | 8,269,382.92 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น | 8,269,382.92 | |
| | รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น | 8,269,000.00 | |
| | แปลล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน | | |
| | | | |

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %


เอกสารประมาณราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ต.ควนปรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง Bill Of Quantity


รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรง ของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณา

หรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง

และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เล่าแก้วหนู)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิสุทธิ์ นุชนาบี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวุฒินันท์ คำจตุติ)

ลงชื่อ..........เลขานุการ
(นางสาวรัชฎาพัทธ์ กิตติคุณวิทยาภา)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


| | | |
|--|------------------|-----------|
| ส่วนราชการ | ฝ่าย / งาน | ส่วน |
| ประเภท | | |
| เจ้าของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง | | |
| โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ต.ควนปรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | | |
| แบบเลขที่ | | |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน | แผ่น |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 | เดือน กุมภาพันธ์ | พ.ศ. 2565 |


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|---|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 6,376,268.73 | 1.2969 | 8,269,382.92 | |
| 2 | ประเภทครุภัณฑ์ | - | Vat 7% | - | |
| | เงินไข | | | | |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 8,269,382.92 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 8,269,000.00 | |
| | ตัวอักษร | (แปลด้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) | | | |
| | ขนาดหรือพื้นที่งาน | ตร.ม. | | | |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | บาท / ตร.ม. | | | |


หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %

เอกสารประมาณราคาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ต.ควนปรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคา ปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมด ของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เล่าแก้วหนู)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิสุทธ์ นุชนาบี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวิสุทธ์ นุชนาบี)

ลงชื่อ..........เลขากรรมการ
(นางสาวฉัญญพัทธ์ กิตติคุณวิทยาภา)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| โครงการ | วัดเขี้ยวขลุ่ยกิจ | | | | | | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดตรัง | | | | | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาค่าวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 17.60 | ตร.ม. | 220.00 | 3,872.00 | 133.00 | 2,340.80 | 6,212.80 | |
| | - ตะปู | 5.28 | กก. | 39.56 | 208.88 | | | 208.88 | ✓ |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 | | | | | | | | |
| | - RB Ø 6 มม. SR-24 | 39.16 | กก | 32.04 | 1,254.69 | 4.10 | 160.56 | 1,415.24 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD-40 | | | | | | | | |
| | - DB Ø 12 มม. SD-40 | 107.00 | กก | 27.36 | 2,927.52 | 3.30 | 353.10 | 3,280.62 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 4.38 | กก | 40.00 | 175.39 | | | 175.39 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| 1.6 | - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ fc' = 280 ksc. (ทรงกระบอก) | 1.26 | ลบ.ม. | 1,968.00 | 2,479.68 | 391.00 | 492.66 | 2,972.34 | |
| | งานโครงสร้างคานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กตัว C - 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. | 918.39 | กก. | 35.00 | 32,143.65 | 12.00 | 11,020.68 | 43,164.33 | |
| | - เหล็กตัว C - 150 x 50 x 20 x 3.2 mm. | 694.08 | กก. | 38.00 | 26,375.05 | 12.00 | 8,328.96 | 34,704.01 | |
| | - เหล็กตัว tub - 25 x 25 x 2.3 mm. | 253.16 | กก. | 33.00 | 8,354.18 | 12.00 | 3,037.88 | 11,392.06 | |
| | - แผ่นเหล็กกรองทาสี 150x150x6 มม. | 10.00 | แผ่น | 150.00 | 1,500.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | |
| | - ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก | 75.21 | ม. | 55.00 | 4,136.55 | 35.00 | 2,632.35 | 6,768.90 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 2.1 | งานมุงหลังคา | | | | | | | | |
| | - กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีซี รุ่นพรีมาสีน้ำตาล | 75.21 | ตร.ม. | 195.00 | 14,665.95 | 62.40 | 4,693.10 | 19,359.05 | |
| | - ครอบสันหลังคาและครอบสันตะเข้เหล็ก | 46.00 | ม. | 33.50 | 1,541.00 | 52.00 | 2,392.00 | 3,933.00 | ✓ |
| | - รางน้ำสแตนเลส | 6.00 | ม. | 620.00 | 3,720.00 | 25.00 | 150.00 | 3,870.00 | |
| | - เขียงขยับไม้สังเคราะห์ หน้า 0.80 ซม. ขนาด 6 นิ้ว ที่ไม่สังเคราะห์ | 38.00 | ม. | 216.00 | 8,208.00 | 73.00 | 2,774.00 | 10,982.00 | |
| | หน้า 0.80 ซม. ขนาด 8 นิ้ว | | | | | | | | |
| 2.2 | งานฝ้าเพดานและเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าโลหะ | 66.00 | ตร.ม. | 312.00 | 20,592.00 | 75.00 | 4,950.00 | 25,542.00 | |
| 2.3 | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น | 162.30 | ตร.ม. | 196.00 | 31,810.51 | 89.00 | 14,444.57 | 46,255.07 | |
| | - เสาเอ็นและคานาับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม. | 81.00 | ม. | 85.00 | 6,885.00 | 44.00 | 3,564.00 | 10,449.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| โครงการ | วัดเขี้ยวขานุกิจ | | | | | | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดตรัง | | | | | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.4 | งานผนังวัสดุโครงเคราเหล็ก - ผนังไม้ระแนง 1"x1" ทาสีน้ำตาล โครงเคราโลหะชุบสังกะสีทาสี - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.15 ม. | 5.80 16.00 | ตร.ม. ม. | 1,200.00 300.00 | 6,960.00 4,800.00 | 400.00 62.00 | 2,320.00 992.00 | 9,280.00 5,792.00 | |
| 2.5 | งานฉาบปูน - งานฉาบปูนเรียบผนัง - เชื่อมเสาจริงรูป | 233.70 108.00 | ตร.ม. ม. | 120.00 35.00 | 28,044.00 3,780.00 | 82.00 35.00 | 19,163.40 3,780.00 | 47,207.40 7,560.00 | |
| 2.6 | งานฉาบผนัง บัวด้วยวัสดุแผ่น - ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" - ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวขัดตาย | 58.30 58.30 | ตร.ม. ตร.ม. | 210.00 95.00 | 12,243.00 5,538.50 | 166.00 70.00 | 9,677.80 4,081.00 | 21,920.80 9,619.50 | |
| 2.7 | งานฉาบผนัง ทาสี - สีผนัง | 146.00 | ตร.ม. | 65.00 | 9,490.00 | 34.00 | 4,964.00 | 14,454.00 | |
| 2.8 | งานตกแต่งผิวพื้น - พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน | 66.00 40.74 | ตร.ม. ตร.ม. | 65.00 101.00 | 4,290.00 4,114.74 | 30.00 40.00 | 1,980.00 1,629.60 | 6,270.00 5,744.34 | |
| 2.9 | งานฉาบพื้นปูด้วยวัสดุแผ่น - พื้นปูด้วยกระเบื้อง เซรามิคผิวกันลื่น ขนาด 12"x12" - ปูนทรายรองพื้นปรับระดับเตรียมผิวเรียบ | 31.82 31.82 | ตร.ม. ตร.ม. | 240.00 95.00 | 7,636.36 3,022.73 | 158.00 61.00 | 5,027.27 1,940.91 | 12,663.64 4,963.64 | |
| 2.10 | งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 2.10.1 | ประตู - DA-1 ประตูเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 2.0 mm. ขนาด 1.10x2.00 ม. | 1.00 | ชุด | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 16,250.00 | |
| 2.10.2 | หน้าต่าง - DA-2 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. | 6.00 | ชุด | 4,000.00 | 24,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 30,000.00 | |
| 2.11 | งานบันได - WA-1 ไม้ต่างบานกระเบื้องอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 2.0 mm. | 12.00 | ชุด | 5,000.00 | 60,000.00 | 1,250.00 | 15,000.00 | 75,000.00 | |
| 2.12 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ - โถล้างนั่งราบบนชักโครก พร้อมอุปกรณ์ - ฝักบัวชำระ พร้อมวาล์ว | 5.00 7.00 7.00 | ม. ชุด ชุด | 2,200.00 4,850.00 300.00 | 11,000.00 33,950.00 2,100.00 | - 450.00 70.00 | - 3,150.00 490.00 | 11,000.00 37,100.00 2,590.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| โครงการ | วัดเขี้ยวขานุกิจ | | | | | | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดตรัง | | | | | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ขนาด DIA 1 นิ้ว | 4.00 | ตัว | 450.00 | 1,800.00 | 200.00 | 800.00 | 2,600.00 | |
| 3.1.3 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 3.1.4 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 3.2 | SOIL, WASTE AND KITCHEN SYSTEM งานเดินท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| 3.2.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 35.00 | ม. | 188.55 | 6,599.25 | 100.00 | 3,500.00 | 10,099.25 | |
| | - ขนาด DIA 3 นิ้ว | 40.00 | ม. | 116.35 | 4,654.00 | 75.00 | 3,000.00 | 7,654.00 | |
| | - ขนาด DIA 2 นิ้ว | 16.00 | ม. | 53.03 | 848.48 | 40.00 | 640.00 | 1,488.48 | |
| | - ขนาด DIA 1.1/2" นิ้ว | 16.00 | ม. | 33.64 | 538.24 | 30.00 | 480.00 | 1,018.24 | |
| 3.2.2 | CLEAN OUT (CO) | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 500.00 | 1,000.00 | 200.00 | 400.00 | 1,400.00 | |
| 3.2.3 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | |
| 3.2.4 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | |
| 3.3 | VENT SYSTEM งานท่ออากาศ | | | | | | | | |
| 3.3.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 1 1/2 นิ้ว | 50.00 | ม. | 33.64 | 1,682.00 | 30.00 | 1,500.00 | 3,182.00 | |
| 3.3.2 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |
| 3.3.3 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |
| 3.4 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป | | | | | | | | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสียรวมสำเร็จรูปไร้อากาศ ตัวถังทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP) | | | | | | | | |
| | - STP1 ขนาด 2,000 liter | 1.00 | ชุด | 13,590.00 | 13,590.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 15,900.00 | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 4.1 | LOAD CENTER & SAFETY SWITCH | | | | | | | | |
| | - PANAL LP-1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| โครงการ | วัดเขี้ยวขานุกิจ | | | | | | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดศรีสะเกษ | | | | | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - LOAD CENTER | 1.00 | SET | 2,500.00 | 2,500.00 | 400.00 | 400.00 | 2,900.00 | |
| | - MINITURE CB 1P 16AT 6 KAIC 230 V. | 3.00 | SET | 232.00 | 696.00 | - | - | 696.00 | |
| | - MINITURE CB 1P 20AT 6 KAIC 230 V. | 3.00 | SET | 232.00 | 696.00 | - | - | 696.00 | |
| | CABLE | | | | - | | - | - | |
| 4.2 | - สาย THW. แรงดัน 750 โวลท์ 70° C | | | | - | | - | - | |
| | - DIA 16 SQ.mm. THW. (โดยประมาณ) | 75.00 | M | 54.70 | 4,102.50 | 20.00 | 1,500.00 | 5,602.50 | |
| | - DIA 4 SQ.mm. THW. | 165.00 | M | 12.29 | 2,027.85 | 10.00 | 1,650.00 | 3,677.85 | |
| | - DIA 2.5 SQ.mm. THW. | 192.00 | M | 8.15 | 1,564.80 | 7.00 | 1,344.00 | 2,908.80 | ✓ |
| | - เบ็ดเตล็ด | 1.00 | LOT | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | |
| | CONDUIT | | | | - | | - | - | |
| 4.3 | - DIA 3" HDPE | 20.00 | M | 150.00 | 3,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | |
| | - DIA 1" PVC | 25.00 | M | 20.00 | 500.00 | 18.00 | 450.00 | 950.00 | |
| | - DIA 1/2" EMT | 39.00 | M | 17.00 | 663.00 | 15.00 | 585.00 | 1,248.00 | |
| | - ท่อเหล็ก Flexible DIA 1/2" | 81.00 | M | 15.00 | 1,215.00 | 10.00 | 810.00 | 2,025.00 | |
| | - เบ็ดเตล็ด | 1.00 | LOT | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 | |
| | SWITCH & RECEPTACLE | | | | - | | - | - | |
| 4.5 | - สวิตซ์ทางเดียว | 10.00 | SET | 40.00 | 400.00 | 80.00 | 800.00 | 1,200.00 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมขั้วดิน | 7.00 | SET | 70.00 | 490.00 | 90.00 | 630.00 | 1,120.00 | |
| | - สวิตช์แฉกแรงดูดเงิน | 1.00 | SET | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | |
| 4.6 | LUMINAIRE | | | | - | | - | - | |
| | - โคม DOWN LIGHT หลอด LED | 24.00 | SET | 280.00 | 6,720.00 | 115.00 | 2,760.00 | 9,480.00 | |
| | - โคม ไฟกิ่ง หลอด LED ขนาด 1x9 W. | 8.00 | SET | 400.00 | 3,200.00 | 165.00 | 1,320.00 | 4,520.00 | |
| | งานระบบการต่อลงดิน | | | | - | | - | - | |
| 4.7 | - DIA 1x10 SQ.mm. BARE COPPER | 13.00 | M | 60.00 | 780.00 | 30.00 | 390.00 | 1,170.00 | ✓ |
| | - ท่อ PVC DIA 1" | 18.00 | M | 60.00 | 1,080.00 | 40.00 | 720.00 | 1,800.00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| โครงการ | วัดเขี้ยวขานุกิจ | | | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | จังหวัดตรัง | | | | | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------------|------------|--------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - EXOTHERMIC WELDING | 1.00 | SET | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | |
| | - COPPER CLAD GROUND ROD Ø 5/8" ยาว 10 ฟุต | 1.00 | SET | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบเบ็ดเตล็ด | 1.00 | LOT | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| | รวมโครงการวัดเขี้ยวขานุกิจ | | | | 754,902.98 | | 250,956.50 | 1,005,859.48 | |

หมายเหตุ : ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เอกสารประมาณราคางานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและคนพิการ ต.ควนบึง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาศาสนสถานวัดเขี้ยวขานุกิจและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาค่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสตอปรูปแบบการถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือไม่นำรายละเอียดประมาณราคามาพิสูจนหรือเรียกข้อบกพร่องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

โครงการ วัดไร่พุด

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 | | | | - | | - | | |
| | - RB Ø 6 มม. SR-24 | 16.12 | กก | 32.04 | 516.48 | 4.10 | 66.09 | 582.58 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD-40 | | | | - | | - | | |
| | - DB Ø 12 มม. SD-40 | 63.3 | กก | 27.36 | 1,731.89 | 3.30 | 208.89 | 1,940.78 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 2.38 | กก | 40.00 | 95.30 | | | 95.30 | |
| | งานคอนกรีต | | | | - | | - | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ f'c = 280 ksc. (ทรงกระบอก) | 0.72 | ลบ.ม. | 1,968.00 | 1,416.96 | 391.00 | 281.52 | 1,698.48 | |
| 1.4 | งานพื้น | | | | | | | | |
| | ทรายหยาบอัดแน่น | 3.26 | ลบ.ม. | 420.56 | 1,369.34 | 99.00 | 322.34 | 1,691.69 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 5.39 | ตร.ม. | 220.00 | 1,185.80 | 133.00 | 716.87 | 1,902.67 | |
| | - ตะปู | 1.62 | กก. | 39.00 | 63.06 | | | 63.06 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | - | | - | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 | | | | - | | - | | |
| | - RB Ø 9 มม. SR-24 | 59.40 | กก | 33.74 | 2,004.16 | 4.10 | 243.54 | 2,247.70 | |
| | - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | | | | - | | - | | |
| | - WIRE MESH DIA 4 มม. @ 0.15 ม # | 33.00 | ตร.ม. | 35.00 | 1,155.00 | 5.00 | 165.00 | 1,320.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 2.77 | กก | 40.00 | 110.88 | | | 110.88 | |
| | งานคอนกรีต | | | | - | | - | | |
| | - งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 | 1.64 | ลบ.ม. | 1,722.00 | 2,822.36 | 350.00 | 573.65 | 3,396.01 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ f'c = 280 ksc. (ทรงกระบอก) | 3.89 | ลบ.ม. | 1,968.00 | 7,645.68 | 391.00 | 1,519.04 | 9,164.72 | |
| 1.5 | งานเสา | | | | | | | | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | - | | - | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 10.56 | ตร.ม. | 220.00 | 2,323.20 | 133.00 | 1,404.48 | 3,727.68 | |
| | - ตะปู | 3.17 | กก. | 39.00 | 123.55 | | | 123.55 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | - | | - | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 | | | | - | | - | | |
| | - RB Ø 6 มม. SR-24 | 15.63 | กก | 32.04 | 500.82 | 4.10 | 64.09 | 564.90 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD-40 | | | | - | | - | | |
| | - DB Ø 12 มม. SD-40 | 46.89 | กก | 27.36 | 1,282.99 | 3.30 | 154.75 | 1,437.74 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 1.88 | กก | 40.00 | 75.03 | | | 75.03 | |

โครงการ วัดไร่พระ
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - พื้นปาดยกกระเบื้อง เซรามิคผิวกันลื่น ขนาด 12"x12" | 33.00 | ตร.ม. | 240.00 | 7,920.00 | 158.00 | 5,214.00 | 13,134.00 | |
| | - ปูนทรายรองพื้นปรับระดับเตรียมผิวเรียบ | 33.00 | ตร.ม. | 95.00 | 3,135.00 | 61.00 | 2,013.00 | 5,148.00 | |
| | - พื้นผิวทางสัมผัส ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 1.20 ม. | 17.20 | ม. | 800.00 | 13,760.00 | 500.00 | 8,600.00 | 22,360.00 | |
| 2.10 | งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 2.10.1 | ประตู | | | | | | | | |
| | - DA-1 ประตูเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หน้า 2.0 mm. | 1.00 | ชุด | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 16,250.00 | |
| 2.10.2 | หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - WA-1 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หน้า 2.0 mm. | 1.00 | ชุด | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 6,250.00 | |
| 2.11 | งานบันได | | | | | | | | |
| | - ราวกันตกสแตนเลส Ø 1.1/2." เสา Ø 1.1/2." | 11.40 | ม. | 2,200.00 | 25,080.00 | | | 25,080.00 | |
| 2.12 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - โถส้วมนั่งราบชนิดชักโครก พร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ชุด | 4,850.00 | 4,850.00 | 450.00 | 450.00 | 5,300.00 | |
| | - ฝักบัวชำระ พร้อมวาล์ว | 1.00 | ชุด | 300.00 | 300.00 | 70.00 | 70.00 | 370.00 | |
| | - ที่ไล่มวนกระดาดชำระ STAINLESS | 1.00 | อัน | 390.00 | 390.00 | 120.00 | 120.00 | 510.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ | 1.00 | ชุด | 2,300.00 | 2,300.00 | 450.00 | 450.00 | 2,750.00 | |
| | - ก๊อกอ่างล้างหน้า | 1.00 | ชุด | 159.00 | 159.00 | | | 159.00 | |
| | - FLOOR DRAIN | 1.00 | อัน | 150.00 | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 225.00 | |
| | - STOP VALVE | 2.00 | ชุด | 80.00 | 160.00 | 35.00 | 70.00 | 230.00 | |
| | - ขอบเขื่อนเสื่อผ้า | 1.00 | อัน | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 170.00 | |
| | - ราวจับสแตนเลส แบบพับได้ | 3.00 | ชุด | 2,900.00 | 8,700.00 | 200.00 | 600.00 | 9,300.00 | |
| | - ราวจับสแตนเลส แบบยาว | 3.00 | ชุด | 1,200.00 | 3,600.00 | 200.00 | 600.00 | 4,200.00 | |
| | - ราวจับสแตนเลส ตัว L | 21.00 | ชุด | 1,500.00 | 31,500.00 | 200.00 | 4,200.00 | 35,700.00 | |
| | - กระจกเงาอย่างต่ำ บานกรอบอลูมิเนียม | | | | | | | | |
| | - ขนาด 0.40x0.60 ม. | 1.00 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | 200.00 | 200.00 | 1,700.00 | |
| 2.13 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | - สติกเกอร์สัญลักษณ์ห้องน้ำผู้สูงอายุ | 1.00 | ชุด | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 3.1 | งานดินท่อประปา | | | | | | | | |
| 3.1.1 | PIPE PVC Class 13.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 1 นิ้ว | 20.00 | ม. | 26.63 | 532.60 | 30.00 | 600.00 | 1,132.60 | |

โครงการ วัดไร่พุด
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - LOAD CENTER | 1.00 | SET | 2,500.00 | 2,500.00 | 400.00 | 400.00 | 2,900.00 | |
| | - MINITURE CB 1P 16AT 6 KAIC 230 V. | 2.00 | SET | 232.00 | 464.00 | - | - | 464.00 | |
| | - MINITURE CB 1P 20AT 6 KAIC 230 V. | 1.00 | SET | 232.00 | 232.00 | - | - | 232.00 | |
| | CABLE | | | | | | | | |
| 4.2 | - สาย THW. แรงดัน 750 โวลท์ 70° C | | | | | | | | |
| | - DIA 16 SQ.mm. THW. (โดยประมาณ) | 30.00 | M | 54.70 | 1,641.00 | 20.00 | 600.00 | 2,241.00 | |
| | - DIA 4 SQ.mm. THW. | 30.00 | M | 12.29 | 368.70 | 10.00 | 300.00 | 668.70 | |
| | - DIA 2.5 SQ.mm. THW. | 30.00 | M | 8.15 | 244.50 | 7.00 | 210.00 | 454.50 | |
| | - เบ็ดเตล็ด | 1.00 | LOT | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | |
| | CONDUIT | | | | | | | | |
| 4.3 | - DIA 3" HDPE | 15.00 | M | 150.00 | 2,250.00 | 100.00 | 1,500.00 | 3,750.00 | |
| | - DIA 1" PVC | 15.00 | M | 20.00 | 300.00 | 18.00 | 270.00 | 570.00 | |
| | - DIA 1/2" EMT | 15.00 | M | 17.00 | 255.00 | 15.00 | 225.00 | 480.00 | |
| | - ท่อเหล็ก Flexible DIA 1/2" | 20.00 | M | 15.00 | 300.00 | 10.00 | 200.00 | 500.00 | |
| | - เบ็ดเตล็ด | 1.00 | LOT | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | |
| | SWITCH & RECEPTACLE | | | | | | | | |
| 4.5 | - สวิตซ์ทางเดียว | 1.00 | SET | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 | 120.00 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าคู่พร้อมขั้วดิน | 2.00 | SET | 70.00 | 140.00 | 90.00 | 180.00 | 320.00 | |
| 4.6 | LUMINAIRE | | | | | | | | |
| | - โคม DOWN LIGHT หลอด LED | 1.00 | SET | 280.00 | 280.00 | 115.00 | 115.00 | 395.00 | |
| | - สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน | 1.00 | SET | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | |
| | งานระบบการติดตั้ง | | | | | | | | |
| 4.7 | - DIA 1x10 SQ.mm. BARE COPPER | 15.00 | M | 60.00 | 900.00 | 30.00 | 450.00 | 1,350.00 | |
| | - ท่อ PVC DIA 1" | 15.00 | M | 60.00 | 900.00 | 40.00 | 600.00 | 1,500.00 | |
| | - EXOTHERMIC WELDING | 1.00 | SET | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | |
| | - COPPER CLAD GROUND ROD Ø 5/8" ยาว 10 ฟุต | 1.00 | SET | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบเบ็ดเตล็ด | 1.00 | LOT | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | |

โครงการ วัดไร่พระ
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมโครงการวัดไร่พระ | | | | | | | 519,666.08 | |

หมายเหตุ ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 เอกสารประมาณราคางานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาศิลปะกรรมวิธานวัสดุและค่าแรง
 ของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ
 การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือไม่นำรายละเอียดประมาณราคามาเทียบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

โครงการ วัดควนขัน
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ฝ้าเพดานยิบฉาบบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคราโลหะ | 14.96 | ตร.ม. | 312.00 | 4,667.52 | 75.00 | 1,122.00 | 5,789.52 | |
| 2.4 | งานฉาบพื้นปูนด้วยวัสดุแผ่น | | | | - | | - | - | |
| | - พื้นปูด้วยกระเบื้อง เซรามิคผิวกันลื่น ขนาด 12"x12" | 14.96 | ตร.ม. | 240.00 | 3,590.40 | 158.00 | 2,363.68 | 5,954.08 | |
| | - ปูนทรายรองพื้นปรับระดับเตรียมผิวเรียบ | 14.96 | ตร.ม. | 95.00 | 1,421.20 | 61.00 | 912.56 | 2,333.76 | |
| 2.5 | งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 2.5.1 | ประตู | | | | | | | | |
| | - DA-1 ประตูเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หน้า 2.0 mm. | 3.00 | ชุด | 13,000.00 | 39,000.00 | 3,250.00 | 9,750.00 | 48,750.00 | |
| | ขนาด 1.10x2.00 m. | | | | | | | | |
| 2.6 | งานบันได | | | | | | | | |
| | - เสาค้ำและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.15 ม. | 12.60 | ม. | 450.00 | 5,670.00 | 250.00 | 3,150.00 | 8,820.00 | |
| | - ราวกันตกสแตนเลส Ø 1.1/2." เสา Ø 1.1/2." | 21.00 | ม. | 2,200.00 | 46,200.00 | | - | 46,200.00 | |
| 2.7 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - โถส้วมนั่งราบชนิดชักโครก พร้อมอุปกรณ์ | 3.00 | ชุด | 4,850.00 | 14,550.00 | 450.00 | 1,350.00 | 15,900.00 | |
| | - ฝักบัวชำระ พร้อมวาล์ว | 3.00 | ชุด | 300.00 | 900.00 | 70.00 | 210.00 | 1,110.00 | |
| | - ที่ใส่รูนกกระต่ายชำระ STAINLESS | 3.00 | อัน | 390.00 | 1,170.00 | 120.00 | 360.00 | 1,530.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ | 3.00 | ชุด | 2,300.00 | 6,900.00 | 450.00 | 1,350.00 | 8,250.00 | |
| | - ก๊อกอ่างล้างหน้า | 3.00 | ชุด | 159.00 | 477.00 | - | - | 477.00 | |
| | - ฝักบัวอาบน้ำ | 3.00 | ชุด | 400.00 | 1,200.00 | 70.00 | 210.00 | 1,410.00 | |
| | - Floor drain | 3.00 | อัน | 150.00 | 450.00 | 75.00 | 225.00 | 675.00 | |
| | - STOP VALVE | 6.00 | ชุด | 80.00 | 480.00 | 35.00 | 210.00 | 690.00 | |
| | - ขอบเขื่อนลือผ้า | 3.00 | อัน | 100.00 | 300.00 | 70.00 | 210.00 | 510.00 | |
| | - ราวจับสเตนเลส แบบพับได้ | 9.00 | ชุด | 2,900.00 | 26,100.00 | 200.00 | 1,800.00 | 27,900.00 | |
| | - ราวจับสเตนเลส แบบยาว | 5.00 | ชุด | 800.00 | 4,000.00 | 200.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | |
| | - ราวจับสเตนเลส ตัว L | 3.00 | ชุด | 1,500.00 | 4,500.00 | 200.00 | 600.00 | 5,100.00 | |
| | - กระจกเงาอย่างดี บานกรอบอลูมิเนียม | | | | | | | | |
| | - ขนาด 0.40x0.60 ม. | 3.00 | ชุด | 1,500.00 | 4,500.00 | 200.00 | 600.00 | 5,100.00 | |
| | - โคมไฟกระຈก หลอด LED | 3.00 | SET | 250.00 | 750.00 | 150.00 | 450.00 | 1,200.00 | |
| | - สี่เหลี่ยมเง้งเทตูกเงิน | 3.00 | SET | 1,500.00 | 4,500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 6,000.00 | |
| 2.8 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | - ป้ายห้องน้ำ ชาย หญิง | 2.00 | ชุด | 300.00 | 600.00 | 100.00 | 200.00 | 800.00 | |

โครงการ วัดควนขัน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | - สติกเกอร์สัญลักษณ์ห้องน้ำผู้สูงอายุ | 1.00 | ชุด | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | |
| 3.1 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 3.1 | งานเดินท่อประปา | | | | | | | | |
| 3.1.1 | PIPE PVC Class 13.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 1 นิ้ว | 50.00 | ม. | 26.63 | 1,331.50 | 30.00 | 1,500.00 | 2,831.50 | |
| | - ขนาด DIA 3/4 นิ้ว | 25.00 | ม. | 16.94 | 423.50 | 30.00 | 750.00 | 1,173.50 | |
| | - ขนาด DIA 1/2 นิ้ว | 20.00 | ม. | 14.13 | 282.60 | 30.00 | 600.00 | 882.60 | |
| 3.1.2 | GATE VALVE (125 PSI) | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 1 นิ้ว | 4.00 | ตัว | 450.00 | 1,800.00 | 200.00 | 800.00 | 2,600.00 | |
| 3.1.3 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | |
| 3.1.4 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| 3.2 | SOIL, WASTE AND KITCHEN SYSTEM งานเดินท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| 3.2.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 15.00 | ม. | 188.55 | 2,828.25 | 100.00 | 1,500.00 | 4,328.25 | |
| | - ขนาด DIA 3 นิ้ว | 15.00 | ม. | 116.35 | 1,745.25 | 75.00 | 1,125.00 | 2,870.25 | |
| | - ขนาด DIA 2 นิ้ว | 10.00 | ม. | 53.03 | 530.30 | 40.00 | 400.00 | 930.30 | |
| | - ขนาด DIA 1.1/2" นิ้ว | 10.00 | ม. | 33.64 | 336.40 | 30.00 | 300.00 | 636.40 | |
| 3.2.2 | CLEAN OUT (CO) | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 3.00 | ตัว | 500.00 | 1,500.00 | 200.00 | 600.00 | 2,100.00 | |
| 3.2.3 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | |
| 3.2.4 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | |
| 3.3 | VENT SYSTEM งานท่ออากาศ | | | | | | | | |
| 3.3.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA.1. 1/2 นิ้ว | 50.00 | ม. | 33.64 | 1,682.00 | 30.00 | 1,500.00 | 3,182.00 | |
| 3.3.2 | FLEXIBLE RUBBER | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | |
| 3.3.3 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |
| 3.3.4 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |

โครงการ วัดควนขัน
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| B | ศาลาบำเพ็ญกุศล | | | | | | | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| 1.1 | งานพื้น | | | | | | | | |
| | ทรายหยาบอัดแน่น | 1.23 | ลบ.ม. | 420.56 | 518.13 | 99.00 | 121.97 | 640.10 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 2.53 | ตร.ม. | 220.00 | 556.60 | 133.00 | 336.49 | 893.09 | |
| | - ตะปู | 0.76 | กก. | 39.00 | 29.60 | | | 29.60 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | | | | | | | | |
| | - WIRE MESH DIA 4 มม. @ 0.15 ม # | 15.40 | ตร.ม. | 35.00 | 539.00 | 5.00 | 77.00 | 616.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 0.46 | กก | 40.00 | 18.48 | | | 18.48 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 | 0.77 | ลบ.ม. | 1,722.00 | 1,325.94 | 398.00 | 306.46 | 1,632.40 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ fc' = 280 ksc. (ทรงกระบอก) | 1.47 | ลบ.ม. | 1,968.00 | 2,892.96 | 391.00 | 574.77 | 3,467.73 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 2.1 | งานตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เชาะร่อง | 16.80 | ตร.ม. | 101.00 | 1,696.80 | 85.00 | 1,428.00 | 3,124.80 | |
| 2.1 | งานบันได | | | | | | | | |
| | - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.15 ม. | 5.60 | ม. | 450.00 | 2,520.00 | 62.00 | 347.20 | 2,867.20 | |
| | - ราวกันตกสแตนเลส Ø 1.1/2." เสา Ø 1.1/2." | 3.50 | ม. | 2,200.00 | 7,700.00 | | | 7,700.00 | |
| | รวมโครงการวัดควนขัน | | | | | | | 361,211.20 | |

หมายเหตุ : ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เอกสารประมาณราคางานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคาศักยภาพปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่มีถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบ และการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

โครงการ วัดนิโครธาราม
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--|---|---|---|--|--|--|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.5 | งานขบดิน - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.15 ม. - ราวกันตกแกลตเลส Ø 1.1/2." เสา Ø 1.1/2." | 24.00 23.80 | ม. ม. | 450.00 2,200.00 | 10,800.00 52,360.00 | 250.00 | 6,000.00 | 16,800.00 52,360.00 | |
| B | ศาลาธรรม | | | | | | | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| 1.1 | งานพื้น งานแบบหล่อคอนกรีต - แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป - ตะปู งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กตะแกรงใส่โครงรูป - WIRE MESH DIA 4 mm. @ 0.15 ม # - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 งานคอนกรีต - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ fc' = 280 ksc. (ทรงกระบอก) | 1.21 0.36 | ตร.ม. กก. | 220.00 39.00 | 266.20 14.16 | 133.00 | 160.93 | 427.13 14.16 | |
| | | 3.85 | ตร.ม. | 35.00 | 134.75 | 5.00 | 19.25 | 154.00 | |
| | | 0.12 | กก | 40.00 | 4.62 | | | 4.62 | |
| | | 0.42 | ลบ.ม. | 1,968.00 | 826.56 | 391.00 | 164.22 | 990.78 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 2.1 | งานตกแต่งผิวพื้น - พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เขาะร่อง - กระเบื้อง STD TILES รุ่น STD-KFQ513 งานฉนวนผนัง ไปด้วยวัสดุแผ่น - งานฉนวนผนัง ชนิดซีเมนต์ - ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" - ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวขัดลาย งานฝ้าเพดานและเพดาน - ฝ้าเพดานยิบซีบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงครีโกละ งานฉนวนผนัง ไปด้วยวัสดุแผ่น - ผนังบุด้วยกระเบื้อง เซรามิกผิวกันสั่น ขนาด 12"x12" - ปูนทรายรองพื้นปรับระดับเตรียมผิวเรียบ | 7.41 6.90 1.00 13.73 13.73 4.11 4.11 4.11 | ตร.ม. ม. งาน ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. | 101.00 800.00 - 210.00 95.00 312.00 240.00 95.00 | 748.41 5,520.00 - 2,882.88 1,304.16 1,283.57 987.36 390.83 | 85.00 500.00 3,000.00 166.00 70.00 75.00 158.00 61.00 | 629.85 3,450.00 3,000.00 2,278.85 960.96 308.55 650.01 250.95 | 1,378.26 8,970.00 3,000.00 5,161.73 2,265.12 1,592.12 1,637.37 641.78 | |

โครงการ วัดนิโครธาราม
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดศรีสะเกษ

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 0.99 | ตร.ม. | 220.00 | 217.80 | 133.00 | 131.67 | 349.47 | |
| | - ตะปู | 0.30 | กก. | 39.00 | 11.58 | | | 11.58 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | | | | | | | | |
| | - WIRE MESH DIA 4 mm. @ 0.15 ม # | 2.20 | ตร.ม. | 35.00 | 77.00 | 5.00 | 11.00 | 88.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 0.07 | กก | 40.00 | 2.64 | | | 2.64 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ f'c = 280 ksc. (ทรงกระบอก) | 0.21 | ลบ.ม. | 1,968.00 | 413.28 | 391.00 | 82.11 | 495.39 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 2.1 | งานตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เสาร่อง | 24.70 | ตร.ม. | 101.00 | 2,494.70 | 85.00 | 2,099.50 | 4,594.20 | |
| | - กระเบื้อง STD TILES รุ่น STD-KFQ513 | 10.20 | ม. | 800.00 | 8,160.00 | 500.00 | 5,100.00 | 13,260.00 | |
| 2.2 | งานฉาบผนัง ไปด้วยวัสดุแผ่น | | | | | | | | |
| | - งานฉาบผนัง วัสดุตั้ง | 1.00 | งาน | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | - ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" | 16.63 | ตร.ม. | 210.00 | 3,492.72 | 166.00 | 2,760.91 | 6,253.63 | |
| | - ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวขัดลยา | 16.63 | ตร.ม. | 95.00 | 1,580.04 | 70.00 | 1,164.24 | 2,744.28 | |
| 2.3 | งานฝ้าเพดานและเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าโลหะ | 3.47 | ตร.ม. | 180.00 | 623.70 | 65.00 | 225.23 | 848.93 | |
| 2.4 | งานฉาบผนังด้วยวัสดุแผ่น | | | | | | | | |
| | - ผนังด้วยกระเบื้อง เซรามิกผิวกันสนิม ขนาด 12"x12" | 3.47 | ตร.ม. | 240.00 | 831.60 | 158.00 | 547.47 | 1,379.07 | |
| | - ปูนทรายรองพื้นปรับระดับเตรียมผิวเรียบ | 3.47 | ตร.ม. | 95.00 | 329.18 | 61.00 | 211.37 | 540.54 | |
| 2.5 | งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 2.2.1 | ประตู | | | | | | | | |
| | - DA-1 ประตูเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หน้า 2.0 มม. | 2.00 | ชุด | 13,000.00 | 26,000.00 | 3,250.00 | 6,500.00 | 32,500.00 | |
| | ขนาด 1.10x2.00 m. | | | | | | | | |
| 2.6 | งานบันได | | | | | | | | |
| | - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.15 ม. | 16.80 | ม. | 450.00 | 7,560.00 | 62.00 | 1,041.60 | 8,601.60 | |
| | - ราวกันตกสแตนเลส Ø 1.1/2." เสา Ø 1.1/2." | 22.60 | ม. | 2,200.00 | 49,720.00 | | | 49,720.00 | |

โครงการ วัดนิโครธาราม
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.7 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - โถ้วมนั่งราบชนิดชักโครก พร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 4,850.00 | 9,700.00 | 450.00 | 900.00 | 10,600.00 | |
| | - ฝักบัวชำระ พร้อมวาล์ว | 2.00 | ชุด | 300.00 | 600.00 | 70.00 | 140.00 | 740.00 | |
| | - ที่ใส่ยารวมกระดาดาชักระ STAINLESS | 2.00 | อัน | 390.00 | 780.00 | 120.00 | 240.00 | 1,020.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 2,300.00 | 4,600.00 | 450.00 | 900.00 | 5,500.00 | |
| | - ก๊อกอ่างล้างหน้า | 2.00 | ชุด | 159.00 | 318.00 | - | - | 318.00 | |
| | - ฝักบัวอาบน้ำ | 1.00 | ชุด | 800.00 | 800.00 | 100.00 | 100.00 | 900.00 | |
| | - ก๊อกฝักบัวอาบน้ำ | 1.00 | ชุด | 700.00 | 700.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 | |
| | - ที่นั่งอาบน้ำพับได้ | 1.00 | ชุด | 4,000.00 | 4,000.00 | 200.00 | 200.00 | 4,200.00 | |
| | - Floor drain | 1.00 | อัน | 150.00 | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 225.00 | |
| | - STOP VALVE | 4.00 | ชุด | 80.00 | 320.00 | 35.00 | 140.00 | 460.00 | |
| | - ขอบเขานเสื้อผ้า | 3.00 | อัน | 100.00 | 300.00 | 70.00 | 210.00 | 510.00 | |
| | - ราวจับสเตนเลส แบบพับได้ | 6.00 | ชุด | 2,900.00 | 17,400.00 | 200.00 | 1,200.00 | 18,600.00 | |
| | - ราวจับสเตนเลส แบบยาว | 6.00 | ชุด | 800.00 | 4,800.00 | 200.00 | 1,200.00 | 6,000.00 | |
| | - ราวจับสเตนเลส ตัว L | 3.00 | ชุด | 1,500.00 | 4,500.00 | 200.00 | 600.00 | 5,100.00 | |
| | - กระจกเงาอย่างดี บานกรอบอลูมิเนียม | | | | | | | | |
| | - ขนาด 0.40x0.60 ม. | 2.00 | ชุด | 1,500.00 | 3,000.00 | 200.00 | 400.00 | 3,400.00 | |
| | - โคมพ่นากระจาก หลอด LED | 2.00 | SET | 250.00 | 500.00 | 150.00 | 300.00 | 800.00 | |
| | - สี่เหลี่ยมเง่งเหตุถูกเงิน | 2.00 | SET | 1,500.00 | 3,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | |
| 2.8 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | - สติกเกอร์สัญลักษณ์ห้องน้ำผู้สูงอายุ | 3.00 | ชุด | 300.00 | 900.00 | 100.00 | 300.00 | 1,200.00 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 3.1 | งานเดินท่อประปา | | | | | | | | |
| 3.1.1 | PIPE PVC Class 13.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 1 นิ้ว | 20.00 | ม. | 26.63 | 532.60 | 30.00 | 600.00 | 1,132.60 | |
| | - ขนาด DIA 3/4 นิ้ว | 10.00 | ม. | 16.94 | 169.40 | 30.00 | 300.00 | 469.40 | |
| | - ขนาด DIA 1/2 นิ้ว | 10.00 | ม. | 14.13 | 141.30 | 30.00 | 300.00 | 441.30 | |
| 3.1.2 | GATE VALVE (125 PSI) | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 1 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 450.00 | 900.00 | 200.00 | 400.00 | 1,300.00 | |
| 3.1.3 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | |

โครงการ รัตนโครธาราม
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3.1.4 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| 3.2 | SOIL, WASTE AND KITCHEN SYSTEM งานเดินท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| 3.2.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 20.00 | ม. | 188.55 | 3,771.00 | 100.00 | 2,000.00 | 5,771.00 | |
| | - ขนาด DIA 3 นิ้ว | 20.00 | ม. | 116.35 | 2,327.00 | 75.00 | 1,500.00 | 3,827.00 | |
| | - ขนาด DIA 2 นิ้ว | 10.00 | ม. | 53.03 | 530.30 | 40.00 | 400.00 | 930.30 | |
| | - ขนาด DIA 1.1/2" นิ้ว | 10.00 | ม. | 33.64 | 336.40 | 30.00 | 300.00 | 636.40 | |
| 3.2.2 | CLEAN OUT (CO) | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 500.00 | 1,000.00 | 200.00 | 400.00 | 1,400.00 | |
| 3.2.3 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | |
| 3.2.4 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | |
| 3.3 | VENT SYSTEM งานท่ออากาศ | | | | | | | | |
| 3.3.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 1 1/2 นิ้ว | 20.00 | ม. | 33.64 | 672.80 | 30.00 | 600.00 | 1,272.80 | |
| 3.3.2 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |
| 3.3.3 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 544,536.00 | |

หมายเหตุ ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เอกสารประมาณราคางานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและคณพิการ ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง Bill Of Quaanlity รายละเอียดการประมาณราคาปริมาณวัสดุและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนี้ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบ และการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างหรือ นำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิบัติตามนี้ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือเรียก้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

โครงการ วัดมิ่งขวัญ
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--|---|---|---|--|---|--|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.4 | งานผิวพื้นปูนด้วยวัสดุแผ่น - พื้นปูด้วยกระเบื้อง เซรามิคผิวกันลื่น ขนาด 12"x12" - ปูนทรายรองพื้นปรับระดับเตรียมผิวเรียบ | 9.24 9.24 | ตร.ม. ตร.ม. | 240.00 95.00 | 2,217.60 877.80 | 158.00 61.00 | 1,459.92 563.64 | 3,677.52 1,441.44 | |
| 2.5 | งานประตู-หน้าต่าง ของแสงและช่องระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 2.2.1 | ประตู | | | | | | | | |
| | - DA-1 ประตูเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ทนฯ 2.0 mm. ขนาด 1.10x2.00 m. | 2.00 | ชุด | 13,000.00 | 26,000.00 | 3,250.00 | 6,500.00 | 32,500.00 | |
| 2.6 | งานบันได | | | | | | | | |
| | - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.15 ม. - ราวกันตกสแตนเลส Ø 1.1/2." เสา Ø 1.1/2." | 14.60 17.70 | ม. ม. | 450.00 2,200.00 | 6,570.00 38,940.00 | 62.00 | 905.20 | 7,475.20 38,940.00 | |
| 2.7 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - โถส้วมนั่งราบชนิดชักโครก พร้อมอุปกรณ์ - ฝักบัวชำระ พร้อมวาล์ว - ที่ใส่ผ้าขนตาชำระ STAINLESS - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ - ก๊อกอ่างล้างหน้า - Floor drain - STOP VALVE - ขอนแขวนเสื้อผ้า - ราวจับสแตนเลส แบบพับได้ - ราวจับสแตนเลส แบบยาว * - ราวจับสแตนเลส ตัว L - กระจากงาอย่างดี บานกรอบอลูมิเนียม - ขนาด 0.40x0.60 ม. - โคมหน้ากระจก หลอด LED - สวิตช์แอมแปงเพดดูเงิน | 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 6.00 6.00 2.00 | ชุด ชุด อัน ชุด ชุด อัน ชุด อัน ชุด ชุด ชุด | 4,850.00 300.00 390.00 2,300.00 159.00 150.00 80.00 100.00 2,900.00 800.00 1,500.00 | 9,700.00 600.00 780.00 4,600.00 318.00 300.00 320.00 200.00 17,400.00 4,800.00 3,000.00 | 450.00 70.00 120.00 450.00 - | 900.00 140.00 240.00 900.00 - | 10,600.00 740.00 1,020.00 5,500.00 318.00 450.00 460.00 340.00 18,600.00 6,000.00 3,400.00 | |
| 2.8 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | - สติกเกอร์สัญลักษณ์ห้องน้ำผู้สูงอายุ | 2.00 | ชุด | 300.00 | 600.00 | 100.00 | 200.00 | 800.00 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 3.1 | งานเดินท่อประปา | | | | | | | | |
| 3.1.1 | PIPE PVC Class 13.5 - ขนาด DIA 1 นิ้ว | 50.00 | ม. | 26.63 | 1,331.50 | 30.00 | 1,500.00 | 2,831.50 | |

โครงการ รั้วมัสญิมมูมิ
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ขนาด DIA 3/4 นิ้ว | 20.00 | ม. | 16.94 | 338.80 | 30.00 | 600.00 | 938.80 | |
| | - ขนาด DIA 1/2 นิ้ว | 20.00 | ม. | 14.13 | 282.60 | 30.00 | 600.00 | 882.60 | |
| 3.1.2 | GATE VALVE (125 PSI) | | | | - | | - | - | |
| | - ขนาด DIA 1 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 450.00 | 900.00 | 200.00 | 400.00 | 1,300.00 | |
| 3.1.3 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | |
| 3.1.4 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| 3.1.5 | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ | 1.00 | รวม | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | |
| 3.2 | SOIL, WASTE AND KITCHEN SYSTEM งานเดินท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| 3.2.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 50.00 | ม. | 188.55 | 9,427.50 | 160.00 | 8,000.00 | 17,427.50 | |
| | - ขนาด DIA 3 นิ้ว | 50.00 | ม. | 116.35 | 5,817.50 | 80.00 | 4,000.00 | 9,817.50 | |
| | - ขนาด DIA 2 นิ้ว | 20.00 | ม. | 53.03 | 1,060.60 | 40.00 | 800.00 | 1,860.60 | |
| | - ขนาด DIA 1.1/2" นิ้ว | 20.00 | ม. | 33.64 | 672.80 | 40.00 | 800.00 | 1,472.80 | |
| 3.2.2 | CLEAN OUT (CO) | | | | - | | - | - | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 500.00 | 1,000.00 | 200.00 | 400.00 | 1,400.00 | |
| 3.2.3 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | |
| 3.2.4 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | |
| 3.2.5 | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ | 1.00 | รวม | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| 3.3 | VENT SYSTEM งานท่ออากาศ | | | | | | | | |
| 3.3.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 1 1/2 นิ้ว | 50.00 | ม. | 33.64 | 1,682.00 | 30.00 | 1,500.00 | 3,182.00 | |
| 3.3.2 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 1,000.00 | 1,000.00 | 200.00 | 200.00 | 1,200.00 | |
| 3.3.3 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 1,000.00 | 1,000.00 | 200.00 | 200.00 | 1,200.00 | |
| 3.3.4 | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลักษณ์ | 1.00 | รวม | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | |
| B | พระอุโบสถ | | | | | | | | |
| 1 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 1.1 | งานตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้น คลส. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เชาะร่อง | 1.72 | ตร.ม. | 101.00 | 173.32 | 85.00 | 145.86 | 319.18 | |
| | - กระเบื้อง STD TILES รุ่น STD-KFO513 | 2.40 | ม. | 800.00 | 1,920.00 | 500.00 | 1,200.00 | 3,120.00 | |
| 1.2 | งานผิวผนัง ไปด้วยวัสดุแผ่น | | | | | | | | |
| | - งานร้อยผนัง ผนังลตึง | 1.00 | งาน | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |

โครงการ รั้วขั้วฉนวนภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดศรีสะเกษ

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 8" | 13.64 | ตร.ม. | 210.00 | 2,864.40 | 166.00 | 2,264.24 | 5,128.64 | |
| | - ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวซิดลาย | 13.64 | ตร.ม. | 95.00 | 1,295.80 | 70.00 | 954.80 | 2,250.60 | |
| 1.3 | งานผิวเทตามันและเพดาน | | | | | | | | |
| | - ผ่าพาดามันขั้วบอร์ดหนา 9 มม. ขั้วกันชื้น โครงคร่าโลหะ | 2.64 | ตร.ม. | 312.00 | 823.68 | 75.00 | 198.00 | 1,021.68 | |
| 1.4 | งานฉนวนกันความร้อน | | | | | | | | |
| | - พื้นปูนด้วยกระเบื้อง เซรามิคผิวกันสนิม ขนาด 12"x12" | 2.64 | ตร.ม. | 240.00 | 633.60 | 158.00 | 417.12 | 1,050.72 | |
| | - ปูนทรายรองพื้นปรับระดับเตรียมผิวเรียบ | 2.64 | ตร.ม. | 95.00 | 250.80 | 61.00 | 161.04 | 411.84 | |
| 1.5 | งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 1.5.1 | ประตู | | | | | | | | |
| | - DA-1 ประตูเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 2.0 mm. | 1.00 | ชุด | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 16,250.00 | |
| | ขนาด 1.10x2.00 m. | | | | | | | | |
| 1.6 | งานบันได | | | | | | | | |
| | - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.15 m. | 5.40 | ม. | 350.00 | 1,890.00 | 250.00 | 1,350.00 | 3,240.00 | |
| | - ราวกันตกสแตนเลส Ø 1.1/2" เสา Ø 1.1/2" | 18.40 | ม. | 2,500.00 | 46,000.00 | | | 46,000.00 | |
| 1.7 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - โถส้วมนั่งราบชนิดชักโครก พร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 4,850.00 | 9,700.00 | 450.00 | 900.00 | 10,600.00 | |
| | - ฝักบัวชำระ พร้อมวาล์ว | 2.00 | ชุด | 300.00 | 600.00 | 70.00 | 140.00 | 740.00 | |
| | - ที่ใส่ยารักษาสุขภัณฑ์ STAINLESS | 2.00 | อัน | 390.00 | 780.00 | 120.00 | 240.00 | 1,020.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 2,300.00 | 4,600.00 | 450.00 | 900.00 | 5,500.00 | |
| | - ก๊อกอ่างล้างหน้า | 2.00 | ชุด | 159.00 | 318.00 | | | 318.00 | |
| | - Floor drain | 1.00 | อัน | 150.00 | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 225.00 | |
| | - STOP VALVE | 4.00 | ชุด | 80.00 | 320.00 | 35.00 | 140.00 | 460.00 | |
| | - ขอแขวนเสื้อผ้า | 2.00 | อัน | 100.00 | 200.00 | 70.00 | 140.00 | 340.00 | |
| | - ราวจับสแตนเลส แบบพับได้ | 2.00 | ชุด | 2,900.00 | 5,800.00 | 200.00 | 400.00 | 6,200.00 | |
| | - ราวจับสแตนเลส แบบยาว | - | ชุด | 800.00 | - | 200.00 | - | - | |
| | - ราวจับสแตนเลส ตัว L | 2.00 | ชุด | 1,500.00 | 3,000.00 | 200.00 | 400.00 | 3,400.00 | |
| | - กระจกเงาอย่างดี บ้านกรอบอลูมิเนียม | | | | | | | | |
| | - ขนาด 0.40x0.60 ม. | 2.00 | ชุด | 1,500.00 | 3,000.00 | 200.00 | 400.00 | 3,400.00 | |
| | - โคมหน้ากระจก หลอด LED | 2.00 | SET | 250.00 | 500.00 | 150.00 | 300.00 | 800.00 | |
| | - สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน | 2.00 | SET | 1,500.00 | 3,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | |
| 1.8 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | - สติกเกอร์ติดตู้เก็บของในห้องน้ำผู้สูงอายุ | 2.00 | ชุด | 300.00 | 600.00 | 100.00 | 200.00 | 800.00 | |

โครงการ วัดมัชฌิมภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| C | อาคารหอสมุด | | | | | | | | |
| 1.1 | งานพื้น | | | | | | | | |
| | ทรายหยาบอัดแน่น | 1.23 | ลบ.ม. | 420.56 | 518.13 | 99.00 | 121.97 | 640.10 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 2.53 | ตร.ม. | 220.00 | 556.60 | 150.00 | 379.50 | 936.10 | |
| | - ตะปู | 0.76 | กก. | 39.00 | 29.60 | | | 29.60 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | | | | | | | | |
| | - WIRE MESH DIA 4 มม. @ 0.15 ม # | 15.40 | ตร.ม. | 35.00 | 539.00 | 5.00 | 77.00 | 616.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 0.46 | กก | 40.00 | 18.48 | | | 18.48 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 | 0.77 | ลบ.ม. | 1,722.00 | 1,325.94 | 398.00 | 306.46 | 1,632.40 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ f'c = 280 ksc. (ทรงกระบอก) | 1.47 | ลบ.ม. | 1,968.00 | 2,892.96 | 391.00 | 574.77 | 3,467.73 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 2.1 | งานตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เสาะร่อง | 18.20 | ตร.ม. | 101.00 | 1,838.20 | 85.00 | 1,547.00 | 3,385.20 | |
| | - กระเบื้อง STD TILES รุ่น STD-KFQ513 | 10.80 | ม. | 800.00 | 8,640.00 | 500.00 | 5,400.00 | 14,040.00 | |
| 2.2 | งานผิวผนัง ไปด้วยวัสดุแผ่น | | | | | | | | |
| | - งานรื้อผนัง ขนวัสดุทิ้ง | 2.00 | งาน | | | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| | - ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" | 59.36 | ตร.ม. | 210.00 | 12,464.76 | 166.00 | 9,853.10 | 22,317.86 | |
| | - ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวติดลาย | 59.36 | ตร.ม. | 95.00 | 5,638.82 | 70.00 | 4,154.92 | 9,793.74 | |
| 2.3 | งานฝ้าเพดานและเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคราโลหะ | 23.10 | ตร.ม. | 312.00 | 7,207.20 | 75.00 | 1,732.50 | 8,939.70 | |
| 2.4 | งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่น | | | | | | | | |
| | - พื้นปูด้วยกระเบื้อง เซรามิกผิวกันลื่น ขนาด 12"x12" | 23.10 | ตร.ม. | 240.00 | 5,544.00 | 158.00 | 3,649.80 | 9,193.80 | |
| | - ปูนทรายรองพื้นปรับระดับเตรียมผิวเรียบ | 23.10 | ตร.ม. | 95.00 | 2,194.50 | 61.00 | 1,409.10 | 3,603.60 | |
| 2.5 | งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 2.2.1 | ประตู | | | | | | | | |
| | - DA-1 ประตูเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 2.0 มม. ขนาด 1.10x2.00 m. | 2.00 | ชุด | 13,000.00 | 26,000.00 | 3,250.00 | 6,500.00 | 32,500.00 | |

โครงการ วัดมัชฌิมนุญมิ
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดศรีสะเกษ

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3.2.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 20.00 | ม. | 188.55 | 3,771.00 | 100.00 | 2,000.00 | 5,771.00 | |
| | - ขนาด DIA 3 นิ้ว | 20.00 | ม. | 116.35 | 2,327.00 | 75.00 | 1,500.00 | 3,827.00 | |
| | - ขนาด DIA 2 นิ้ว | 10.00 | ม. | 53.03 | 530.30 | 40.00 | 400.00 | 930.30 | |
| | - ขนาด DIA 1.1/2" นิ้ว | 10.00 | ม. | 33.64 | 336.40 | 30.00 | 300.00 | 636.40 | |
| 3.2.2 | CLEAN OUT (CO) | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 500.00 | 1,000.00 | 200.00 | 400.00 | 1,400.00 | |
| 3.2.3 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | |
| 3.2.4 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | |
| 3.3 | VENT SYSTEM งานท่ออากาศ | | | | | | | | |
| 3.3.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 1 1/2 นิ้ว | 20.00 | ม. | 33.64 | 672.80 | 30.00 | 600.00 | 1,272.80 | |
| 3.3.2 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |
| 3.3.3 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 626,321.39 | |

หมายเหตุ ราคาวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เอกสารประมาณราคางานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ด.ควนปริง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ บริษัท บริษัท ประเมินราคาและค่าแรงของ
แต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ การถอดแบบและการคำนวณราคา
ในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือให้นำรายละเอียดประมาณราคาของมหาวิทยาลัย มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-------|-----------|------------|----------|----------|------------|
| | - แถบกันลื่น เทป 3 มม. | 54.40 | ม. | 70.00 | 3,808.00 | 20.00 | 1,088.00 | 4,896.00 |
| 2.2 | งานบันได | | | | - | | - | |
| | - เสาค้ำและคานทับหลัง คลส. ขนาด 0.10x0.15 ม. | 35.00 | ม. | 450.00 | 15,750.00 | 62.00 | 2,170.00 | 17,920.00 |
| | - ราวกันตกสแตนเลส Ø 1.1/2." เสา Ø 1.1/2." | 42.50 | ม. | 2,500.00 | 106,250.00 | | - | 106,250.00 |
| | - ราวจับสแตนเลส Ø 1.1/2." เสา Ø 1.1/2." | 19.20 | ม. | 1,500.00 | 28,800.00 | | - | 28,800.00 |
| B | ห้องนำคนพิการ | | | | | | | |
| 1 | งานสถาปัตยกรรม | | | | - | | - | - |
| 1.1 | งานฉนวนกันความร้อน | | | | - | | - | - |
| | - งานฉนวนกันความร้อน | 2.00 | งาน | - | - | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | - ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" | 36.50 | ตร.ม. | 210.00 | 7,664.58 | 166.00 | 6,058.67 | 13,723.25 |
| | - ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวซีเมนต์ | 36.50 | ตร.ม. | 95.00 | 3,467.31 | 70.00 | 2,554.86 | 6,022.17 |
| 1.2 | งานฝ้าเพดานและเพดาน | | | | - | | - | - |
| | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคราโลหะ | 8.27 | ตร.ม. | 312.00 | 2,580.86 | 75.00 | 620.40 | 3,201.26 |
| 1.3 | งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่น | | | | - | | - | - |
| | - พื้นปูด้วยกระเบื้อง เซรามิกผิวกันลื่น ขนาด 12"x12" | 8.27 | ตร.ม. | 240.00 | 1,985.28 | 158.00 | 1,306.98 | 3,292.26 |
| | - ปูนทรายรองพื้นปรับระดับเตรียมผิวเรียบ | 8.27 | ตร.ม. | 95.00 | 785.84 | 61.00 | 504.59 | 1,290.43 |
| 1.4 | งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ | | | | | | | |
| 1.5.1 | ประตู | | | | | | | |
| | - DA-1 ประตูเลื่อนลูมิเนียมสีธรรมชาติ หน้า 2.0 มม. | 2.00 | ชุด | 13,000.00 | 26,000.00 | 3,250.00 | 6,500.00 | 32,500.00 |
| | ขนาด 1.10x2.00 m. | | | | | | | |
| 1.5 | งานบันได | | | | - | | - | - |
| | - เสาค้ำและคานทับหลัง คลส. ขนาด 0.10x0.15 ม. | 5.40 | ม. | 450.00 | 2,430.00 | 62.00 | 334.80 | 2,764.80 |
| | - ราวกันตกสแตนเลส Ø 1.1/2." เสา Ø 1.1/2." | 18.40 | ม. | 2,200.00 | 40,480.00 | | - | 40,480.00 |
| 1.6 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | | | | | | | |
| | - โถล้างน้รงานชนิดชักโครก พร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 4,850.00 | 9,700.00 | 450.00 | 900.00 | 10,600.00 |
| | - ฝักบัวชำระ พร้อมวาล์ว | 2.00 | ชุด | 300.00 | 600.00 | 70.00 | 140.00 | 740.00 |
| | - ที่ใส่จานกระดาษชำระ STAINLESS | 2.00 | อัน | 390.00 | 780.00 | 120.00 | 240.00 | 1,020.00 |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ | 2.00 | ชุด | 2,300.00 | 4,600.00 | 450.00 | 900.00 | 5,500.00 |
| | - ก๊อกอ่างล้างหน้า | 2.00 | ชุด | 159.00 | 318.00 | - | - | 318.00 |
| | - Floor drain | 1.00 | อัน | 150.00 | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 225.00 |
| | - STOP VALVE | 4.00 | ชุด | 80.00 | 320.00 | 35.00 | 140.00 | 460.00 |
| | - ขอบเขานเคี้อผ้า | 2.00 | อัน | 100.00 | 200.00 | 70.00 | 140.00 | 340.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------|-----|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | - รววจับสแตนเลส แบบพับได้ | 6.00 | ชุด | 2,900.00 | 17,400.00 | 200.00 | 1,200.00 | 18,600.00 |
| | - รววจับสแตนเลส แบบยาว | 6.00 | ชุด | 800.00 | 4,800.00 | 200.00 | 1,200.00 | 6,000.00 |
| | - รววจับสแตนเลส ตัว L | 2.00 | ชุด | 1,500.00 | 3,000.00 | 200.00 | 400.00 | 3,400.00 |
| | - กระจกเงาอ่างล้างจาน บานกรอบอลูมิเนียม | | | | | | | |
| | - ขนาด 0.40x0.60 ม. | 2.00 | ชุด | 1,500.00 | 3,000.00 | 200.00 | 400.00 | 3,400.00 |
| | - โคมหน้ากระจก หลอด LED | 2.00 | SET | 250.00 | 500.00 | 150.00 | 300.00 | 800.00 |
| | - สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน | 2.00 | SET | 1,500.00 | 3,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 1.7 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| | - ติดกาวรั้วลวดเหล็กทองน้ำผู้สูงอายุ | 2.00 | ชุด | 300.00 | 600.00 | 100.00 | 200.00 | 800.00 |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | |
| 3.1 | งานเดินท่อประปา | | | | | | | |
| 3.1.1 | PIPE PVC Class 13.5 | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 1 นิ้ว | 20.00 | ม. | 26.63 | 532.60 | 30.00 | 600.00 | 1,132.60 |
| | - ขนาด DIA 3/4 นิ้ว | 10.00 | ม. | 16.94 | 169.40 | 30.00 | 300.00 | 469.40 |
| | - ขนาด DIA 1/2 นิ้ว | 10.00 | ม. | 14.13 | 141.30 | 30.00 | 300.00 | 441.30 |
| 3.1.2 | GATE VALVE (125 PSJ) | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 1 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 450.00 | 900.00 | 200.00 | 400.00 | 1,300.00 |
| 3.1.3 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 |
| 3.1.4 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3.1.5 | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลัักษณ์ | 1.00 | รวม | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 3.2 | SOIL, WASTE AND KITCHEN SYSTEM งานเดินท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | |
| 3.2.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 20.00 | ม. | 188.55 | 3,771.00 | 100.00 | 2,000.00 | 5,771.00 |
| | - ขนาด DIA 3 นิ้ว | 20.00 | ม. | 116.35 | 2,327.00 | 75.00 | 1,500.00 | 3,827.00 |
| | - ขนาด DIA 2 นิ้ว | 10.00 | ม. | 53.03 | 530.30 | 40.00 | 400.00 | 930.30 |
| | - ขนาด DIA 1.1/2" นิ้ว | 10.00 | ม. | 33.64 | 336.40 | 30.00 | 300.00 | 636.40 |
| 3.2.2 | CLEAN OUT (CO) | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 500.00 | 1,000.00 | 200.00 | 400.00 | 1,400.00 |
| 3.2.3 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,000.00 |
| 3.2.4 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 3.2.5 | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สัญลัักษณ์ | 1.00 | รวม | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,500.00 |
| 3.3 | VENT SYSTEM งานท่ออากาศ | | | | | | | |
| 3.3.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------|-------|--|-----------|-----------|----------|----------|-----------|--|
| | - ขนาด DIA 1 1/2 นิ้ว | | 20.00 | ม. | | 33.64 | 672.80 | 30.00 | 600.00 | 1,272.80 | |
| 3.3.2 | FLEXIBLE RUBBER | | | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | | 1.00 | ตัว | | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | |
| 3.3.3 | FITTING & ACCESSORIES | | 1.00 | รวม | | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |
| 3.3.4 | SUPPORT & HANGER | | 1.00 | รวม | | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |
| 3.3.5 | ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี สียุติภัณฑ์ | | 1.00 | รวม | | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| C | อาคารโรงธรรม | | | | | | | | | | |
| 1 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | | | |
| 1.1 | งานตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | | | |
| | - พื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมัน เขาะร่อง | | 1.17 | ตร.ม. | | 101.00 | 118.17 | 85.00 | 99.45 | 217.62 | |
| | - กระเบื้อง STD TILES รุ่น STD-KFQ513 | | 0.90 | ม. | | 800.00 | 720.00 | 500.00 | 450.00 | 1,170.00 | |
| 1.2 | งานผิวผนัง บุด้วยวัสดุพิเศษ | | | | | | | | | | |
| | - งานรื้อผนัง ผนังคิ้ว | | 2.00 | งาน | | - | - | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| | - ผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" | | 59.36 | ตร.ม. | | 210.00 | 12,464.76 | 158.00 | 9,378.25 | 21,843.01 | |
| | - ปูนทรายประดับเตรียมผิวขัดตาย | | 59.36 | ตร.ม. | | 95.00 | 5,638.82 | 61.00 | 3,620.72 | 9,259.54 | |
| 1.3 | งานฝ้าเพดานและเพดาน | | | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิบฉาบบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงคร่าโลหะ | | 23.10 | ตร.ม. | | 312.00 | 7,207.20 | 75.00 | 1,732.50 | 8,939.70 | |
| 1.4 | งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่น | | | | | | | | | | |
| | - พื้นปูด้วยกระเบื้อง เซรามิกผิวกันลื่น ขนาด 12"x12" | | 23.10 | ตร.ม. | | 240.00 | 5,544.00 | 158.00 | 3,649.80 | 9,193.80 | |
| | - ปูนทรายรองพื้นประดับเตรียมผิวเรียบ | | 23.10 | ตร.ม. | | 95.00 | 2,194.50 | 61.00 | 1,409.10 | 3,603.60 | |
| 1.5 | งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | ประตู | | | | | | | | | | |
| | - DA-1 ประตูเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ หนา 2.0 mm. | | 2.00 | ชุด | | 13,000.00 | 26,000.00 | 3,250.00 | 6,500.00 | 32,500.00 | |
| 1.6 | งานบันได | | | | | | | | | | |
| | - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.15 ม. | | 15.50 | ม. | | 450.00 | 6,975.00 | 62.00 | 961.00 | 7,936.00 | |
| | - ราวกันตกสเตนเลส Ø 1.1/2." เสา Ø 1.1/2." | | 1.70 | ม. | | 2,200.00 | 3,740.00 | - | - | 3,740.00 | |
| 1.7 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | | | | | | | | | | |
| | - โถส้วมนั่งราบบชนิดชักโครก พร้อมอุปกรณ์ | | 2.00 | ชุด | | 4,850.00 | 9,700.00 | 450.00 | 900.00 | 10,600.00 | |
| | - ฝักบัวชำระ พร้อมวาล์ว | | 2.00 | ชุด | | 300.00 | 600.00 | 70.00 | 140.00 | 740.00 | |
| | - ที่ใส่ผ้ากันกระดาดชำระ STAINLESS | | 2.00 | อัน | | 390.00 | 780.00 | 120.00 | 240.00 | 1,020.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ | | 2.00 | ชุด | | 2,300.00 | 4,600.00 | 450.00 | 900.00 | 5,500.00 | |

โครงการ วัดหัวถนน
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | - | |
| | - แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 60.90 | ตร.ม. | 220.00 | 13,398.00 | 133.00 | 8,099.70 | 21,497.70 | |
| | - ตะปู | 18.27 | กก. | 39.00 | 712.53 | | - | 712.53 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | - | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 | | | | | | | - | |
| | - RB Ø 6 มม. SR-24 | 101.59 | กก | 32.04 | 3,254.85 | 4.10 | 416.51 | 3,671.36 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อยูย SD-40 | | | | | | | - | |
| | - DB Ø 12 มม. SD-40 | 360.21942 | กก | 27.36 | 9,855.60 | 3.30 | 1,188.72 | 11,044.33 | |
| | - DB Ø 16 มม. SD-40 | 40.5768 | กก | 27.20 | 1,103.69 | 3.30 | 133.90 | 1,237.59 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 15.07 | กก | 40.00 | 602.86 | | - | 602.86 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | - | |
| | - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ f'c = 280 ksc. (ทรงกระบอก) | 4.41 | ลบ.ม. | 1,968.00 | 8,678.88 | 391.00 | 1,724.31 | 10,403.19 | |
| 1.4 | งานพื้น | | | | | | | | |
| | ทรายหยาบอัดแน่น | 8.36 | ลบ.ม. | 420.56 | 3,515.88 | 99.00 | 827.64 | 4,343.52 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | - | |
| | - แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 9.13 | ตร.ม. | 220.00 | 2,008.60 | 133.00 | 1,214.29 | 3,222.89 | |
| | - ตะปู | 2.74 | กก. | 39.00 | 106.82 | | - | 106.82 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | - | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 | | | | | | | - | |
| | - RB Ø 9 มม. SR-24 | 330.00 | กก | 33.74 | 11,134.20 | 4.10 | 1,353.00 | 12,487.20 | |
| | - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป | | | | | | | - | |
| | - WIRE MESH DIA 4 mm. @ 0.15 ม # | 60.50 | ตร.ม. | 35.00 | 2,117.50 | 5.00 | 302.50 | 2,420.00 | |

โครงการ วัดหัวถนน

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดศรีสะเกษ

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 11.72 | กก | 40.00 | 468.60 | | | 468.60 | |
| | งานคอนกรีต | | | | - | | | - | |
| | - งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 | 3.03 | ลบ.ม. | 1,722.00 | 5,209.05 | 398.00 | 1,203.95 | 6,413.00 | |
| | - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ f'c = 280 ksc. (พรงกระบอก) | 9.98 | ลบ.ม. | 1,968.00 | 19,630.80 | 391.00 | 3,900.23 | 23,531.03 | |
| 1.5 | งานเสา | | | | | | | | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | - | | | - | |
| | - แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 17.60 | ตร.ม. | 220.00 | 3,872.00 | 133.00 | 2,340.80 | 6,212.80 | |
| | - ตะปู | 5.28 | กก. | 39.00 | 205.92 | | | 205.92 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | - | | | - | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 | | | | - | | | - | |
| | - RB Ø 6 มม. SR-24 | 39.16 | กก | 32.04 | 1,254.69 | 4.10 | 160.56 | 1,415.24 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD-40 | | | | - | | | - | |
| | - DB Ø 12 มม. SD-40 | 107.00 | กก | 27.36 | 2,927.52 | 3.30 | 353.10 | 3,280.62 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 4.38 | กก | 40.00 | 175.39 | | | 175.39 | |
| | งานคอนกรีต | | | | - | | | - | |
| | - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ f'c = 280 ksc. (พรงกระบอก) | 1.26 | ลบ.ม. | 1,968.00 | 2,479.68 | 450.00 | 567.00 | 3,046.68 | |
| 1.6 | งานโครงสร้างคานเหล็ก | | | | - | | | - | |
| | - เหล็กตัว C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 918.39 | กก. | 35.00 | 32,143.65 | 12.00 | 11,020.68 | 43,164.33 | |
| | - เหล็กตัว C - 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 694.08 | กก. | 38.00 | 26,375.05 | 12.00 | 8,328.96 | 34,704.01 | |
| | - เหล็กตัว tub - 25 x 25 x 2.3 มม. | 253.16 | กก. | 33.00 | 8,354.18 | 12.00 | 3,037.88 | 11,392.06 | |
| | - แผ่นเหล็กกรองหัวเสา 150x150x6 มม. | 10.00 | แผ่น | 150.00 | 1,500.00 | 100.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | |
| | - ทาสีกันสนิมโครงสร้างคานเหล็ก | 75.21 | ม. | 55.00 | 4,136.55 | 35.00 | 2,632.35 | 6,768.90 | |

โครงการ วัดหัวถนน
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดศรีสะเกษ

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 2.1 | งานมุงหลังคา | | | | | | | | |
| | - กระเบื้องหลังคาโพลีเอสเตอร์ซีเมนต์ เอสซีจี รุ่นพรีเมียมสีน้ำตาล | 75.21 | ตร.ม. | 195.00 | 14,665.95 | 62.40 | 4,693.10 | 19,359.05 | |
| | - ครอบบันหลังคาและครอบสันตะเข้เหล็ก | 46.00 | ม. | 33.50 | 1,541.00 | 52.00 | 2,392.00 | 3,933.00 | |
| | - รางน้ำสแตนเลส | 6.00 | ม. | 620.00 | 3,720.00 | - | - | 3,720.00 | |
| | - เชิงชายไม้สังเคราะห์ หนา 0.80 ซม. ขนาด 6 นิ้ว ทับไม้สังเคราะห์ หนา 0.80 ซม. ขนาด 8 นิ้ว | 38.00 | ม. | 216.00 | 8,208.00 | 94.00 | 3,572.00 | 11,780.00 | |
| 2.2 | งานฝ้าเพดานและเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงเคร่าโลหะ | 66.00 | ตร.ม. | 312.00 | 20,592.00 | 75.00 | 4,950.00 | 25,542.00 | |
| 2.3 | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ | | | | | | | | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบา | 162.30 | ตร.ม. | 196.00 | 31,810.51 | 120.00 | 19,475.82 | 51,286.33 | |
| | - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม. | 81.00 | ม. | 85.00 | 6,885.00 | 44.00 | 3,564.00 | 10,449.00 | |
| 2.4 | งานผนังวัสดุโครงเคร่าเหล็ก | | | | | | | | |
| | - ผนังไม้ระแนง 1"x1" ทาสีน้ำตาล โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสีทาสี | 5.80 | ตร.ม. | 1,200.00 | 6,960.00 | 400.00 | 2,320.00 | 9,280.00 | |
| | - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.15 ม. | 16.00 | ม. | 300.00 | 4,800.00 | 200.00 | 3,200.00 | 8,000.00 | |
| 2.5 | งานฉาบปูน | | | | | | | | |
| | - งานฉาบปูนเรียบผนัง | 233.70 | ตร.ม. | 120.00 | 28,044.00 | 110.00 | 25,707.00 | 53,751.00 | |
| | - เชื่อมเส้นเอ็น | 108.00 | ม. | 35.00 | 3,780.00 | 35.00 | 3,780.00 | 7,560.00 | |
| 2.6 | งานฉาบผนัง วัสดุฉาบ | | | | | | | | |
| | - ผนังกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" | 58.30 | ตร.ม. | 210.00 | 12,243.00 | 166.00 | 9,677.80 | 21,920.80 | |
| | - ปูนทรายปรับระดับเตรียมผิวฉาบ | 58.30 | ตร.ม. | 95.00 | 5,538.50 | 70.00 | 4,081.00 | 9,619.50 | |

โครงการ วัดหัวถนน
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.7 | งานฉาบผนัง ทาสี | | | | | | | | |
| | - สีผนัง | 146.00 | ตร.ม. | 65.00 | 9,490.00 | 34.00 | 4,964.00 | 14,454.00 | |
| | - งานสีฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด | 66.00 | ตร.ม. | 65.00 | 4,290.00 | 30.00 | 1,980.00 | 6,270.00 | |
| 2.8 | งานตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้น คสล. ผิวซิเมนต์ขัดมัน | 40.74 | ตร.ม. | 150.00 | 6,111.00 | 150.00 | 6,111.00 | 12,222.00 | |
| | - แปกกันลื่น เทป 3 ม. | 9.90 | ม. | 70.00 | 693.00 | 20.00 | 198.00 | 891.00 | |
| 2.9 | งานฉาบพื้นปูนด้วยวัสดุแผ่น | | | | | | | | |
| | - พื้นปูด้วยกระเบื้อง เซรามิกผิวกันลื่น ขนาด 12"x12" | 31.82 | ตร.ม. | 240.00 | 7,636.36 | 158.00 | 5,027.27 | 12,663.64 | |
| | - ปูนทรายรองพื้นปรับระดับเตรียมผิวเรียบ | 31.82 | ตร.ม. | 95.00 | 3,022.73 | 61.00 | 1,940.91 | 4,963.64 | |
| 2.10 | งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายนอากาศ | | | | | | | | |
| 2.10.1 | ประตู | | | | | | | | |
| | - DA-1 ประตูเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ขนาด 2.0 mm. ขนาด 1.10x2.00 ม. | 1.00 | ชุด | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 16,250.00 | |
| | - DA-2 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. ขนาด 1.10x2.00 ม. | 6.00 | ชุด | 4,000.00 | 24,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | 30,000.00 | |
| 2.10.2 | หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | - WA-1 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ขนาด 2.0 mm. หน้าต่าง | 12.00 | ชุด | 5,000.00 | 60,000.00 | 1,250.00 | 15,000.00 | 75,000.00 | |
| 2.11 | งานขั้วไม้ | | | | | | | | |
| | - ราวกันตกคดแตงเคลือบ 1.1/2." เสา 1.1/2." ขั้วไม้ | 2.80 | ม. | 2,200.00 | 6,160.00 | | | 6,160.00 | |
| 2.12 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - โถส้วมนั่งราบชนิดชักโครก พร้อมอุปกรณ์ | 7.00 | ชุด | 4,850.00 | 33,950.00 | 450.00 | 3,150.00 | 37,100.00 | |
| | - ฝักบัวชำระ พร้อมวาล์ว | 7.00 | ชุด | 300.00 | 2,100.00 | 70.00 | 490.00 | 2,590.00 | |
| | - ที่ใส่ผ้ากันกระดากชำระ STAINLESS | 7.00 | อัน | 390.00 | 2,730.00 | 120.00 | 840.00 | 3,570.00 | |

โครงการ วัดหัวถนน
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุตั้งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3.3.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 - ขนาด DIA.1 1/2 นิ้ว | 50.00 | ม. | 33.64 | 1,682.00 | 30.00 | 1,500.00 | 3,182.00 | |
| 3.3.2 | FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | รวม | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |
| 3.3.3 | SUPPORT & HANGER | 1.00 | รวม | 500.00 | 500.00 | 200.00 | 200.00 | 700.00 | |
| 3.4 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป - ถังบำบัดน้ำเสียรวมสำเร็จรูปใ้อากาศ ตัวถังทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP) - STP1 ขนาด 2,000 liter | 1.00 | ชุด | 13,590.00 | 13,590.00 | 2,310.00 | 10,000.00 | 23,590.00 | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า | | | | - | | - | - | |
| 4.1 | LOAD CENTER & SAFETY SWITCH - PANAL LP-1 - LOAD CENTER - MINITURE CB 1P 16AT 6 KAIC 230 V. - MINITURE CB 1P 20AT 6 KAIC 230 V. | 1.00 3.00 3.00 | SET SET SET | 2,500.00 232.00 232.00 | 2,500.00 696.00 696.00 | 400.00 - - | 400.00 - - | 2,900.00 696.00 696.00 | |
| 4.2 | CABLE - สาย THW. แรงดัน 750 โวลท์ 70° C - DIA 16 SQ.mm. THW. (โดยประมาณ) - DIA 4 SQ.mm. THW. - DIA 2.5 SQ.mm. THW. - เบ็ดเตล็ด | 75.00 165.00 192.00 1.00 | M M M LOT | 54.70 12.29 8.15 3,000.00 | 4,102.50 2,027.85 1,564.80 3,000.00 | 20.00 10.00 7.00 2,000.00 | 1,500.00 1,650.00 1,344.00 2,000.00 | 5,602.50 3,677.85 2,908.80 5,000.00 | |

โครงการ วัดหัวถนน
 สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตรัง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | CONDUIT | | | | | | | | |
| 4.3 | - DIA 3" HDPE | 20.00 | M | 150.00 | 3,000.00 | 100.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | |
| | - DIA 1" PVC | 25.00 | M | 20.00 | 500.00 | 18.00 | 450.00 | 950.00 | |
| | - DIA 1/2" EMT | 39.00 | M | 17.00 | 663.00 | 15.00 | 585.00 | 1,248.00 | |
| | - ท่อเหล็ก Flexible DIA 1/2" | 81.00 | M | 15.00 | 1,215.00 | 10.00 | 810.00 | 2,025.00 | |
| | - เบ็ดเตล็ด | 1.00 | LOT | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | SWITCH & RECEPTACLE | | | | | | | | |
| 4.5 | - สวิตช์ทางเดียว | 10.00 | SET | 40.00 | 400.00 | 80.00 | 800.00 | 1,200.00 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้าพร้อมขั้วดิน | 7.00 | SET | 70.00 | 490.00 | 90.00 | 630.00 | 1,120.00 | |
| | - สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน | 1.00 | SET | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| 4.6 | LUMINAIRE | | | | | | | | |
| | - โคม DOWN LIGHT ทลอด LED | 24.00 | SET | 280.00 | 6,720.00 | 115.00 | 2,760.00 | 9,480.00 | |
| | - โคม ไฟกิ่ง ทลอด LED ขนาด 1x9 W. | 8.00 | SET | 400.00 | 3,200.00 | 165.00 | 1,320.00 | 4,520.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | งานระบบการต่อลงดิน | | | | | | | | |
| 4.7 | - DIA 1x10 SQ.mm. BARE COPPER | 13.00 | M | 60.00 | 780.00 | 30.00 | 390.00 | 1,170.00 | |
| | - ท่อ PVC DIA 1" | 18.00 | M | 60.00 | 1,080.00 | 40.00 | 720.00 | 1,800.00 | |
| | - EXOTHERMIC WELDING | 1.00 | SET | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 | |
| | - COPPER CLAD GROUND ROD Ø 5/8" ยาว 10 ฟุต | 1.00 | SET | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 600.00 | |

โครงการ วัดหัวถนน
สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดตั้ง

| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - อุปกรณ์ประกอบเบ็ดเตล็ด | 1.00 | LOT | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | |
| | รวมโครงการวัดหัวถนน | | | | | | | 1,015,240.79 | |

หมายเหตุ : ราคาค่าวัสดุเป็นราคาที่ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

เอกสารประมาณราคางานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ต.ควนบึง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง Bill Of Quantity รายละเอียดการประมาณราคามีมาตรฐานวิธีตัดและค่าแรงของแต่ละรายการโดยละเอียดทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาหรือปฏิบัติตามนั้น ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบ

การถอดแบบและการคำนวณราคาในแต่ละรายการของงานจ้างเอง และจะกล่าวอ้างหรือนำรายการละเอียดประมาณราคามหาวิทยาลัย มาปฏิบัติหรือยื่นข้อร้องเรียนเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-------|----------|-----------|--------|----------|-----------|
| 1.2 | - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ $f_c' = 280$ ksc. (ทรงกระบอก) | 5.29 | ลบ.ม. | 1,968.00 | 10,414.66 | 391.00 | 2,069.17 | 12,483.83 |
| | งานต่อมือ | | | | | | | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | - | | - | - |
| | - แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 17.60 | ตร.ม. | 220.00 | 3,872.00 | 133.00 | 2,340.80 | 6,212.80 |
| | - ตะปู | 5.28 | กก. | 39.00 | 205.92 | | - | 205.92 |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | - | | - | - |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 | | | | - | | - | - |
| | - RB \varnothing 6 มม. SR-24 | 27.45 | กก | 32.04 | 879.34 | 4.10 | 112.52 | 991.86 |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD-40 | | | | - | | - | - |
| | - DB \varnothing 12 มม. SD-40 | 97.68 | กก | 27.36 | 2,672.52 | 3.30 | 322.34 | 2,994.87 |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 3.75 | กก | 40.00 | 150.15 | | - | 150.15 |
| | งานคอนกรีต | | | | - | | - | - |
| 1.3 | - คอนกรีตโครงสร้างชนิดผสมเสร็จ $f_c' = 280$ ksc. (ทรงกระบอก) | 0.84 | ลบ.ม. | 1,968.00 | 1,653.12 | 450.00 | 378.00 | 2,031.12 |
| | งานคาน | | | | | | | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | - | | - | - |
| | - แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป | 60.90 | ตร.ม. | 220.00 | 13,398.00 | 133.00 | 8,099.70 | 21,497.70 |
| | - ตะปู | 18.27 | กก. | 39.00 | 712.53 | | - | 712.53 |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | - | | - | - |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 | | | | - | | - | - |
| | - RB \varnothing 6 มม. SR-24 | 101.59 | กก | 32.04 | 3,254.85 | 4.10 | 416.51 | 3,671.36 |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD-40 | | | | - | | - | - |
| | - DB \varnothing 12 มม. SD-40 | 360.21942 | กก | 27.36 | 9,855.60 | 3.30 | 1,188.72 | 11,044.33 |
| | - DB \varnothing 16 มม. SD-40 | 40.5768 | กก | 27.20 | 1,103.69 | 3.30 | 133.90 | 1,237.59 |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 15.07 | กก | 40.00 | 602.86 | | - | 602.86 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | - ผึงก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น | 162.30 | ตร.ม. | 196.00 | 31,810.51 | 89.00 | 14,444.57 | 46,255.07 |
| | - เสาค้ำและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม. | 81.00 | ม. | 85.00 | 6,885.00 | 44.00 | 3,564.00 | 10,449.00 |
| 2.4 | งานผนังวัสดุโคร่งคร่าเหล็ก | | | | - | | - | - |
| | - ผึงไม้ระแนง 1"x1" ทาสีน้ำตาล โคร่งคร่าโลหะชุบสังกะสีทาสี | 5.80 | ตร.ม. | 1,200.00 | 6,960.00 | 400.00 | 2,320.00 | 9,280.00 |
| | - เสาค้ำและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.15 ม. | 16.00 | ม. | 300.00 | 4,800.00 | 200.00 | 3,200.00 | 8,000.00 |
| 2.5 | งานฉาบปูน | | | | - | | - | - |
| | - งานฉาบปูนเรียบผนัง | 233.70 | ตร.ม. | 120.00 | 28,044.00 | 95.00 | 22,201.50 | 50,245.50 |
| | - เชื่อมล่ำเรีจรูป | 108.00 | ม. | 35.00 | 3,780.00 | 35.00 | 3,780.00 | 7,560.00 |
| 2.6 | งานฉิวผนัง บุด้วยวัสดุแผ่น | | | | - | | - | - |
| | - ผึงบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" | 58.30 | ตร.ม. | 210.00 | 12,243.00 | 158.00 | 9,211.40 | 21,454.40 |
| | - ปูนทรายปรับระดับเตรียมฉิวติดลาย | 58.30 | ตร.ม. | 95.00 | 5,538.50 | 61.00 | 3,556.30 | 9,094.80 |
| 2.7 | งานฉิวผนัง ทาสี | | | | - | | - | - |
| | - สีผนัง | 146.00 | ตร.ม. | 65.00 | 9,490.00 | 34.00 | 4,964.00 | 14,454.00 |
| | - งานสีฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด | 66.00 | ตร.ม. | 65.00 | 4,290.00 | 30.00 | 1,980.00 | 6,270.00 |
| 2.8 | งานตกแต่งฉิวพื้น | | | | - | | - | - |
| | - พื้น คสล. ฉิวซีเมนต์ขัดมัน | 40.74 | ตร.ม. | 101.00 | 4,114.74 | 40.00 | 1,629.60 | 5,744.34 |
| | - พื้น คสล. ฉิวซีเมนต์ขัดมัน เตาะร่อง | 29.33 | ตร.ม. | 101.00 | 2,962.33 | 85.00 | 2,493.05 | 5,455.38 |
| | - กระเบื้อง STD TILES รุ่น STD-KFQ513 | 11.30 | ม. | 800.00 | 9,040.00 | 500.00 | 5,650.00 | 14,690.00 |
| 2.9 | งานฉิวพื้นบุด้วยวัสดุแผ่น | | | | - | | - | - |
| | - พื้นบุด้วยกระเบื้อง เซรามิกฉิวกันสั่น ขนาด 12"x12" | 31.82 | ตร.ม. | 240.00 | 7,636.36 | 158.00 | 5,027.27 | 12,663.64 |
| | - ปูนทรายรองพื้นปรับระดับเตรียมฉิวเรียบ | 31.82 | ตร.ม. | 95.00 | 3,022.73 | 70.00 | 2,227.27 | 5,250.00 |
| 2.10 | งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ | | | | | | | |
| 2.10.1 | ประตู | | | | | | | |
| | - DA-1 ประตูเลื่อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ทน 2.0 mm. | 1.00 | ชุด | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 16,250.00 |
| | ขนาด 1.10x2.00 m. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--|-------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | - ขนาด 0.40x0.60 ม. | | 1.00 | ชุด | 1,500.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1,700.00 |
| | - ขนาด 2.00x0.90 ม. | | 1.00 | ชุด | 3,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 4,000.00 |
| | - เคาน์เตอร์ คสล. ผิวหินแกรนิต | | | | | | | | |
| | - ขนาด 0.60x5.90 ม. | | 1.00 | ชุด | 29,500.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 41,300.00 |
| 2.13 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | | |
| | - ป้ายห้องน้ำ ขยาย หญิง | | 2.00 | ชุด | 600.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | 800.00 |
| | - สติกเกอร์สัญลักษณ์ห้องน้ำผู้สูงอายุ | | 1.00 | ชุด | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 400.00 |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 3.1 | งานเดินท่อประปา | | | | | | | | |
| 3.1.1 | PIPE PVC Class 13.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 1 นิ้ว | | 50.00 | ม. | 1,331.50 | 30.00 | 30.00 | 1,500.00 | 2,831.50 |
| | - ขนาด DIA 3/4 นิ้ว | | 25.00 | ม. | 423.50 | 30.00 | 30.00 | 750.00 | 1,173.50 |
| | - ขนาด DIA 1/2 นิ้ว | | 20.00 | ม. | 282.60 | 30.00 | 30.00 | 600.00 | 882.60 |
| 3.1.2 | GATE VALVE (125 PSI) | | | | - | | | - | - |
| | - ขนาด DIA 1 นิ้ว | | 4.00 | ตัว | 1,800.00 | 200.00 | 200.00 | 800.00 | 2,600.00 |
| 3.1.3 | FITTING & ACCESSORIES | | 1.00 | รวม | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 |
| 3.1.4 | SUPPORT & HANGER | | 1.00 | รวม | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 3.2 | SOIL, WASTE AND KITCHEN SYSTEM งานเดินท่อน้ำทิ้ง | | | | | | | | |
| 3.2.1 | PIPE PVC CLASS 8.5 | | | | | | | | |
| | - ขนาด DIA 4 นิ้ว | | 35.00 | ม. | 188.55 | 100.00 | 100.00 | 3,500.00 | 10,099.25 |
| | - ขนาด DIA 3 นิ้ว | | 40.00 | ม. | 116.35 | 75.00 | 75.00 | 3,000.00 | 7,654.00 |
| | - ขนาด DIA 2 นิ้ว | | 16.00 | ม. | 53.03 | 40.00 | 40.00 | 640.00 | 1,488.48 |

