

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้าง โครงการพื้น ค.ศ.ล. พร้อมหลังคาบริเวณสนามหญ้าเทียม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 184,800.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน :
 1. งานดินและโครงสร้าง
 2. งานหลังคาและเหล็กรูปพรรณ
 3. งานรื้อถอนและย้ายโครงเหล็ก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 184,700 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง : ตามเอกสาร ปร.4 , ปร.5 , ปร.6 ที่แนบ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.1 นายเชน บุรพาศิริวัฒน์ ประธานกรรมการ
 - 5.2 นายปิยะวัชร ศรีสมัย กรรมการ
 - 5.3 นายวุฒินันท์ คำจตุติ กรรมการ



ใบสรุปประมาณการ

งานก่อสร้าง : พันศ.ส.ล.พร้อมหลังคาบริเวณสนามหญ้าเทียม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	141,476.10	1.3056	184,711.20	
	เงินในใจ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			184,711.20	
	คิดเป็นราคารวมทั้งสิ้น			184,700.00	
	ตัวอักษร		(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายเชน บูรพาศิริวัฒน์)

พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประชุมและเห็นชอบในวันที่

1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ

(หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สิน) (นายวุฒินันท์ คำจดี)

3. กรรมการ

(นายปิยะวัชร ศรีสมย์)

รายละเอียดขอบเขตงาน
งานพื้นค.ส.ล.พร้อมหลังคาบริเวณสนามหญ้าเทียม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1. ระยะและขนาดที่แสดงในแบบก่อสร้างทั้งหมดจะต้องถูกปรับให้เข้ากับสถานที่ก่อสร้างจริงก่อนทำการก่อสร้าง ห้ามวัดขนาดจากแบบโดยเด็ดขาด
2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแนว ระยะห่างของเสา พร้อมระดับ ของหน้างานก่อสร้าง เพื่อขออนุมัติก่อนการก่อสร้าง
3. รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องนำส่งขออนุมัติก่อนการก่อสร้าง
4. งานสีกันสนิม เหล็กรูปพรรณของเดิมให้ขัดก่อน จากนั้นทาสีกันสนิม1ครั้ง
5. งานสีกันสนิม เหล็กรูปพรรณของใหม่ ทาสีกันสนิม สีน้ำตาลแดง1ครั้ง ทาสีกันสนิมสีเทา1ครั้ง สีจริง1ครั้ง
6. งานรื้อ ผู้รับจ้างต้องรื้อด้วยความระมัดระวัง พร้อมขนย้ายมายังสถานที่ก่อสร้าง ส่วนที่เหลือจากการใช้งานให้เก็บบรรจุกล่อง/บรรจุถุง/มัดรวม พร้อมเขียนชื่อวัสดุ นำมาวางเก็บไปยังจุดที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนที่เป็นเศษฝุ่นเศษขยะให้ผู้รับจ้างเก็บขนทิ้งไปยังนอกมหาวิทยาลัย
7. แผ่นหลังคาเหล็กกริดลอน ให้ผู้รับจ้างขนย้ายไปยังหน้างาน พร้อมวางแผนการใช้งาน แผนการมุงหลังคา เสนอก่อนดำเนินการติดตั้ง
8. โครงสร้างเหล็ก ให้ผู้รับจ้างรื้อ-ขนย้ายไปยังหน้างาน ด้วยความระมัดระวัง พร้อมวางแผนการใช้งาน แผนการติดตั้ง เสนอก่อนดำเนินการติดตั้ง
9. รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด หากรูปแบบไม่ชัดเจนให้ปฏิบัติงานตามหลักของวิชาช่างที่ดีและอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานพิจารณา งานอื่นใดและหรือจำเป็นต้องใช้วัสดุเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ
10. เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างเก็บกวาดเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และซ่อมแซมความเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย

รายละเอียดวงงานและวงเงินของ
งานพื้นค.ส.ล.พร้อมหลังคาบริเวณสนามหญ้าเทียม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่1 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 100%ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานโครงสร้างค.ส.ล. ฐานราก พื้น ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- งานย้ายและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งมุงหลังคาเหล็กรีดลอน แล้วเสร็จ
- งานทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
- ปรับปรุงซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ให้มีสภาพเหมาะสม
- ทำการเก็บกวาดเศษวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา และแล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา