

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่

ฝ่าย / งาน

ส่วน

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ 15

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|------------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ้าเพดานอาคารเรียนรวม 2 | | | | | | | | |
| 1.1 | ปรับปรุงหลังคาอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | | | |
| | งานร้อยโครงหลังคาอลูมิเนียม พร้อม FLASHING ของเดิม | 144 | ตร.ม. | - | - | 60.00 | 8,640.00 | 8,640.00 | รื้อพร้อมขมเก็บ |
| | งานร้อยแผ่นกระจกหลังคา ของเดิม | 144 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | รื้อพร้อมขมทิ้ง |
| | แปเหล็ก C 150x65x20x4 มม. x 6.00 ม. | 18 | เส้น | 1,850.00 | 33,300.00 | 850.00 | 15,300.00 | 48,600.00 | |
| | แผ่นหลังคาโปร่งแสง หนา 2.5 มม. 3600 grsm | 216 | ม. | 1,250.00 | 270,000.00 | - | - | 270,000.00 | |
| | ติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง หนา 2.5 มม. 3600 grsm | 162 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 11,340.00 | 11,340.00 | |
| | FLASHING หนารวมเคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ของใหม่ | 42 | ม. | 390.00 | 16,380.00 | 50.00 | 2,100.00 | 18,480.00 | |
| | ทาสี 2in1 (สีแดง 1 ครั้ง + สีนํ้าเงินทับหน้า 2 ครั้ง) | 67 | ตร.ม. | 55.00 | 3,685.00 | 35.00 | 2,345.00 | 6,030.00 | |
| | ซ่อมแซมผนังยิปซั่ม | 1 | งาน | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| | รวมปรับปรุงหลังคาอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | | 370,690.00 | |
| 1.2 | ปรับปรุงหลังคา ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | | | |
| | เหล็กกล่อง 50x50x3.2mm. | 49 | เส้น | 800.00 | 39,200.00 | 324.00 | 15,876.00 | 55,076.00 | |
| | plate เหล็ก 0.15x.020 ม. เหล็ก หนา 9 มม. เจาะรู | 77 | กก. | 40.00 | 3,080.00 | - | - | 3,080.00 | |
| | ทุกเคมีแบบดอก ขนาด M 12 มม. เกรด 5.8 ซุปซิงค์ | 74 | ตัว | 128.00 | 9,472.00 | 20.00 | 1,480.00 | 10,952.00 | |
| | หลังคา METAL SHEET หนารวมเคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.5 มม. | 90 | ตร.ม. | 550.00 | 49,500.00 | 80.00 | 7,200.00 | 56,700.00 | |
| | FLASHING หนารวมเคลือบสีไม่น้อยกว่า 0.5 มม. | 43 | ม. | 390.00 | 16,770.00 | 50.00 | 2,150.00 | 18,920.00 | |
| | ทาสี 2in1 (สีแดง 1 ครั้ง + สีนํ้าเงินทับหน้า 2 ครั้ง) | 60 | ตร.ม. | 55.00 | 3,300.00 | 35.00 | 2,100.00 | 5,400.00 | |
| | รวมปรับปรุงหลังคาอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | | 150,128.00 | |

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่ รายการเลขที่ ฝ่าย / งาน ส่วน

ประมาณการโดย 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.3 | ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | | | |
| | ฝ้าเพดาน | 111 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | |
| | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทาสี โครง T-BAR @0.60x1.20 ม. ชั้น 1 | 2 | ตร.ม. | 280.00 | 560.00 | 85.00 | 170.00 | 730.00 | |
| | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีคูมึนเียมพอลตี้ ฉาบเรียบทาสี โครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. ชั้น 1 | 3 | ตร.ม. | 320.00 | 960.00 | 110.00 | 330.00 | 1,290.00 | |
| | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทาสี โครง T-BAR @0.60x1.20 ม. ชั้น 2 | 30 | ตร.ม. | 280.00 | 8,400.00 | 85.00 | 2,550.00 | 10,950.00 | |
| | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีคูมึนเียมพอลตี้ ฉาบเรียบทาสี โครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. ชั้น 2 | 15 | ตร.ม. | 320.00 | 4,800.00 | 110.00 | 1,650.00 | 6,450.00 | |
| | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทาสี โครง T-BAR @0.60x1.20 ม. ชั้น 3 | 10 | ตร.ม. | 280.00 | 2,800.00 | 85.00 | 850.00 | 3,650.00 | |
| / | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีคูมึนเียมพอลตี้ ฉาบเรียบทาสี โครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. ชั้น 3 | 50 | ตร.ม. | 320.00 | 16,000.00 | 110.00 | 5,500.00 | 21,500.00 | |
| | ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ฉาบเรียบทาสี โครงเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x1.20 ม. ชั้น 3 | 1 | ตร.ม. | 320.00 | 320.00 | 110.00 | 110.00 | 430.00 | |
| | รวมปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | | 47,775.00 | |

