

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

งานปรับปรุงศูนย์ประชุมฯ ฟังทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่

ฝ่าย/งาน

ส่วน

ประมาณการ โดย

เดือน

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตู								
1.1	งานรื้อผนังบริเวณช่องประตู	65	ตร.ม.	-	-	20.00	1,300.00	1,300.00	
1.2	งานประตู ป 1	1	ชุด	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	รวมงานประตู							201,300.00	
2	งานพื้น								
2.1	งานปรับปรุงพื้นโถงพักคอย ชั้น 1								
	งานรื้อพื้นกระเบื้องยาง+ขัดกาวยาเดิม	508	ตร.ม.	-	-	20.00	10,160.00	10,160.00	
	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม.หนา 2.0 มม.	508	ตร.ม.	229.00	116,332.00	40.00	20,320.00	136,652.00	
2.2	งานปรับปรุงพื้นโถงพักคอย ชั้น 2								
	งานรื้อพื้นกระเบื้องยาง+ขัดกาวยาเดิม	335	ตร.ม.	-	-	20.00	6,700.00	6,700.00	
	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม.หนา 2.0 มม.	335	ตร.ม.	229.00	76,715.00	40.00	13,400.00	90,115.00	
2.3	งานปรับปรุงพื้นห้องเกียรติประวัติ ชั้น 1								
	งานรื้อพื้นกระเบื้องยาง+ขัดกาวยาเดิม	420	ตร.ม.	-	-	20.00	8,400.00	8,400.00	
	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม.หนา 2.0 มม.	420	ตร.ม.	229.00	96,180.00	40.00	16,800.00	112,980.00	
2.4	งานปรับปรุงพื้นห้องขาดทุนคือแก้ว ชั้น 1								
	งานรื้อพื้นกระเบื้องยาง+ขัดกาวยาเดิม	320	ตร.ม.	-	-	20.00	6,400.00	6,400.00	
	พื้นปูกระเบื้องยาง ขนาด 0.30x0.30 ม.หนา 2.0 มม.	320	ตร.ม.	229.00	73,280.00	40.00	12,800.00	86,080.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานปรับปรุงศูนย์ประชุมฯ ฝั่งทิศเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน

ส่วน

ประมาณการ โดย

เมื่อวันที่ 2

เดือน

กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	งานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องพักคอย ชั้น 1								
	งานร้อยถนนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่า	36.00	ตร.ม.	-	-	25.00	900.00	900.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดาหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	36.00	ตร.ม.	280.00	10,080.00	75.00	2,700.00	12,780.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	รวมงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 1							13,680.00	
3.2	งานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องพักคอย ชั้น 2								
	งานร้อยถนนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่า	8.00	ตร.ม.	-	-	25.00	200.00	200.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดาหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	59.00	ตร.ม.	280.00	16,520.00	75.00	4,425.00	20,945.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	รวมงานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องพักคอย ชั้น 2							21,145.00	
3.3	งานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องรับรอง 1 ชั้น 2								
	งานร้อยถนนฝ้ายิปซัมพร้อมโครงเคร่า T-bar	56.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,400.00	1,400.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดาหนา 9 มม. โครงเคร่า T-bar	56.00	ตร.ม.	250.00	14,000.00	52.00	2,912.00	16,912.00	
	รวมงานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องรับรอง 1 ชั้น 2							18,312.00	
3.4	งานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องละหมาด ชั้น 2								
	งานปรับแต่งโครงเคร่า T-bar เดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม.	106.00	ตร.ม.	200.00	21,200.00	40.00	4,240.00	25,440.00	
	โครงเคร่า T-bar เดิม พร้อมทาสี								
	รวมงานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องละหมาด ชั้น 2							26,440.00	