

รายละเอียดขอบเขตงาน
งานปรับปรุงศูนย์ประชุมฝั่งทิศเหนือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ดังนี้

.....

ขอบเขตงาน

1. งานประตู่ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งประตู่ ป1 ตามรูปแบบก่อสร้าง
ลูกกล้อรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม
2. งานพื้นกระเบื้องยาง
แผ่นกระเบื้องยาง รุ่น STANDARD หนา 2.0 มม. ขนาด 30x30 ซม. สี D-11
บัวเชิงผนัง หนา 1.4 มม. สูง 4 นิ้ว
3. งานสีน้ำอะครีลิค
การปฏิบัติงานทาสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว
ผลิตภัณฑ์ TOA 4 SEASONS , JOTUN , Captain
4. งานโคมไฟฟ้าบริเวณโถงทางเข้า
LED HIGH BAY 200W LED240 200W 220-240 ความสว่าง 24,000 lm
การติดตั้ง 1. ถอดหลอดและขั้วหลอดเดิมออก
2. ถอดบัลลาสต์ของเดิมออกจากกล่องเหล็ก
3. ต่อสายไฟฟ้าเข้าโคมใหม่
4. ติดตั้งโคม LED HIGH BAY 200W ภายในโคมไฟฟ้าเดิม
5. งานท่อร้อยสายไฟฟ้า
วัสดุ ท่ออ่อนเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว
6. งานใช้คประตู่
ผลิตภัณฑ์ VVP หรือเทียบเท่า
7. งานน้ำยากันตะไคร่น้ำ
สูตรอะครีลิค ทา 2 รอบ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
8. งานซ่อมจุดรั่วซึมบริเวณรางน้ำสแตนเลส
การซ่อมแซมโดยวิธีการบัดกรี
9. งานปรับปรุงยางกระจกหน้าต่างบานติดตาย
การซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนยางกระจกของใหม่พร้อมยิงซิลิโคนทับ

เงื่อนไขในการดำเนินงาน

1. ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติวัสดุก่อนการปฏิบัติงาน
2. ผู้รับจ้างจะต้องกันเขตก่อสร้าง
3. งานหรือผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนด้วยความระมัดระวัง
4. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เซฟตี้ การทำงานในที่สูง
5. ผู้รับจ้างจะต้องขนเศษวัสดุไปทิ้งยังจุดที่ผู้รับจ้างกำหนด

6. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการเข้าปรับปรุงเป็นลายลักษณ์อักษร
7. หากมีปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการทำงานให้แจ้งปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการดำเนินงาน ห้ามกระทำโดยพลการโดยเด็ดขาด
8. ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรควบคุมงานมาประจำการ ณ สถานที่ก่อสร้างตลอดวันที่มีการก่อสร้างและแต่งตั้งผู้มีอำนาจเต็มเพื่อประสานงานก่อสร้าง รับ-ส่งเอกสาร และเข้าร่วมประชุม
9. รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด หากรูปแบบไม่ชัดเจนให้ปฏิบัติตามหลักของวิชาช่างที่ดีและอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานพิจารณา
10. หากผู้รับจ้างทำงานล่วงเวลาปฏิบัติงานให้ทำเอกสารขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลา
11. เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างเก็บกวาดเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และซ่อมแซมความเสียหายอื่นๆ ใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย
12. กรณีผู้รับจ้างแจ้งหยุดงานหากมีการใช้อาคาร ให้ผู้รับจ้างทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอขยายระยะเวลาในช่วงเวลาหยุดงานดังกล่าว