

รายละเอียดขอบเขตงาน
งานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์ประชุมฯ ฝั่งทิศตะวันออก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ดังนี้

.....

ขอบเขตงาน

1. งานกระเบื้องพื้น
แผ่นกระเบื้องพื้น ขนาด 30x30 ซม. สีใกล้เคียงกับสีเดิม
ผลิตภัณฑ์ CAMPANA หรือเทียบเท่า
2. งานสีน้ำอะคริลิก
การปฏิบัติงานทาสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน 1 เที่ยว และทาสีจริง 2 เที่ยว
ผลิตภัณฑ์ TOA 4 SEASONS , JOTUN , Captain
3. งานท่อร้อยสายไฟฟ้า
วัสดุ ท่ออ่อนเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว
4. งานใช้คประตู่
ผลิตภัณฑ์ VVP หรือเทียบเท่า
5. งานหลังคาโปร่งแสงชนิดขาวขุ่น
แผ่นหลังคาโปร่งแสง ชนิดขาวขุ่น ความหนา 1.5 มม. น้ำหนัก 2,400 gsm.
6. งานปรับปรุงยางกระจกหน้าต่างบานติดตาย
การซ่อมแซมโดยการเปลี่ยนยางกระจกของใหม่พร้อมยิงซิลิโคนทับ
7. งานยิงซิลิโคนหัวน็อตหลังคา
ซิลิโคน ชนิดไม่มีกรด ทนความร้อน กันน้ำรั่วซึม

เงื่อนไขในการดำเนินงาน

1. ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติวัสดุก่อนการปฏิบัติงาน
2. ผู้รับจ้างจะต้องกันเขตก่อสร้าง
3. งานรื้อผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนด้วยความระมัดระวัง
4. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เซฟตี้ การทำงานในที่สูง
5. ผู้รับจ้างจะต้องขนเศษวัสดุไปทิ้งยังจุดที่ผู้รับจ้างกำหนด
6. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการเข้าปรับปรุงเป็นลายลักษณ์อักษร
7. หากมีปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการทำงานให้แจ้งปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการดำเนินงาน ห้ามกระทำโดยพลการโดยเด็ดขาด
8. ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรควบคุมงานมาประจำการ ณ สถานที่ก่อสร้างตลอดวันที่มีการก่อสร้างและแต่งตั้งผู้มีอำนาจเต็มเพื่อประสานงานก่อสร้าง รับ-ส่งเอกสาร และเข้าร่วมประชุม
9. รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด หากรูปแบบไม่ชัดเจนให้ปฏิบัติตามหลักของวิชาชีพที่ดีและอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานพิจารณา
10. หากผู้รับจ้างทำงานล่วงเวลาปฏิบัติงานให้ทำเอกสารขออนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลา

11. เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างเก็บกวาดเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และซ่อมแซมความเสียหายอื่นๆ ใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย
12. กรณีผู้รับจ้างแจ้งหยุดงานหากมีการใช้อาคาร ให้ผู้รับจ้างทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอขยายระยะเวลาในช่วงเวลาหยุดงานดังกล่าว