

รายละเอียดขอบเขตงาน
งานปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ดังนี้

.....

ขอบเขตงาน

1. งานรื้อแผ่นฉนวนกันความร้อนออกจากใต้แผ่น Metal Sheet สระว่ายน้ำและบริเวณทางเข้า 1 งาน
2. งานซ่อมแซมกระเบื้องพื้นสระว่ายน้ำ 1 งาน
3. งานซ่อมแซมกระเบื้องผนังสระว่ายน้ำ 1 งาน
4. งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างใต้น้ำ สระว่ายน้ำ 50 เมตร 1 งาน
5. งานเปลี่ยนน็อตแท่นกระโดดสระน้ำ 1 งาน
6. งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องปั๊มสระว่ายน้ำ 25 เมตร 1 งาน
7. งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องปั๊มสระว่ายน้ำ 50 เมตร 1 งาน
8. งานเดินท่อระบายน้ำฝนขนาด 3 นิ้ว 1 งาน
9. งานเดินท่อระบายน้ำฝนบริเวณท่อ 4 นิ้ว 1 งาน
10. งานเดินท่อระบายน้ำฝนเดิมขนาด 3 นิ้ว เป็นขนาด 6 นิ้ว 1 งาน
11. งานเบ็ดเตล็ด 1 งาน

เงื่อนไขในการดำเนินงาน

1. งานรื้อผู้รับจ้างจะต้องรื้อด้วยความระมัดระวัง
2. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เซฟตี้ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน เช่น เข็มขัดนิรภัย ป้องกันการตกจากที่สูง ทุกครั้งในการปฏิบัติงาน
3. ผู้รับจ้างจะต้องขอขณัติไปที่ยังจุดที่ผู้รับจ้างกำหนด
4. งานกันซึม ขั้นตอนการทำงาน ใช้งานตามอัตราส่วนผู้ผลิต
5. หากมีปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการทำงานให้แจ้งปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการดำเนินงาน ห้ามกระทำโดยพลการโดยเด็ดขาด
6. รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องนำส่งขออนุมัติก่อนการก่อสร้าง
7. เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการรื้อแบบงานเทคอนกรีตแล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการเก็บงานคอนกรีตให้เรียบร้อย
8. รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด หากรูปแบบไม่ชัดเจนให้ปฏิบัติตามหลักของวิชาช่างที่ดีและอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานพิจารณา
9. เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างเก็บกวาดเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และซ่อมแซมความเสียหายอื่นๆ ใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อย