

รายละเอียดขอบเขตงานก่อสร้างปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นที่ทาง

หน้าลานพระบรมรูปฯ และเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นที่ทาง หน้าลานพระบรมรูปฯ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
2. ระยะและขนาดที่แสดงในแบบก่อสร้างทั้งหมดจะต้องถูกปรับให้เข้ากับสถานที่ก่อสร้างจริงก่อนทำการก่อสร้าง ห้ามวัดขนาดจากแบบโดยเด็ดขาด
3. ผู้รับจ้างต้องศึกษารูปแบบและรายละเอียดการก่อสร้างตามสัญญาให้ครบถ้วน ล่วงหน้าก่อนการทำงาน หากมีปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการทำงาน ให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการดำเนินการ ห้ามกระทำโดยพลการโดยเด็ดขาด
4. ผู้รับจ้างต้องจัดหา วิศวกร เป็นผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนให้มีการตรวจสอบวิธีการก่อสร้างที่ใช้ดำเนินการอยู่ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย และรับรองการทำงานของผู้รับจ้าง ประจำสถานที่ก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จ และให้ผู้รับจ้างยื่นเมื่อหลังจากทำสัญญาพร้อมส่งเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกรรม และหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำเนาบัตรประชาชน
5. คอนกรีตพื้น GS1 ให้ใช้ค่ากำลังรับแรงอัดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ksc ทรง cube
6. คอนกรีตพื้น GS , GS2 , กำแพงกันดิน และโครงสร้างคอนกรีต ให้ใช้ค่ากำลังรับแรงอัดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ksc ทรง cube
7. ยกเลิกแบบแผ่นที่ A-02 รายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้ใช้แบบแผ่นที่ A-02-1 รายการประกอบแบบก่อสร้าง แทน
8. ยกเลิกแบบแผ่นที่ A-16 แบบตีเส้นจราจร ให้ใช้แบบแผ่นที่ A-22 แบบตีเส้นจราจร แทน
9. งานทาสีขอบคันหินไม่น้อยกว่า 1158 เมตร ให้ใช้แบบแผ่นที่ A-23 แบบแนวทาสีสะท้อนแสงขอบคันหิน
10. ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้มีอำนาจเต็ม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ แทนผู้รับจ้างได้ มาประจำการ ณ สถานที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ซึ่งจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้ว่าจ้าง
11. ผู้รับจ้างต้องรีบดำเนินการส่งแผนการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนทำการก่อสร้าง
12. ผู้รับจ้างรีบดำเนินการส่ง Shop Drawing ลานพื้น ค.ส.ล. และขยายพื้นที่ทางหน้าลานพระบรมรูปฯ ต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนทำการก่อสร้าง
13. รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องนำส่งขออนุมัติก่อนใช้ในการก่อสร้าง และให้ทันกับระยะเวลาที่กำหนดในการก่อสร้างตามสัญญา
14. ผู้รับจ้างต้องส่งใบแจ้งการทำงานก่อนล่วงหน้า 1 วัน และทำบันทึกรายงานประจำวันส่งในวันถัดไปรับรองด้วยวิศวกรผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง
15. รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
16. เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างเก็บกวาดเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และซ่อมแซมความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินการ ก่อสร้างให้เรียบร้อย
17. ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือแจ้งขออนุญาตการใช้น้ำและไฟฟ้าของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยนำส่งที่งานอาคารสถานที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตตริัง และผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่าน้ำและค่าไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยด้วย (ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้น้ำและไฟฟ้าของทางมหาวิทยาลัย)

18. ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าทำงาน ตำแหน่ง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว , สำเนา PASSPORT , สำเนา VISA เป็นเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนเข้าทำงาน