

รายละเอียดวงงานและวงเงินของ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 105 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่1 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 15%ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1.งานปรับปรุง-ซ่อมแซมชั้นหลังคา แล้วเสร็จ (ไม่รวมงานซ่อมฝ้าเพดาน)

- ซ่อมแซมแผ่นผนังเหล็กกริดลอน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- แผ่นครอบมุมเหล็กกริดลอน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- ซ่อมท่อระบายน้ำทั้งชั้นหลังคา ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- งานยาซิลิโคนหัวนอตแผ่นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดพื้นดาดฟ้าและระเบียงกันสาด แล้วเสร็จ
- งานรื้อแผ่นหลังคา โพลีคาบอนเนต ของเดิม แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง หนา1.2มม.1,800gsm. ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้ง FLAHING ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- งานยาซิลิโคนหัวนอตแผ่นหลังคาบนสุด

2.งานปรับปรุง-ซ่อมแซมชั้นที่2 (ไม่รวมงานซ่อมฝ้าเพดาน)

- ซ่อมแซมภายในห้องน้ำชั้นที่2 ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ(ไม่รวมงานซ่อมฝ้าเพดาน)
- ซ่อมแซมผนังภายในชั้นที่2 ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมประตูหน้าต่างชั้นที่2 ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- งานขัดทาสี ราวระเบียง โครงทึบเหล็ก แล้วเสร็จ

3.งานปรับปรุง-ซ่อมแซมชั้นที่1

- ซ่อมแซมภายในห้องน้ำชั้นที่1 ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ(ไม่รวมงานซ่อมฝ้าเพดาน)
- ซ่อมแซมผนังชั้นที่1 ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมประตูหน้าต่างชั้นที่1 ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- งานทำประตูและช่องแสงอลูมิเนียม ชั้นที่1 ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมภายในโถงบันไดซ้าย-ขวาของอาคาร ตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้าเพดานภายใน ชั้นที่1 ตามรูปแบบ แล้วเสร็จ(ไม่รวมฝ้าเพดานห้องน้ำ)

งานงวดที่1 แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

รายละเอียดวงงานและวงเงินของ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 105 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่2 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 20%ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 1.งานซ่อมแซมฝ้าเพดานชั้นที่1 ,ชั้นที่2 และโถงโถม แล้วเสร็จทั้งหมด
- 2.งานทาสีภายในชั้นที่1 ,ชั้นที่2 ,โถงโถม แล้วเสร็จทั้งหมด
- 3.งานเวที ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
- 4.งานหลังคาทำใหม่หน้าอาคาร (แนวระดับพื้นชั้นที่2) ตามรูปแบบแล้วเสร็จ
- 5.ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณภายนอก
 - งานรื้อ-วางคันทันสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
 - เทพื้นค.ส.ล. พร้อมซ่อมแซมพื้นค.ส.ล.ที่ชำรุด บริเวณวงเวียน แล้วเสร็จ
 - ซ่อมพื้นทรุดบริเวณทางเข้าอาคาร แล้วเสร็จ
 - รื้อตะกอนคูน้ำรอบอาคาร แล้วเสร็จ
 - ย้ายก๊อกน้ำ รื้อสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ
 - งานรื้อตะกอนพร้อมถมดินบ่อน้ำหลังอาคาร แล้วเสร็จ
 - ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย-บ่อพักนอกรอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด

งานงวดที่2 แล้วเสร็จภายใน 50 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่3 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 20%ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- 1.งานเทพื้นค.ส.ล.ภายนอก ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
 - เทพื้นค.ส.ล. ความหนา 0.15ม. แล้วเสร็จ พร้อมส่งผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
 - เทพื้นค.ส.ล. ความหนา 0.07ม. แล้วเสร็จ
2. ตะแกรงเหล็กรอบอาคาร
 - งานฝ้าตะแกรงเหล็ก ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานทาสีฝ้าตะแกรงเหล็ก ตามรูปแบบแล้วเสร็จทั้งหมด

งานงวดที่3 แล้วเสร็จภายใน 80 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายละเอียดงวดงานและงวดเงินของ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตตรัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
กำหนดแล้วเสร็จภายใน 105 วันนับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่4(งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นจำนวนเงิน 45%ของราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

1. งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอกอาคารตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
2. งานระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
3. ส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ,พัดลมติดผนัง,เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น,เครื่องเติมอากาศ
แล้วเสร็จ
4. ซ่อมแซมบอร์ดแล้วเสร็จ
5. งานทำความสะอาดฝ้าเพดาน ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
6. ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นบล็อกคอนกรีต ลูกตั้งลูกนอนบันได พร้อมเคลือบด้วยน้ำยาป้องกันตะไคร่
ตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมด
7. ทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ให้มีสภาพ
เหมาะสม
8. ทำการเก็บกวาดเศษวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณและขนย้ายเศษ
วัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ซึ่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานตามสัญญาข้ออื่น ๆ ที่ผูกพันกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รวมเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด 105 วันนับจากวันลง
นามในสัญญา